

A. DOCUMENTAÇÃO DA PROPOSTA

Dados do Contrato (Inicial)	
Fonte de recursos:	OGU
Proponente/Tomador:	Prefeitura Municipal
Município/UF:	Varzedo
Nº da Operação (0000000-00):	1086334-62
Nº do SICONV (000000):	938796/2022
Valor do Repasse Contratado (R\$):	4.669.950,00
Valor de Contrapartida Contratada (R\$):	4.894,89
% mínimo de Contrapartida:	
R\$ mínimo de Contrapartida (se houver):	
% máximo de Contrapartida:	

Dados do Empreendimento e Orçamento	
Nome/apelido:	Adequação de Estrada Vicinal
Descrição do Objeto do Lote / CTEF:	Adequação de Estrada Vicinal
Regime previdenciário previsto para a obra:	NÃO DESONERADO
Data base do Orçamento:	08-2023

Responsável pelo Orçamento	
Nome:	Victor Antonio Nascimento da Silva
CREA/CAU:	66145
ART/RRT:	
Data do preenchimento:	06/05/2025

Responsável pelo Tomador (Prefeito, no caso de Municípios)	
Nome:	Gilmar Borba Bitencourt
Cargo:	Prefeito

B. RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO

Licitação	
Data de emissão dos documentos de licitação:	
Nº do CTEF (contrato com empresa):	
Nome da empresa:	
CNPJ da empresa:	
Regime de execução do CTEF:	(SELECIONAR)
Data base do CTEF:	

C. ACOMPANHAMENTO DO EMPREENDIMENTO

Dados da obra	
Data do Início da Obra:	13/04/2023
Data de fechamento do RRE:	13/05/2023

Responsável pela Fiscalização	
Nome:	
Profissão:	
CREA/CAU (para obras/projetos):	
ART/RRT (para obras/projetos):	

Nº OPERAÇÃO
1086334-62Nº SICONV
938796/2022PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Adequação de Estrada Vicinal / Adequação de Estrada Vicinal

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

60,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,67%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,97%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	7,71%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Varzedo
Localterça-feira, 6 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva

CREA/CAU: 66145

ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO
1086334-62Nº SICONV
938796/2022PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Adequação de Estrada Vicinal / Adequação de Estrada Vicinal

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

60,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,30%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	14,45%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Varzedo
Localterça-feira, 6 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva

CREA/CAU: 66145

ART/RRT: 0

Nº OPERAÇÃO
1086334-62Nº SICONV
938796/2022PROPONENTE / TOMADOR
Prefeitura Municipal

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

Adequação de Estrada Vicinal / Adequação de Estrada Vicinal

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

60,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 3

TIPO DE OBRA

(SELECIONAR)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	
Seguro e Garantia	SG	
Risco	R	
Despesas Financeiras	DF	
Lucro	L	
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	0,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	0,00%

#N/D #N/D

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Varzedo
Localterça-feira, 6 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico

Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva

CREA/CAU: 66145

ART/RRT: 0



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086334-62	Nº SICONV 938796/2022	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação de Estrada Vicinal			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação de Estrada Vicinal	MUNICÍPIO / UF Varzedo	BDI 1 24,23%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Adequação de Estrada Vicinal									2.730.902,78	
1.			ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					-	2.730.902,78	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	34.626,06	
1.1.0.0.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	138,00	113,34	BDI 1	140,80	19.430,40	RA
1.1.0.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	282,00	36,79	BDI 1	45,70	12.887,40	RA
1.1.0.0.3.	SINAPI	90781	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	51,00	36,43	BDI 1	45,26	2.308,26	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	70.354,40	
1.2.0.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	388,71	BDI 1	482,89	2.173,01	RA
1.2.0.0.2.	CPU	01	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM	UN	18,00	116,63	BDI 1	144,89	2.608,02	RA
1.2.0.0.3.	SICRO03	5213440	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	un	58,00	254,15	BDI 1	315,73	18.312,34	RA
1.2.0.0.4.	SICRO03	5213859	Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação	un	58,00	425,02	BDI 1	528,00	30.624,00	RA
1.2.0.0.5.	CPU	06	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDO	UNID	1,00	2.503,04	BDI 1	3.109,53	3.109,53	RA
1.2.0.0.6.	SINAPI	93584	EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	M2	12,50	871,13	BDI 1	1.082,20	13.527,50	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	2.608.859,62	
1.3.1.			PAVIMENTAÇÃO DE RUAS					-	2.602.043,40	
1.3.1.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	17.774,15	1,33	BDI 1	1,65	29.327,35	RA
1.3.1.0.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	9.548,43	48,30	BDI 1	60,00	572.905,80	RA
1.3.1.0.3.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	115,80	67,10	BDI 1	83,36	9.653,09	RA
1.3.1.0.4.	CPU	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25X25 CM, ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015, COM COLCHÃO DE PÓ DE PEDRA E REJUNTAMENTO DE PÓ DE PEDRA	M2	17.774,15	85,18	BDI 1	105,82	1.880.860,55	RA
1.3.1.0.5.	CPU	03	PISO TÁTIL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, COLORIDO, P/ DEFICIENTES VISUAIS, DIM 25X25 CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DA BASE	M2	795,69	72,64	BDI 1	90,24	71.803,07	RA
1.3.1.0.6.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	36,84	819,24	BDI 1	1.017,74	37.493,54	RA
1.3.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	6.816,22	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086334-62	Nº SICONV 938796/2022	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação de Estrada Vicinal			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação de Estrada Vicinal	MUNICÍPIO / UF Varzedo	BDI 1 24,23%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Adequação de Estrada Vicinal									2.730.902,78	
1.3.2.1.			ASFALTO					-	-	
-	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	-	1.241,08	BDI 1	1.541,79	-	RA
-	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_ 11/2019	M3	-	1.439,93	BDI 1	1.788,83	-	RA
-	SICRO03	4011353	Pintura de ligação	m²	-	0,27	BDI 1	0,34	-	RA
-	CPU	15	IMPRIMAÇÃO - EXECUÇÃO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M2	-	13,92	BDI 1	17,29	-	RA
-	SICRO03	5914612	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	tkm	-	1,21	BDI 1	1,50	-	RA
-	SICRO03	5914622	Transporte de material betuminoso com caminhão tanque distribuidor - rodovia pavimentada	tkm	-	1,72	BDI 1	2,14	-	RA
-	SICRO03	5914328	Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante de 6 m³ - carga em usina de asfalto 100/140 t/h e descarga manual	t	-	25,58	BDI 1	31,78	-	RA
1.3.2.2.			AQUISIÇÃO DE MATERIAL ASFÁLTICO					-	-	
-	Cotação	ANP-ASFALTO RR1C	RR1C	T	-	2.463,57	BDI 1	3.060,49	-	RA
1.3.2.3.			SINALIZAÇÃO ASFALTO					-	6.816,22	
1.3.2.3.1.	SICRO03	5213417	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	4,05	458,24	BDI 1	569,27	2.305,54	RA
1.3.2.3.2.	SICRO03	5213425	Placa em alumínio composto de 3 mm, modulada, aérea, com película retrorrefletiva tipo I + III - confecção	m²	6,00	605,15	BDI 1	751,78	4.510,68	RA
1.4.			CONSTRUÇÃO DE PONTE					-	17.062,70	
1.4.1.			FUNDAÇÃO					-	-	
-	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_ 02/2021	M3	-	84,93	BDI 1	105,51	-	RA
-	SINAPI	104737	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_ 08/2023	M3	-	21,56	BDI 1	26,78	-	RA
-	SINAPI	96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_ 08/2017	M2	-	34,97	BDI 1	43,44	-	RA
-	SINAPI	96530	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_ 06/2017	M2	-	197,18	BDI 1	244,96	-	RA
-	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	-	13,32	BDI 1	16,55	-	RA
-	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_ 06/2017	KG	-	18,49	BDI 1	22,97	-	RA
-	SINAPI	96557	CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_ 06/2017	M3	-	683,11	BDI 1	848,63	-	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086334-62	Nº SICONV 938796/2022	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação de Estrada Vicinal			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação de Estrada Vicinal	MUNICÍPIO / UF Varzedo	BDI 1 24,23%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Adequação de Estrada Vicinal									2.730.902,78	
1.4.2.			SUPERESTRUTURA DE AÇO					-	-	
-	CPU	07	FORNECIMENTO E MONTAGEM PERFIL AÇO LAMINADO I - W460X68,0 KG/M ASTM A 572 GRAU 50KG + FIXACOES - INCLUSIVE JATEAMENTO E PINTURA	KG	-	51,33	BDI 1	63,77	-	RA
-	CPU	08	FORNECIMENTO E MONTAGEM PERFIL AÇO LAMINADO I - W310X52,0 KG/M ASTM A 572 GRAU 50KG + FIXACOES - INCLUSIVE JATEAMENTO E PINTURA	KG	-	88,61	BDI 1	110,08	-	RA
-	CPU	09	FORNECIMENTO E MONTAGEM PERFIL AÇO LAMINADO I - W150X18,0 KG/M ASTM A 572 GRAU 50KG + FIXACOES - INCLUSIVE JATEAMENTO E PINTURA	KG	-	87,10	BDI 1	108,20	-	RA
-	CPU	10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANTONEIRA L 2"x1/4 (4,74 KG/M)	KG	-	40,06	BDI 1	49,77	-	RA
-	CPU	11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA REDONDA DE AÇO MECÂNICO LAMINADO 7/8" (3,05 KG/M)	KG	-	50,36	BDI 1	62,56	-	RA
-	CPU	13	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E=1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2	KG	-	41,44	BDI 1	51,48	-	RA
-	CPU	14	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GROSSA, ASTM A36, E=3/4" (19,05 MM) 149,39 KG/M2	KG	-	42,71	BDI 1	53,06	-	RA
-	SINAPI	100727	PINTURA COM TINTA EPOXÍDICA DE FUNDO PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	-	25,55	BDI 1	31,74	-	RA
-	CPU	05	ANCORAGEM DE BARRAS DE AÇO COM CHUMBADOR QUÍMICO À BASE DE RESINA EPÓXI	UNID	-	190,29	BDI 1	236,40	-	RA
1.4.3.			SUPERESTRUTURA DE CONCRETO					-	-	
-	CPU	04	LAJE PRÉ-FABRICADA STELL DECK PARA PISO, ESPESSURA DE CHAPA 0,80 MM, ESPESSURA DA LAJE 15 CM, COM CAPA DE CONCRETO FCK=25 MPA	M2	-	296,00	BDI 1	367,72	-	RA
-	CPU	12	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CHUMBADOR PBA PASSANTE 3/4" X 4.3/4" (19X120 MM)	M2	-	28,85	BDI 1	35,84	-	RA
-	SINAPI	100900	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 60CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR BOMBA LANÇA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA	M	-	271,70	BDI 1	337,53	-	RA
-	SINAPI	95577	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS	KG	-	10,93	BDI 1	13,58	-	RA
-	CPU	16	BOMBEAMENTO DE CONCRETO	M3	-	56,77	BDI 1	70,53	-	RA
1.4.4.			SERVIÇOS COMPLEMENTARES					-	17.062,70	
-	SINAPI	99837	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4"ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2"GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1"E VERTICAIS DE 3/4"FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	-	715,31	BDI 1	888,63	-	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1086334-62	Nº SICONV 938796/2022	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Adequação de Estrada Vicinal			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Adequação de Estrada Vicinal	MUNICÍPIO / UF Varzedo	BDI 1 24,23%	BDI 2 14,45%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Adequação de Estrada Vicinal									2.730.902,78	
1.4.4.0.1.	CPU	17	Revestimento metálico em alumínio composto (Alucobond), e=0,3mm, pintura Kaynar 500 composta por seis camadas, inclusive estrutura metálica auxiliar em perfil de viga "U" de 2" - fornecimento e montagem	M2	21,60	635,87	BDI 1	789,94	17.062,70	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Varzedo
Local
terça-feira, 6 de maio de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Victor Antonio Nascimento da Silva
CREA/CAU: 66145
ART/RRT: 0