



OBRA:REFORMA DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - MUNICIPIO DE ALVORADA DO NORTE GOIÁS.	Bancos	SINAPI - 09/2025 - Goiás	B.D.I:
		AGETOP CIVIL - 08/2024	25,22%

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**

							Valor Final do Orçamento		179.281,94
Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1</b>			<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>		<b>1</b>		<b>4.002,75</b>	<b>4.002,75</b>	<b>2,23 %</b>
1.1	0	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UD.	1	3.196,58	4.002,75	4.002,75	2,23 %
<b>2</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>		<b>3.845,66</b>	<b>3.845,66</b>	<b>2,15 %</b>
2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	462,60	579,26	2.606,67	1,45 %
2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	7,68	56,43	70,66	542,66	0,30 %
2.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	2,8	198,61	248,69	696,33	0,39 %
<b>3</b>			<b>SERVIÇOS EM TERRA</b>		<b>1</b>		<b>1.945,25</b>	<b>1.945,25</b>	<b>1,09 %</b>
3.1	00006081	SINAPI	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM)	M³	25	54,26	67,94	1.698,50	0,95 %
3.2	041013	AGETOP CIVIL	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO)	m³	25	7,89	9,87	246,75	0,14 %
<b>4</b>			<b>FUNDAÇÃO E ESTRUTURA</b>		<b>1</b>		<b>16.089,69</b>	<b>16.089,69</b>	<b>8,97 %</b>
4.1	060314	AGETOP CIVIL	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	31,108	12,33	15,43	479,99	0,27 %
4.2	052004	AGETOP CIVIL	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	60,04	11,69	14,63	878,38	0,49 %
4.3	051009	AGETOP CIVIL	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m²	25,6	89,60	112,19	2.872,06	1,60 %

4.4	051017	AGETOP CIVIL	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	m³	15,03	576,75	722,20	10.854,66	6,05 %
4.5	051026	AGETOP CIVIL	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO-(O.C.)	m³	15,03	53,38	66,84	1.004,60	0,56 %
<b>5</b>			<b>ALVENARIA DA COZINHA E FECHAMENTO DE PORTA</b>		<b>1</b>		<b>16.976,43</b>	<b>16.976,43</b>	<b>9,47 %</b>
5.1	100202	AGETOP CIVIL	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 9X19X19 CM - ARG. (1CALH	m²	79,5	126,50	158,40	12.592,80	7,02 %
5.2	200403	AGETOP CIVIL	REBOCO (1 CALH	m²	159	22,02	27,57	4.383,63	2,45 %
<b>6</b>			<b>ESQUADRIAS</b>		<b>1</b>		<b>15.328,53</b>	<b>15.328,53</b>	<b>8,55 %</b>
6.1	CP002	COMPOSIÇÃO	PORTA ABRIR 1 FOLHA DE VIDRO TEMPERADO 10MM, COMPLETA COM FECHADURA, COM PELICULA BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 0,80X210	UN	4	1.064,76	1.333,29	5.333,16	2,97 %
6.2	90822	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1	373,31	467,45	467,45	0,26 %
6.3	180403	AGETOP CIVIL	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS	m²	1,2	253,67	317,64	381,16	0,21 %
6.4	180112	AGETOP CIVIL	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO ANODIZADO COM 03 FOLHAS (01 VIDRO E 02 VENEZIANAS) C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	7	1.043,51	1.306,68	9.146,76	5,10 %
<b>7</b>			<b>COBERTURA DA COZINHA E VARANDA (ESTRUTURAS)</b>		<b>1</b>		<b>27.049,76</b>	<b>27.049,76</b>	<b>15,09 %</b>
7.1	150204	AGETOP CIVIL	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	833	17,10	21,41	17.834,53	9,95 %
7.2	160501	AGETOP CIVIL	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m²	103,75	45,29	56,71	5.883,66	3,28 %
7.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	24	44,90	56,22	1.349,28	0,75 %
7.4	94227	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	23	54,61	68,38	1.572,74	0,88 %
7.5	94445	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	5	65,42	81,91	409,55	0,23 %
<b>8</b>			<b>PINTURA GERAL</b>		<b>1</b>		<b>34.568,00</b>	<b>34.568,00</b>	<b>19,28 %</b>
8.1	261560	AGETOP CIVIL	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	m²	36	25,43	31,84	1.146,24	0,64 %
8.2	261000	AGETOP CIVIL	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	1133,58	15,37	19,24	21.810,07	12,17 %
8.3	261301	AGETOP CIVIL	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMA0	m²	20	10,28	12,87	257,40	0,14 %
8.4	98562	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²	79,67	51,28	64,21	5.115,61	2,85 %
8.5	75889	SINAPI	PINTURA PARA TELHAS E PISO	m²	196	25,42	31,83	6.238,68	3,48 %
<b>9</b>			<b>REVESTIMENTOS E PISO</b>		<b>1</b>		<b>26.005,32</b>	<b>26.005,32</b>	<b>14,51 %</b>
9.1	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	103	72,95	91,34	9.408,02	5,25 %

9.2	104594	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 80X80 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE	m²	57	73,71	92,29	5.260,53	2,93 %
9.3	221124	AGETOP CIVIL	PISO DE LADRILHO HIDRÁULICO COR NATURAL MODELO TÁTIL (ALERTA OU DIRECIONAL) SEM LASTRO	m²	1,2	163,84	205,16	246,19	0,14 %
9.4	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	227,08	39,01	48,84	11.090,58	6,19 %
<b>10</b>			<b>HIDRAULICA E ACABAMENTOS</b>		<b>1</b>		<b>12.834,59</b>	<b>12.834,59</b>	<b>7,16 %</b>
10.1	93442	SINAPI	BANCADA MÁRMORE BRANCO 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA E SIFÃO TIPO GARRAFA EM METAL, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	1.403,11	1.756,97	1.756,97	0,98 %
10.2	080802	AGETOP CIVIL	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR	Un	1	430,52	539,09	539,09	0,30 %
10.3	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	20,83	26,08	52,16	0,03 %
10.4	86882	SINAPI	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	3	20,32	25,44	76,32	0,04 %
10.5	081850	AGETOP CIVIL	CAIXA DE GORDURA 50 L. CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA	Un	1	442,23	553,76	553,76	0,31 %
10.6	210462	AGETOP CIVIL	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	m²	42	67,20	84,14	3.533,88	1,97 %
10.7	H325	AGETOP CIVIL	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIAMETRO 25 MM	un	10	3,90	4,88	48,80	0,03 %
10.8	H319	AGETOP CIVIL	LUVA SOLDÁVEL 25 MM	un	10	0,97	1,21	12,10	0,01 %
10.9	H248	AGETOP CIVIL	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	60	3,73	4,67	280,20	0,16 %
10.10	082304	AGETOP CIVIL	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	60	40,22	50,36	3.021,60	1,69 %
10.11	89495	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	1	19,17	24,00	24,00	0,01 %
10.12	00020170	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	UN	4	15,03	18,82	75,28	0,04 %
10.13	H377	AGETOP CIVIL	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	4	8,01	10,03	40,12	0,02 %
10.14	H351	AGETOP CIVIL	CURVA 45° DIAMETRO 100 mm (ESGOTO)	un	3	29,81	37,32	111,96	0,06 %
10.15	080721	AGETOP CIVIL	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	Un	2	130,45	163,34	326,68	0,18 %
10.16	080656	AGETOP CIVIL	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	un	2	138,71	173,69	347,38	0,19 %
10.17	271702	AGETOP CIVIL	BANCADA DE MARMORE	m²	2,1	773,61	968,71	2.034,29	1,13 %
<b>11</b>			<b>FACHADA ACM</b>		<b>1</b>		<b>4.450,70</b>	<b>4.450,70</b>	<b>2,48 %</b>
11.1	cotação 001	cotação	Placa em Acm	un	1	3.500,00	4.382,70	4.382,70	2,44 %
<b>12</b>			<b>SERVIÇOS DE SERRALHERIA - FACHADA</b>		<b>1</b>		<b>1.043,60</b>	<b>1.043,60</b>	<b>0,58 %</b>
12.1	2897	AGETOP CIVIL	FABRICAÇÃO / MONTAGEM	un	1	102,63	128,51	128,51	0,07 %

12.2	1672	AGETOP CIVIL	LIXA PARA FERRO Nº 100	un	30	3,70	4,63	138,90	0,08 %
12.3	2817	AGETOP CIVIL	ROLDANA EM FERRO 2" PARA PORTÃO DE CORRER	un	4	17,99	22,52	90,08	0,05 %
12.4	1334	AGETOP CIVIL	DISCO DE CORTE DIAM. 5/8"- 10"	un	4	11,80	14,77	59,08	0,03 %
12.5	2246	AGETOP CIVIL	ELETRODO 2.5 OK	Kg	6	26,72	33,45	200,70	0,11 %
12.6	2377	AGETOP CIVIL	TUBO INDUSTRIAL 40X40 CHAPA 13 (2,25 MM)	Kg	10,5	9,89	12,38	129,99	0,07 %
12.7	2718	AGETOP CIVIL	METALON 20 X 20 CHAPA 18 (1,20 MM)	Kg	22	10,76	13,47	296,34	0,17 %
<b>13</b>			<b>ELETRICA</b>		<b>1</b>		<b>10.850,55</b>	<b>10.850,55</b>	<b>6,05 %</b>
13.1	070556	AGETOP CIVIL	CABO FLEXIVEL PARALELO 2 X 2,5 MM2	M	600	8,73	10,93	6.558,00	3,66 %
13.2	020168	AGETOP CIVIL	REMOÇÃO MANUAL DE INTERRUPTOR/TOMADA ELÉTRICA/DISJUNTOR COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	un	4	1,30	1,62	6,48	0,00 %
13.3	101893	SINAPI	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	6	87,07	109,02	654,12	0,36 %
13.4	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	2	70,62	88,43	176,86	0,10 %
13.5	105543	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	15	40,96	51,29	769,35	0,43 %
13.6	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	5	27,85	34,87	174,35	0,10 %
13.7	92005	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	58,55	73,31	366,55	0,20 %
13.8	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	34,18	42,80	214,00	0,12 %
13.9	92030	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM 2 TOMADAS DE EMBUTIR 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	65,20	81,64	163,28	0,09 %
13.10	91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	12	17,08	21,38	256,56	0,14 %
13.11	71195	AGETOP CIVIL	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1"	M	100	12,07	15,11	1.511,00	0,84 %
<b>14</b>			<b>PAISAGISMO</b>		<b>1</b>		<b>4.291,11</b>	<b>4.291,11</b>	<b>2,39 %</b>
14.1	98509	SINAPI	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	UN	20	45,95	57,53	1.150,60	0,64 %
	270210	AGETOP CIVIL	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	m²	80	31,35	39,26	3.140,51	1,75 %

ALVORADA DO NORTE - GOIÁS, 18/11/2025

ANNA KAROLINE FRANÇA OLÍVIA  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA: 1022487787D-GO

ALANNA RERITA SOUSA PIMENTEL  
ENGENHEIRA CIVIL  
CREA: 1016089562/D-GO

