



Prefeitura Municipal de Vicentinópolis

Gabinete do Prefeito

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL)

LOCAL: AV. VICENTE FERREIRA, QD.17, LOTE.05, SETOR SÃO SEBASTIÃO, VICENTINÓPOLIS-GO

GOINFRA - TABELA DE CUSTOS DE OBRAS CIVIS - T327 DEZEMBRO/2025 - SEM DESONERAÇÃO - SINAPI GOIAS - DEZEMBRO 2025

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	UNITÁRIO + BDI (20,96%)	TOTAL
	1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES					
21301	GOINFRA	1.1 PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM)	M²	3,00		R\$ -	R\$ -
20702	GOINFRA	1.2 LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M²	129,80		R\$ -	R\$ -
20111	GOINFRA	1.3 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M²	32,00		R\$ -	R\$ -
Subtotal item 1							R\$ -
	2.0	SERVIÇOS EM TERRA					
40905	GOINFRA	2.1 APILOAMENTO MECÂNICO	M²	129,80		R\$ -	R\$ -
Subtotal item 2							R\$ -
	3.0	ESTRUTURA					
	3.1	FUNDAÇÃO ESTACA					
52014	GOINFRA	3.1.2 AÇO CA60 5.0MM	KG	55,00		R\$ -	R\$ -
60305	GOINFRA	3.1.3 AÇO CA50 10.0MM	KG	146,00		R\$ -	R\$ -
50303	GOINFRA	3.1.5 ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	M	54,00		R\$ -	R\$ -
60517	GOINFRA	3.1.6 CONCRETO 25MPA	M³	2,65		R\$ -	R\$ -
	3.2	VIGAS BALDRAME E DE TOPO					
60305	GOINFRA	3.2.2 AÇO CA50 10.0MM	KG	265,50		R\$ -	R\$ -
60306	GOINFRA	3.2.2 AÇO CA50 12.5MM	KG	276,00		R\$ -	R\$ -
52014	GOINFRA	3.2.4 AÇO CA60 5.0MM	KG	132,00		R\$ -	R\$ -
60203	GOINFRA	3.2.5 FORMA - CH.COMPENSADA 12MM	M²	52,16		R\$ -	R\$ -
60517	GOINFRA	3.2.6 CONCRETO 25MPA	M³	8,60		R\$ -	R\$ -
	3.3	PILARES					
60306	GOINFRA	3.2.2 AÇO CA50 12.5MM	KG	343,00		R\$ -	R\$ -
60303	GOINFRA	3.3.2 AÇO CA50 6.3MM	KG	145,00		R\$ -	R\$ -
60203	GOINFRA	3.3.4 FORMA - CH.COMPENSADA 12MM	M²	48,60		R\$ -	R\$ -
60517	GOINFRA	3.3.5 CONCRETO 25MPA	M³	4,86		R\$ -	R\$ -
Subtotal item 3							R\$ -
	5.0	VEDAÇÃO/ALVENARIA E DRYWALL					
120902	GOINFRA	5.1 IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	M²	48,90		R\$ -	R\$ -
100202	GOINFRA	5.2 ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - 9X19X19 CM	M²	252,00		R\$ -	R\$ -
96367	SINAPI	5.3 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	M²	15,00		R\$ -	R\$ -
Subtotal item 5							R\$ -
	6.0	REVESTIMENTO DE PAREDES/PISOS/RODAPÉ					
200101	GOINFRA	6.1 CHAPISCO COMUM	M²	438,00		R\$ -	R\$ -
200499	GOINFRA	6.2 REBOCO PAULISTA	M²	438,00		R\$ -	R\$ -
104607	SINAPI	6.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM DIAGONAL EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M²	471,12		R\$ -	R\$ -
88649	SINAPI	6.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023	M	228,50		R\$ -	R\$ -
87267	SINAPI	6.5 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M²	17,10		R\$ -	R\$ -
220104	GOINFRA	6.7 CONCRETO DESEMPENADO ESPESURA 7CM	M²	121,24		R\$ -	R\$ -
3	SINAPI-I	6.8 ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	LT	60,00		R\$ -	R\$ -
Subtotal item 6							R\$ -
	7.0	ESQUADRIAS					

		7.1	METÁLICAS/MADEIRA						
180111	GOINFRA	7.1.1	ESQUADRIA ALUMINIO DE CORRER	M²	4,80		R\$	-	R\$ -
100685	SINAPI	7.1.4	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UND	3,00		R\$	-	R\$ -
Subtotal item 7									R\$ -
		8.0	PINTURA INTERNA/EXTERNA - MURO						
261300	GOINFRA	8.2	EMASSAMENTO COM MASSA PVA 2 DEMAOS	M²	180,60		R\$	-	R\$ -
261000	GOINFRA	8.1	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	M²	1.600,00		R\$	-	R\$ -
260901	GOINFRA	8.4	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	M²	28,35		R\$	-	R\$ -
261503	GOINFRA	8.4	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS ESQ. DE FERRO	M²	100,00		R\$	-	R\$ -
Subtotal item 8									R\$ -
		9.0	LAJE /FORRO						
61101	GOINFRA	9.1	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INCLUSO CAPEAMENTO/ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO/ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	M²	86,31		R\$	-	R\$ -
210462	GOINFRA	9.2	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	M²	369,30		R\$	-	R\$ -
210515	GOINFRA	9.3	GESSO CORRIDO EM TETO	M²	78,60		R\$	-	R\$ -
Subtotal item 8									R\$ -
		11.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS						
70692	GOINFRA	11.1	CAIXA 4"X2" PADRÃO NBR-14136	Un	22,00		R\$	-	R\$ -
71452	GOINFRA	11.2	INTERRUPTOR DIFERENCIAL IDR 4P 63A	Un	1,00		R\$	-	R\$ -
71450	GOINFRA	11.3	DR INTERRUPTOT DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 60A	Un	2,00		R\$	-	R\$ -
72570	GOINFRA	11.4	TOMADA EXAGONAL 2PT +10A	Un	9,00		R\$	-	R\$ -
72575	GOINFRA	11.5	TOMADA EXAGONAL 2PT +20A	Un	7,00		R\$	-	R\$ -
71443	GOINFRA	11.6	INTERRUPTOR 1 TECLA SIMPLES E TOMADA	Un	4,00		R\$	-	R\$ -
71291	GOINFRA	11.7	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	M	172,30		R\$	-	R\$ -
71293	GOINFRA	11.8	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2	M	229,00		R\$	-	R\$ -
995	SINAPI	11.9	CABO UNIPOLAR DE COBRE- 0,6/1KV 16,0MM²	M	80,00		R\$	-	R\$ -
71171	GOINFRA	11.10	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN.16 A	Un	2,00		R\$	-	R\$ -
71171	GOINFRA	11.11	DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNÉTICO - NORMA DIN.32 A	Un	7,00		R\$	-	R\$ -
71175	GOINFRA	11.12	DISJUNTOR TRIPOLAR CX MOLDADA COM AJUSTER DE SOBRECARGA E CORRENTEDE CURTO CIRCUITO - 60A	Un	1,00		R\$	-	R\$ -
71195	GOINFRA	11.13	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL ALTA DENSIDADE 32MM	M	200,00		R\$	-	R\$ -
71197	GOINFRA	11.14	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL ALTA DENSIDADE 50MM	M	20,00		R\$	-	R\$ -
071646	GOINFRA	11.15	- LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	6,00		R\$	-	R\$ -
71610	GOINFRA	11.16	ARANDELA P/1 LÂMPADACOMP.FLUORESC.DE 9W INSTALAÇÃO INTERNA/EXTERNA COMPLETA(LÂMPADA E LUMIN.)	Un	4,00		R\$	-	R\$ -
72170	GOINFRA	11.17	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	UND	1,00		R\$	-	R\$ -
Subtotal item 11									R\$ -
		12.0	COBERTURA						
160501	GOINFRA	12.1	COBERTURA COM TELHA ONDULADA - FIBRO CIMENTO	M²	121,24		R\$	-	R\$ -
150204	GOINFRA	12.2	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	kg	850,00		R\$	-	R\$ -
94447	SINAPI	12.3	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 (REVISÃO E TROCA DE TELHAS)	M²	78,00		R\$	-	R\$ -
160600	GOINFRA	12.4	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	20,30		R\$	-	R\$ -
160602	GOINFRA	12.5	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	54,00		R\$	-	R\$ -
Subtotal item 12									R\$ -
CUSTO TOTAL:									R\$ -

JOÃO VICTOR MARTINS RODRIGUES
 Engenheiro Civil
 CREA: 1021525375/D-GO