ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES
ENDEREÇO: AV. BRASIL, ESQUINA COM RUA MATO GROSSO, NIQUELÂNDIA, GOIÁS
BAIRRO: POVOADO DE INDAIANÓPOLIS
DATA: 10/06/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	FEVEREIRO DE 2026
2 - SINAPI	ABRIL DE 2026
3 - ORSE	MARÇO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
1			**ADMINISTRAÇÃO DA OBRA**					
			EQUIPAMENTOS E MATERIAIS					
1.1	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	4,00	R$ 6.603,35	R$ 26.413,40	R$ 33.637,46
1.2	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,53	R$ 24.203,49	R$ 12.827,85	R$ 16.336,27
1.3	CREA/ GO	-	ART DE OBRA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	UN	1,00	R$ 285,59	R$ 285,59	R$ 363,70
1.4	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	6,00	R$ 393,54	R$ 2.361,24	R$ 3.007,04
					SUB-TOTAL DO ITEM 1:		**R$ 41.888,08**	**R$ 53.344,47**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
2			**MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO**					
			EQUIPAMENTOS E MATERIAIS					
2.1	GOINFRA	30110	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	TKM	600,00	R$ 0,70	R$ 420,00	R$ 534,87
2.2	GOINFRA	30112	CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	UN.	1,00	R$ 226,46	R$ 226,46	R$ 288,40
2.3	GOINFRA	30113	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	UN.	1,00	R$ 226,46	R$ 226,46	R$ 288,40
2.4	GOINFRA	30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UN.	1,00	R$ 452,94	R$ 452,94	R$ 576,82
2.5	GOINFRA	30116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UN.	1,00	R$ 452,94	R$ 452,94	R$ 576,82
					SUB-TOTAL DO ITEM 2:		**R$ 1.778,80**	**R$ 2.265,30**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
3			**ÁREAS EXTERNAS**					
			PINTURA					
3.1	GOINFRA	260104	REMOCAO DE PINTURA ANTIGA A LATEX	M2	935,67	R$ 7,86	R$ 7.354,37	R$ 9.365,79
3.2	GOINFRA	260909	PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	M2	935,67	R$ 18,76	R$ 17.553,17	R$ 22.353,96
3.3			**PEITORIL DE JANELA**					
3.4	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	30,30	R$ 150,43	R$ 4.558,03	R$ 5.804,65
					SUB-TOTAL DO ITEM 3:		**R$ 29.465,56**	**R$ 37.524,40**

Digitally signed by SILVANIA SOARES LIMA:98765132149
Date: 2026.09.04 16:38:07 -03:00
Reason: Assinado digitalmente.
Location: BR

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES
ENDEREÇO: AV. BRASIL, ESQUINA COM RUA MATO GROSSO, NIQUELÂNDIA, GOIÁS
BAIRRO: POVOADO DE INDAIANÓPOLIS
DATA: 10/06/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	FEVEREIRO DE 2026
2 - SINAPI	ABRIL DE 2026
3 - ORSE	MARÇO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
4			**RAMPA DE ACESSO PRINCIPAL**					
			ESTRUTURA DA COBERTURA					
4.1	GOINFRA	50303	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	M	12,00	R$ 64,36	R$ 772,32	R$ 983,55
4.2	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	18,56	R$ 11,91	R$ 221,01	R$ 281,46
4.3	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	28,76	R$ 11,91	R$ 342,48	R$ 436,15
4.4	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	37,02	R$ 11,70	R$ 433,13	R$ 551,60
4.5	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	16,38	R$ 91,81	R$ 1.503,85	R$ 1.915,15
4.6	GOINFRA	51015	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)	M3	1,49	R$ 588,45	R$ 879,14	R$ 1.119,59
4.7	GOINFRA	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	M3	1,49	R$ 66,77	R$ 99,75	R$ 127,04
			COBERTURA					
4.8	SINAPI	92539	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	M2	28,47	R$ 74,21	R$ 2.112,76	R$ 2.690,60
4.9	GOINFRA	160100	COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	M2	28,47	R$ 42,54	R$ 1.211,11	R$ 1.542,35
					SUB-TOTAL DO ITEM 4:		**R$ 7.575,57**	**R$ 9.647,49**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
5			**SALA DE AULA 01**					
			PINTURA					
5.1	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR EM PAREDES	M2	70,56	R$ 11,31	R$ 798,03	R$ 1.016,30
5.2	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	3,36	R$ 20,45	R$ 68,71	R$ 87,50
					SUB-TOTAL DO ITEM 5:		**R$ 866,75**	**R$ 1.103,80**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
6			**SALA DE AULA 02**					
			PINTURA					
6.1	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR EM PAREDES	M2	68,95	R$ 11,31	R$ 779,82	R$ 993,11
6.2	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	3,36	R$ 20,45	R$ 68,71	R$ 87,50
					SUB-TOTAL DO ITEM 6:		**R$ 848,54**	**R$ 1.080,61**

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES
ENDEREÇO: AV. BRASIL, ESQUINA COM RUA MATO GROSSO, NIQUELÂNDIA, GOIÁS
BAIRRO: POVOADO DE INDAIANÓPOLIS
DATA: 10/06/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	FEVEREIRO DE 2026
2 - SINAPI	ABRIL DE 2026
3 - ORSE	MARÇO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
7			**DIRETORIA**					
			DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO					
7.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,68	R$ 10,10	R$ 16,97	R$ 21,61
			ESQUADRIAS E FERRAGENS					
7.2	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	1,68	R$ 601,03	R$ 1.009,73	R$ 1.285,89
			PINTURA					
7.3	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR EM PAREDES	M2	74,20	R$ 11,31	R$ 839,20	R$ 1.068,72
7.4	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	6,72	R$ 20,45	R$ 137,42	R$ 175,01
					SUB-TOTAL DO ITEM 7:		**R$ 2.003,32**	**R$ 2.551,23**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
8			**COORDENAÇÃO**					
			DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO					
8.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,68	R$ 10,10	R$ 16,97	R$ 21,61
			ESQUADRIAS E FERRAGENS					
8.2	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	1,89	R$ 601,03	R$ 1.135,95	R$ 1.446,63
			PINTURA					
8.3	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR EM PAREDES	M2	99,75	R$ 11,31	R$ 1.128,17	R$ 1.436,73
8.4	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	6,72	R$ 20,45	R$ 137,42	R$ 175,01
					SUB-TOTAL DO ITEM 8:		**R$ 2.418,51**	**R$ 3.079,97**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
9			**SALA DE AULA 03**					
			DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO					
9.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,68	R$ 10,10	R$ 16,97	R$ 21,61
			ESQUADRIAS E FERRAGENS					
9.2	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	1,89	R$ 601,03	R$ 1.135,95	R$ 1.446,63
			PINTURA					
9.3	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR EM PAREDES	M2	99,75	R$ 11,31	R$ 1.128,17	R$ 1.436,73
9.4	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	6,72	R$ 20,45	R$ 137,42	R$ 175,01
					SUB-TOTAL DO ITEM 9:		**R$ 2.418,51**	**R$ 3.079,97**

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES
ENDEREÇO: AV. BRASIL, ESQUINA COM RUA MATO GROSSO, NIQUELÂNDIA, GOIÁS
BAIRRO: POVOADO DE INDAIANÓPOLIS
DATA: 10/06/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	FEVEREIRO DE 2026
2 - SINAPI	ABRIL DE 2026
3 - ORSE	MARÇO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
10			SALA DE AULA 04					
			PINTURA					
10.1	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR EM PAREDES	M2	86,10	R$ 11,31	R$ 973,79	R$ 1.240,12
10.2	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	3,36	R$ 20,45	R$ 68,71	R$ 87,50
					SUB-TOTAL DO ITEM 10:		**R$ 1.042,50**	**R$ 1.327,63**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
11			SALA DE AULA 05 DIVIDIDA					
			DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO					
11.1	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,68	R$ 10,10	R$ 16,97	R$ 21,61
11.2	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,50	R$ 26,08	R$ 39,12	R$ 49,82
			ESQUADRIAS E FERRAGENS					
11.3	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	1,89	R$ 601,03	R$ 1.135,95	R$ 1.446,63
			ALVENARIA					
11.4	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	22,50	R$ 64,14	R$ 1.443,15	R$ 1.837,85
			PINTURA					
11.5	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR EM PAREDES	M2	139,79	R$ 11,31	R$ 1.581,02	R$ 2.013,44
11.6	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	3,36	R$ 20,45	R$ 68,71	R$ 87,50
					SUB-TOTAL DO ITEM 11:		**R$ 4.284,92**	**R$ 5.456,85**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
12			SALA DE AULA 06					
			DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO					
12.1	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M3	0,36	R$ 55,99	R$ 20,16	R$ 25,67
12.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,68	R$ 10,10	R$ 16,97	R$ 21,61
12.3	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,50	R$ 26,08	R$ 39,12	R$ 49,82
12.4	GOINFRA	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M2	31,10	R$ 20,37	R$ 633,51	R$ 806,77
			ALVENARIA					
12.5	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	1,50	R$ 64,14	R$ 96,21	R$ 122,52

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES
ENDEREÇO: AV. BRASIL, ESQUINA COM RUA MATO GROSSO, NIQUELÂNDIA, GOIÁS
BAIRRO: POVOADO DE INDAIANÓPOLIS
DATA: 10/06/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	FEVEREIRO DE 2026
2 - SINAPI	ABRIL DE 2026
3 - ORSE	MARÇO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

			ESQUADRIAS								
12.6	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	1,89	R$	601,03	R$	1.135,95	R$	1.446,63
12.7	GOINFRA	180401	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	M2	2,40	R$	262,55	R$	630,12	R$	802,46
			VIDROS								
12.8	GOINFRA	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	M2	2,40	R$	176,74	R$	424,18	R$	540,19
			REVESTIMENTO DE PAREDE								
12.9	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	M2	2,40	R$	6,94	R$	16,66	R$	21,21
12.10	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	2,40	R$	34,22	R$	82,13	R$	104,59
			PAVIMENTAÇÃO								
12.10	GOINFRA	220112	PISO CIMENTADO C/RESINA SINTÉTICA E=1CM (1 CI:3 ARMG))	M2	31,10	R$	29,01	R$	902,21	R$	1.148,97
			PINTURA								
12.11	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	2,40	R$	15,38	R$	36,91	R$	47,01
12.12	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR EM PAREDES	M2	79,52	R$	11,31	R$	899,37	R$	1.145,35
12.13	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	1,68	R$	20,45	R$	34,36	R$	43,75
					SUB-TOTAL DO ITEM 12:			**R$**	**4.967,84**	**R$**	**6.326,54**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO		PREÇO TOTAL		CUSTO TOTAL	
13			**SALA DE AULA 07**								
			DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO								
13.1	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M3	0,36	R$	55,99	R$	20,16	R$	25,67
13.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,68	R$	10,10	R$	16,97	R$	21,61
13.3	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,50	R$	26,08	R$	39,12	R$	49,82
13.4	GOINFRA	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M2	28,70	R$	20,37	R$	584,62	R$	744,51
			ALVENARIA								
13.5	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	1,50	R$	64,14	R$	96,21	R$	122,52
			ESQUADRIAS								
13.6	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	1,89	R$	601,03	R$	1.135,95	R$	1.446,63
13.7	GOINFRA	180401	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	M2	2,40	R$	262,55	R$	630,12	R$	802,46
			VIDROS								
13.8	GOINFRA	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	M2	2,40	R$	176,74	R$	424,18	R$	540,19

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES
ENDEREÇO: AV. BRASIL, ESQUINA COM RUA MATO GROSSO, NIQUELÂNDIA, GOIÁS
BAIRRO: POVOADO DE INDAIANÓPOLIS
DATA: 10/06/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	FEVEREIRO DE 2026
2 - SINAPI	ABRIL DE 2026
3 - ORSE	MARÇO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

			REVESTIMENTO DE PAREDE							
13.9	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	M2	2,40	R$	6,94	R$	16,66	R$ 21,21
13.10	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	2,40	R$	34,22	R$	82,13	R$ 104,59
			PAVIMENTAÇÃO							
13.11	GOINFRA	220112	PISO CIMENTADO C/RESINA SINTÉTICA E=1CM (1 CI:3 ARMG))	M2	28,70	R$	29,01	R$	832,59	R$ 1.060,30
			PINTURA							
13.12	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	2,40	R$	15,38	R$	36,91	R$ 47,01
13.13	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR EM PAREDES	M2	75,88	R$	11,31	R$	858,20	R$ 1.092,92
13.14	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	1,68	R$	20,45	R$	34,36	R$ 43,75
					SUB-TOTAL DO ITEM 13:			**R$**	**4.808,16**	**R$ 6.123,19**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
14			**SALA DE AULA 08**					
			DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO					
14.1	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M2	0,36	R$ 55,99	R$ 20,16	R$ 25,67
14.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,68	R$ 10,10	R$ 16,97	R$ 21,61
14.3	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,00	R$ 26,08	R$ 26,08	R$ 33,21
			ALVENARIA					
14.4	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	1,00	R$ 64,14	R$ 64,14	R$ 81,68
			ESQUADRIAS					
14.5	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	1,89	R$ 601,03	R$ 1.135,95	R$ 1.446,63
14.6	GOINFRA	180401	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	M2	2,40	R$ 262,55	R$ 630,12	R$ 802,46
			VIDROS					
14.7	GOINFRA	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	M2	2,40	R$ 176,74	R$ 424,18	R$ 540,19
			REVESTIMENTO DE PAREDE					
14.8	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	M2	2,40	R$ 6,94	R$ 16,66	R$ 21,21
14.9	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	2,40	R$ 34,22	R$ 82,13	R$ 104,59
			PINTURA					
14.10	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	2,40	R$ 15,38	R$ 36,91	R$ 47,01
14.11	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR EM PAREDES	M2	96,60	R$ 11,31	R$ 1.092,55	R$ 1.391,36
14.12	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	1,68	R$ 20,45	R$ 34,36	R$ 43,75
					SUB-TOTAL DO ITEM 14:		**R$ 3.580,19**	**R$ 4.559,37**

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES
ENDEREÇO: AV. BRASIL, ESQUINA COM RUA MATO GROSSO, NIQUELÂNDIA, GOIÁS
BAIRRO: POVOADO DE INDAIANÓPOLIS
DATA: 10/06/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	FEVEREIRO DE 2026
2 - SINAPI	ABRIL DE 2026
3 - ORSE	MARÇO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
15			SALA DE AULA 09					
			DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO					
15.1	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M3	0,36	R$ 55,99	R$ 20,16	R$ 25,67
15.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,68	R$ 10,10	R$ 16,97	R$ 21,61
15.3	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,00	R$ 26,08	R$ 26,08	R$ 33,21
			ALVENARIA					
15.4	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	1,00	R$ 64,14	R$ 64,14	R$ 81,68
			ESQUADRIAS					
15.5	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	1,89	R$ 601,03	R$ 1.135,95	R$ 1.446,63
15.6	GOINFRA	180401	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	M2	2,40	R$ 262,55	R$ 630,12	R$ 802,46
			VIDROS					
15.7	GOINFRA	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	M2	2,40	R$ 176,74	R$ 424,18	R$ 540,19
			REVESTIMENTO DE PAREDE					
15.8	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	M2	2,40	R$ 6,94	R$ 16,66	R$ 21,21
15.9	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	2,40	R$ 34,22	R$ 82,13	R$ 104,59
			PINTURA					
15.10	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	2,40	R$ 15,38	R$ 36,91	R$ 47,01
15.11	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR EM PAREDES	M2	83,30	R$ 11,31	R$ 942,12	R$ 1.199,79
15.12	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	1,68	R$ 20,45	R$ 34,36	R$ 43,75
					SUB-TOTAL DO ITEM 15:		**R$ 3.429,76**	**R$ 4.367,80**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
16			SALA DE AULA 10					
			DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO					
16.1	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M3	0,36	R$ 55,99	R$ 20,16	R$ 25,67
16.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,68	R$ 10,10	R$ 16,97	R$ 21,61
16.3	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,00	R$ 26,08	R$ 26,08	R$ 33,21
			ALVENARIA					
16.4	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	1,00	R$ 64,14	R$ 64,14	R$ 81,68

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES
ENDEREÇO: AV. BRASIL, ESQUINA COM RUA MATO GROSSO, NIQUELÂNDIA, GOIÁS
BAIRRO: POVOADO DE INDAIANÓPOLIS
DATA: 10/06/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	FEVEREIRO DE 2026
2 - SINAPI	ABRIL DE 2026
3 - ORSE	MARÇO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

			ESQUADRIAS							
16.5	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	1,89	R$	601,03	R$	1.135,95	R$ 1.446,63
16.6	GOINFRA	180401	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	M2	2,40	R$	262,55	R$	630,12	R$ 802,46
			VIDROS							
16.7	GOINFRA	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	M2	2,40	R$	176,74	R$	424,18	R$ 540,19
			REVESTIMENTO DE PAREDE							
16.8	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	M2	2,40	R$	6,94	R$	16,66	R$ 21,21
16.9	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCl/M3)	M2	2,40	R$	34,22	R$	82,13	R$ 104,59
			PINTURA							
16.10	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	2,40	R$	15,38	R$	36,91	R$ 47,01
16.11	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR EM PAREDES	M2	97,65	R$	11,31	R$	1.104,42	R$ 1.406,48
16.12	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	1,68	R$	20,45	R$	34,36	R$ 43,75
					SUB-TOTAL DO ITEM 16:			**R$**	**3.592,06**	**R$ 4.574,49**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
17			**SANITÁRIO MASCULINO / FEMININO / W.C PNE**					
			ESTRUTURA					
17.1	GOINFRA	40103	ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M	M3	1,67	R$ 63,90	R$ 106,97	R$ 136,22
17.2	GOINFRA	50303	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	M	16,00	R$ 64,36	R$ 1.029,76	R$ 1.311,40
17.3	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	47,12	R$ 11,91	R$ 561,25	R$ 714,75
17.4	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	117,55	R$ 11,91	R$ 1.400,04	R$ 1.782,96
17.5	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	59,23	R$ 11,70	R$ 693,01	R$ 882,55
17.6	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	66,96	R$ 91,81	R$ 6.147,60	R$ 7.828,97
17.7	GOINFRA	51015	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)	M3	4,43	R$ 588,45	R$ 2.605,66	R$ 3.318,30
17.8	GOINFRA	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	M3	4,43	R$ 66,77	R$ 295,66	R$ 376,52
			IMPERMEABILIZAÇÃO					
17.9	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	M2	27,90	R$ 42,29	R$ 1.179,89	R$ 1.502,59
			ALVENARIA					
17.10	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	111,60	R$ 64,14	R$ 7.158,02	R$ 9.115,74

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES
ENDEREÇO: AV. BRASIL, ESQUINA COM RUA MATO GROSSO, NIQUELÂNDIA, GOIÁS
BAIRRO: POVOADO DE INDAIANÓPOLIS
DATA: 10/06/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	FEVEREIRO DE 2026
2 - SINAPI	ABRIL DE 2026
3 - ORSE	MARÇO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								
17.11	GOINFRA	81424	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm	UN.	16,00	R$	24,38	R$	390,08	R$	496,77
17.12	GOINFRA	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN.	16,00	R$	9,71	R$	155,36	R$	197,85
17.13	GOINFRA	81369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	UN.	16,00	R$	13,05	R$	208,80	R$	265,91
17.14	GOINFRA	80926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	UN.	3,00	R$	143,13	R$	429,39	R$	546,83
17.15	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	30,00	R$	9,71	R$	291,30	R$	370,97
17.16	GOINFRA	81006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	M	18,00	R$	26,73	R$	481,14	R$	612,73
			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								
17.17	GOINFRA	81661	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	UN.	2,00	R$	31,88	R$	63,76	R$	81,20
17.18	GOINFRA	81701	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	UN.	32,00	R$	17,93	R$	573,76	R$	730,68
17.19	GOINFRA	81731	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)	UN.	3,00	R$	25,66	R$	76,98	R$	98,03
17.20	GOINFRA	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	UN.	3,00	R$	35,44	R$	106,32	R$	135,40
17.21	GOINFRA	82301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	M	12,00	R$	18,13	R$	217,56	R$	277,06
17.22	GOINFRA	82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	6,00	R$	24,66	R$	147,96	R$	188,43
17.23	GOINFRA	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	18,00	R$	41,94	R$	754,92	R$	961,39
			LOUÇAS, METAIS E PLÁSTICOS								
17.24	GOINFRA	80504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	UN.	6,00	R$	635,15	R$	3.810,90	R$	4.853,18
17.25	GOINFRA	80503	VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)	UN.	1,00	R$	713,10	R$	713,10	R$	908,13
17.26	GOINFRA	80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN.	7,00	R$	18,67	R$	130,69	R$	166,43
17.27	GOINFRA	80520	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	UN.	7,00	R$	23,63	R$	165,41	R$	210,65
17.28	GOINFRA	80526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN.	7,00	R$	174,99	R$	1.224,93	R$	1.559,95
17.29	GOINFRA	80532	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	UN.	7,00	R$	61,39	R$	429,73	R$	547,26
17.30	GOINFRA	80543	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA	UN.	5,00	R$	260,35	R$	1.301,75	R$	1.657,78
17.31	GOINFRA	80550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	UN.	5,00	R$	21,00	R$	105,00	R$	133,72
17.32	GOINFRA	80556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	UN.	5,00	R$	16,65	R$	83,25	R$	106,02
17.33	GOINFRA	80562	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	UN.	12,00	R$	25,67	R$	308,04	R$	392,29
17.34	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN.	2,00	R$	119,68	R$	239,36	R$	304,82
17.35	ORSE	4287	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN.	2,00	R$	54,99	R$	109,98	R$	140,06
17.36	GOINFRA	80570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN.	5,00	R$	91,73	R$	458,65	R$	584,09
17.37	GOINFRA	80601	MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	UN.	4,00	R$	507,14	R$	2.028,56	R$	2.583,37
17.38	GOINFRA	80610	KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS)	UN.	4,00	R$	193,19	R$	772,76	R$	984,11
17.39	GOINFRA	80613	SIFÃO METÁLICO 1 1/2" X 2" P/MICTÓRIO	UN.	4,00	R$	207,64	R$	830,56	R$	1.057,72
17.40	GOINFRA	80621	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	UN.	4,00	R$	259,15	R$	1.036,60	R$	1.320,11
17.41	GOINFRA	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	UN.	1,00	R$	141,06	R$	141,06	R$	179,64
17.42	GOINFRA	230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	UN.	3,00	R$	96,36	R$	289,08	R$	368,14

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES
ENDEREÇO: AV. BRASIL, ESQUINA COM RUA MATO GROSSO, NIQUELÂNDIA, GOIÁS
BAIRRO: POVOADO DE INDAIANÓPOLIS
DATA: 10/06/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	FEVEREIRO DE 2026
2 - SINAPI	ABRIL DE 2026
3 - ORSE	MARÇO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
17.43	GOINFRA	71291	FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2	M	30,00	R$	5,69	R$	170,70	R$ 217,39
17.44	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	35,00	R$	10,45	R$	365,75	R$ 465,78
17.45	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UN.	1,00	R$	25,52	R$	25,52	R$ 32,50
17.46	GOINFRA	71646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	UN.	7,00	R$	48,05	R$	336,35	R$ 428,34
17.47	GOINFRA	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UN.	3,00	R$	19,10	R$	57,30	R$ 72,97
			FORRAMENTO							
17.48	GOINFRA	210462	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	M2	30,69	R$	63,31	R$	1.942,98	R$ 2.474,39
			ESQUADRIAS E FERRAGENS							
17.49	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	5,25	R$	601,03	R$	3.155,41	R$ 4.018,41
17.50	GOINFRA	180512	PORTA EM CHAPA P/WC - PRE-MOLD.PPM-4 C/FERRAGEM	M2	6,48	R$	403,89	R$	2.617,21	R$ 3.333,01
17.51	GOINFRA	180401	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	M2	2,52	R$	262,55	R$	661,63	R$ 842,58
			VIDROS							
17.52	GOINFRA	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	M2	2,52	R$	176,74	R$	445,38	R$ 567,20
			REVESTIMENTO DE PAREDE							
17.53	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	M2	111,33	R$	6,94	R$	772,62	R$ 983,93
17.54	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	M2	111,33	R$	27,80	R$	3.094,92	R$ 3.941,38
17.55	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	M2	111,33	R$	80,35	R$	8.945,20	R$ 11.391,72
			PAVIMENTAÇÃO							
17.56	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M2	30,69	R$	86,80	R$	2.663,89	R$ 3.392,47
			DIVISÓRIA							
17.57	GOINFRA	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	M2	24,12	R$	511,17	R$	12.329,42	R$ 15.701,52
					SUB-TOTAL DO ITEM 17:			**R$**	**76.838,88**	**R$ 97.854,32**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
18			**DESPENSA / DEPÓSITO**					
			DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO					
18.1	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M3	0,25	R$ 55,99	R$ 14,11	R$ 17,97
18.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,68	R$ 10,10	R$ 16,97	R$ 21,61
18.3	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,50	R$ 26,08	R$ 39,12	R$ 49,82
18.4	GOINFRA	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M2	18,40	R$ 20,37	R$ 374,81	R$ 477,32

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES
ENDEREÇO: AV. BRASIL, ESQUINA COM RUA MATO GROSSO, NIQUELÂNDIA, GOIÁS
BAIRRO: POVOADO DE INDAIANÓPOLIS
DATA: 10/06/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	FEVEREIRO DE 2026
2 - SINAPI	ABRIL DE 2026
3 - ORSE	MARÇO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

			ALVENARIA							
18.5	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	14,00	R$	64,14	R$	897,96	R$ 1.143,55
			ESQUADRIAS							
18.6	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	3,36	R$	601,03	R$	2.019,46	R$ 2.571,78
18.7	GOINFRA	180401	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	M2	1,00	R$	262,55	R$	262,55	R$ 334,36
			VIDROS							
18.8	GOINFRA	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	M2	1,00	R$	176,74	R$	176,74	R$ 225,08
			REVESTIMENTO DE PAREDE							
18.9	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	M2	28,00	R$	6,94	R$	194,32	R$ 247,47
18.10	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	28,00	R$	34,22	R$	958,16	R$ 1.220,22
			PAVIMENTAÇÃO							
18.11	GOINFRA	220112	PISO CIMENTADO C/RESINA SINTÉTICA E=1CM (1 CI:3 ARMG))	M2	17,20	R$	29,01	R$	498,97	R$ 635,44
			PINTURA							
18.12	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	28,00	R$	15,38	R$	430,64	R$ 548,42
18.13	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR EM PAREDES	M2	88,20	R$	11,31	R$	997,54	R$ 1.270,37
18.14	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	3,36	R$	20,45	R$	68,71	R$ 87,50
					SUB-TOTAL DO ITEM 18:			**R$**	**6.950,06**	**R$ 8.850,90**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
19			**COZINHA**					
			DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO					
19.1	GOINFRA	20118	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M3	0,38	R$ 55,99	R$ 21,00	R$ 26,74
19.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2	1,68	R$ 10,10	R$ 16,97	R$ 21,61
19.3	GOINFRA	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M2	22,84	R$ 20,37	R$ 465,25	R$ 592,50
			ALVENARIA					
19.4	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	1,68	R$ 64,14	R$ 107,76	R$ 137,23
			ESQUADRIAS					
19.5	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	3,36	R$ 601,03	R$ 2.019,46	R$ 2.571,78
			VIDROS					
19.6	ORSE	8968	VISOR EM ALUMINIO COM VIDRO TEMPERADO 6MM	M2	2,50	R$ 240,00	R$ 600,00	R$ 764,10

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES
ENDEREÇO: AV. BRASIL, ESQUINA COM RUA MATO GROSSO, NIQUELÂNDIA, GOIÁS
BAIRRO: POVOADO DE INDAIANÓPOLIS
DATA: 10/06/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	FEVEREIRO DE 2026
2 - SINAPI	ABRIL DE 2026
3 - ORSE	MARÇO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

			REVESTIMENTO DE PAREDE								
19.7	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	M2	3,52	R$	6,94	R$	24,43	R$	31,11
19.8	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	M2	3,52	R$	27,80	R$	97,86	R$	124,62
19.9	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	M2	3,52	R$	80,35	R$	282,83	R$	360,19
			BANCADA								
19.10	GOINFRA	271609	BANCADA DE CONCRETO POLIDO	M2	1,35	R$	258,54	R$	349,03	R$	444,49
19.11	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	M2	1,35	R$	80,35	R$	108,47	R$	138,14
			PAVIMENTAÇÃO								
19.12	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M2	17,20	R$	86,80	R$	1.492,96	R$	1.901,28
					SUB-TOTAL DO ITEM 19:			**R$**	**5.586,01**	**R$**	**7.113,78**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
20			**ÁREA DE SERVIÇO**					
			DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO					
20.1	GOINFRA	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M2	24,82	R$ 20,37	R$ 505,58	R$ 643,86
20.2	GOINFRA	20101	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	25,05	R$ 8,06	R$ 201,90	R$ 257,12
20.3	GOINFRA	20103	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	25,05	R$ 23,28	R$ 583,16	R$ 742,66
			COBERTURA					
20.4	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	29,10	R$ 47,89	R$ 1.393,60	R$ 1.774,75
20.5	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	29,10	R$ 202,77	R$ 5.900,61	R$ 7.514,42
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
20.6	GOINFRA	71291	FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2	M	15,00	R$ 5,69	R$ 85,35	R$ 108,69
20.7	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	15,00	R$ 10,45	R$ 156,75	R$ 199,62
20.8	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UN.	1,00	R$ 25,52	R$ 25,52	R$ 32,50
20.9	GOINFRA	71692	LUMINÁRIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO COM ALETAS, DE 36W A 39W	UN.	2,00	R$ 272,67	R$ 545,34	R$ 694,49
20.10	GOINFRA	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UN.	3,00	R$ 19,10	R$ 57,30	R$ 72,97

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES
ENDEREÇO: AV. BRASIL, ESQUINA COM RUA MATO GROSSO, NIQUELÂNDIA, GOIÁS
BAIRRO: POVOADO DE INDAIANÓPOLIS
DATA: 10/06/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	FEVEREIRO DE 2026
2 - SINAPI	ABRIL DE 2026
3 - ORSE	MARÇO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

			BANCADA							
20.11	GOINFRA	271609	BANCADA DE CONCRETO POLIDO	M2	1,35	R$	201,50	R$	258,54	R$ 329,25
20.12	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	M2	1,35	R$	80,35	R$	108,47	R$ 138,14
20.13	GOINFRA	80802	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO C/DUAS CUBAS E 1 BATEDOR	UN.	2,00	R$	418,08	R$	836,16	R$ 1.064,85
20.14	GOINFRA	80810	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	UN.	1,00	R$	105,54	R$	105,54	R$ 134,41
20.15	GOINFRA	80820	SIFAO PARA TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	UN.	3,00	R$	31,59	R$	94,77	R$ 120,69
20.16	GOINFRA	80830	VÁLVULA PARA TANQUE METÁLICA DIAM. 1" SEM LADRAO	UN.	3,00	R$	33,85	R$	101,55	R$ 129,32
			ALVENARIA							
20.17	SINAPI	101162	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	M2	8,33	R$	190,84	R$	1.588,74	R$ 2.023,26
			PAVIMENTAÇÃO							
20.18	GOINFRA	220112	PISO CIMENTADO C/RESINA SINTÉTICA E=1CM (1 CI:3 ARMG))	M2	25,65	R$	29,01	R$	744,11	R$ 947,62
					SUB-TOTAL DO ITEM 20:			**R$**	**13.293,00**	**R$ 16.928,63**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
21			DEPÓSITO / W.C EQUIPE / DML					
			DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO					
21.1	GOINFRA	20109	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	M2	23,10	R$ 20,37	R$ 470,55	R$ 599,24
21.2	GOINFRA	20101	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	32,71	R$ 8,06	R$ 263,64	R$ 335,75
21.3	GOINFRA	20103	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	32,71	R$ 23,28	R$ 761,49	R$ 969,76
			ESTRUTURA					
21.4	GOINFRA	40103	ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M	M3	1,19	R$ 63,90	R$ 75,91	R$ 96,68
21.5	GOINFRA	50303	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 25 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	M	12,00	R$ 64,36	R$ 772,32	R$ 983,55
21.6	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	34,19	R$ 11,91	R$ 407,18	R$ 518,54
21.7	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	83,42	R$ 11,91	R$ 993,58	R$ 1.265,32
21.8	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	44,42	R$ 11,70	R$ 519,76	R$ 661,92
21.9	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	47,52	R$ 91,81	R$ 4.362,81	R$ 5.556,04
21.10	GOINFRA	51015	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=15 MPA - (O.C.)	M3	3,19	R$ 588,45	R$ 1.874,80	R$ 2.387,56
21.11	GOINFRA	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	M3	3,19	R$ 66,77	R$ 212,73	R$ 270,91

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES
ENDEREÇO: AV. BRASIL, ESQUINA COM RUA MATO GROSSO, NIQUELÂNDIA, GOIÁS
BAIRRO: POVOADO DE INDAIANÓPOLIS
DATA: 10/06/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	FEVEREIRO DE 2026
2 - SINAPI	ABRIL DE 2026
3 - ORSE	MARÇO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

			IMPERMEABILIZAÇÃO							
21.12	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	M2	19,80	R$	42,29	R$	837,34	R$ 1.066,36
			ALVENARIA							
21.13	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	79,20	R$	64,14	R$	5.079,89	R$ 6.469,24
			REVESTIMENTO DE PAREDE							
21.14	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	M2	147,84	R$	6,94	R$	1.026,01	R$ 1.306,62
21.15	GOINFRA	200499	REBOCO PAULISTA A-14 (1CALH:4ARMLC+100kgCI/M3)	M2	60,62	R$	34,22	R$	2.074,42	R$ 2.641,77
21.16	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	M2	25,06	R$	27,80	R$	696,67	R$ 887,21
21.17	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	M2	25,06	R$	80,35	R$	2.013,57	R$ 2.564,28
			ESQUADRIAS E FERRAGENS							
21.18	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/FERRAGENS	M2	4,62	R$	601,03	R$	2.776,76	R$ 3.536,20
21.19	GOINFRA	180403	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J1/J2/J7/J15 C/FERRAGENS	M2	0,36	R$	254,95	R$	91,78	R$ 116,88
21.20	GOINFRA	180401	JANELA DE CORRER CHAPA/VIDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	M2	2,00	R$	262,55	R$	525,10	R$ 668,71
			PINTURA							
21.21	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	M2	30,31	R$	15,38	R$	466,17	R$ 593,66
21.22	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR EM PAREDES	M2	88,20	R$	11,31	R$	997,54	R$ 1.270,37
21.23	GOINFRA	261503	PINTURA ESMALTE 2 DEMÃOS PARA ESQUADRIAS DE FERRO (SEM FUNDO ANTICORROSIVO)	M2	4,62	R$	20,45	R$	94,48	R$ 120,32
			COBERTURA							
21.24	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL	M2	28,50	R$	47,89	R$	1.364,87	R$ 1.738,16
21.25	SINAPI	94218	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO.	M2	28,50	R$	127,11	R$	3.622,64	R$ 4.613,43
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							
21.26	GOINFRA	71291	FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2	M	20,00	R$	5,69	R$	113,80	R$ 144,92
21.27	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	20,00	R$	10,45	R$	209,00	R$ 266,16
21.28	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UN.	1,00	R$	25,52	R$	25,52	R$ 32,50
21.29	GOINFRA	71646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	UN.	3,00	R$	48,05	R$	144,15	R$ 183,58
21.30	GOINFRA	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UN.	3,00	R$	19,10	R$	57,30	R$ 72,97
			PAVIMENTAÇÃO							
21.31	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M2	4,45	R$	86,80	R$	386,26	R$ 491,90
21.32	GOINFRA	220112	PISO CIMENTADO C/RESINA SINTÉTICA E=1CM (1 CI:3 ARMG))	M2	6,10	R$	29,01	R$	176,96	R$ 225,36

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO RODRIGUES
ENDEREÇO: AV. BRASIL, ESQUINA COM RUA MATO GROSSO, NIQUELÂNDIA, GOIÁS
BAIRRO: POVOADO DE INDAIANÓPOLIS
DATA: 10/06/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	FEVEREIRO DE 2026
2 - SINAPI	ABRIL DE 2026
3 - ORSE	MARÇO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

			LOUÇAS, METAIS E PLÁSTICOS								
21.33	GOINFRA	80503	VASO SANITÁRIO PARA PcD SEM ABERTURA FRONTAL (1ª LINHA)	UN.	1,00	R$	713,10	R$	713,10	R$	908,13
21.34	GOINFRA	80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN.	1,00	R$	18,67	R$	18,67	R$	23,78
21.35	GOINFRA	80520	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	UN.	1,00	R$	23,63	R$	23,63	R$	30,09
21.36	GOINFRA	80526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN.	1,00	R$	174,99	R$	174,99	R$	222,85
21.37	GOINFRA	80532	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	UN.	1,00	R$	61,39	R$	61,39	R$	78,18
21.38	GOINFRA	80543	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA	UN.	1,00	R$	260,35	R$	260,35	R$	331,56
21.39	GOINFRA	80550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	UN.	1,00	R$	21,00	R$	21,00	R$	26,74
21.40	GOINFRA	80556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	UN.	1,00	R$	16,65	R$	16,65	R$	21,20
21.41	GOINFRA	80562	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	UN.	1,00	R$	25,67	R$	25,67	R$	32,69
21.42	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN.	1,00	R$	104,91	R$	104,91	R$	133,60
21.43	ORSE	4287	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN.	1,00	R$	54,99	R$	54,99	R$	70,03
21.44	GOINFRA	80570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN.	1,00	R$	91,73	R$	91,73	R$	116,82
					SUB-TOTAL DO ITEM 21:			**R$**	**35.062,07**	**R$**	**44.651,54**

PREÇO TOTAL:	**R$**	**252.699,09**
BDI (27,35%)	**R$**	**69.113,20**
CUSTO TOTAL:	**R$**	**321.812,30**

Documento assinado digitalmente
gov.br
TAFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Data: 18/08/2026 09:32:41-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br