ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ENDEREÇO: RUA ALAMEDA JÚLIA DE DEUS, SETOR NOSSA SENHORA DO CARMO
CIDADE: NIQUELÂNDIA, GOIÁS
DATA: 14/10/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	ABRIL DE 2026
2 - SINAPI	JULHO DE 2026
3 - ORSE	JUNHO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					
			EQUIPAMENTOS E MATERIAIS					
1.1	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	4,00	R$ 6.604,05	R$ 26.416,20	R$ 33.641,03
1.2	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,53	R$ 24.542,81	R$ 13.007,69	R$ 16.565,29
1.3	CREA/ GO	-	ART DE OBRA DO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	UN	1,00	R$ 285,59	R$ 285,59	R$ 363,70
1.4	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	M2	6,00	R$ 419,39	R$ 2.516,34	R$ 3.204,56
						SUB-TOTAL DO ITEM 1:	**R$ 42.225,82**	**R$ 53.774,58**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS POR AMBIENTE	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
2			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO					
			EQUIPAMENTOS E MATERIAIS					
2.1	GOINFRA	30110	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSO NO VALOR O RETORNO)	TKM	600,00	R$ 0,80	R$ 480,00	R$ 611,28
2.2	GOINFRA	30112	CARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	UN.	1,00	R$ 237,73	R$ 237,73	R$ 302,75
2.3	GOINFRA	30113	DESCARGA DOS MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSO HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO)	UN.	1,00	R$ 237,73	R$ 237,73	R$ 302,75
2.4	GOINFRA	30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UN.	1,00	R$ 475,47	R$ 475,47	R$ 605,51
2.5	GOINFRA	30116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	UN.	1,00	R$ 475,47	R$ 475,47	R$ 605,51
						SUB-TOTAL DO ITEM 2:	**R$ 1.906,40**	**R$ 2.427,80**

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ENDEREÇO: RUA ALAMEDA JÚLIA DE DEUS, SETOR NOSSA SENHORA DO CARMO
CIDADE: NIQUELÂNDIA, GOIÁS
DATA: 14/10/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	ABRIL DE 2026
2 - SINAPI	JULHO DE 2026
3 - ORSE	JUNHO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
3			SERVIÇOS PRELIMINARES					
			DEMOLIÇÃO / REMOÇÃO					
3.1	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	4,32	R$ 26,69	R$ 115,30	R$ 146,84
3.2	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	2,94	R$ 10,34	R$ 30,40	R$ 38,71
3.3	SINAPI	97663	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	6,00	R$ 13,69	R$ 82,14	R$ 104,61
3.4	SINAPI	97666	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	UN.	6,00	R$ 9,99	R$ 59,94	R$ 76,33
3.5	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,69	R$ 60,44	R$ 222,75	R$ 283,67
3.6	GOINFRA	20111	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	17,25	R$ 12,56	R$ 216,66	R$ 275,92
3.7	GOINFRA	20117	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTO COM ARGAMASSA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	M2	47,49	R$ 7,28	R$ 345,73	R$ 440,28
					SUB-TOTAL DO ITEM 3:		**R$ 1.072,92**	**R$ 1.366,36**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
4			INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS					
4.1	GOINFRA	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	M2	324,15	R$ 6,18	R$ 2.003,25	R$ 2.551,14
					SUB-TOTAL DO ITEM 4:		**R$ 2.003,25**	**R$ 2.551,14**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
5			MÁQUINAS E FERRAMENTAS					
5.1	GOINFRA	60104	ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES)	M	8,00	R$ 37,49	R$ 299,92	R$ 381,95
					SUB-TOTAL DO ITEM 5:		**R$ 299,92**	**R$ 381,95**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
6			LIMPEZA DA OBRA					
6.1	GOINFRA	30104	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	M3	5,63	R$ 100,00	R$ 562,77	R$ 716,69
6.2	SINAPI	99810	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	M2	35,94	R$ 6,46	R$ 232,17	R$ 295,67
6.3	SINAPI	99806	LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE COM PANO ÚMIDO AF_04/2019	M2	110,93	R$ 2,92	R$ 323,90	R$ 412,49
6.4	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	M2	192,72	R$ 4,80	R$ 925,06	R$ 1.178,06
					SUB-TOTAL DO ITEM 6:		**R$ 2.043,90**	**R$ 2.602,91**

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ENDEREÇO: RUA ALAMEDA JÚLIA DE DEUS, SETOR NOSSA SENHORA DO CARMO
CIDADE: NIQUELÂNDIA, GOIÁS
DATA: 14/10/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	ABRIL DE 2026
2 - SINAPI	JULHO DE 2026
3 - ORSE	JUNHO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
7			**TRABALHOS EM TERRA**					
7.1	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	M3	4,32	R$ 50,55	R$ 218,38	R$ 278,10
7.2	GOINFRA	40103	ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS PROF. 1 A 2 M	M3	16,20	R$ 64,00	R$ 1.036,80	R$ 1.320,36
7.3	GOINFRA	41003	ATERRO INTERNO SEM APILOAMENTO COM TRANSPORTE EM CARRINHO MÃO	M3	73,65	R$ 39,40	R$ 2.901,81	R$ 3.695,46
7.4	GOINFRA	41013	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO COM COMPACTADOR DE PERCUSSÃO (SAPO MECÂNICO)	M2	147,30	R$ 7,93	R$ 1.168,09	R$ 1.487,56
7.5	GOINFRA	41160	SOLO CIMENTO 1:12	M3	0,54	R$ 191,23	R$ 103,26	R$ 131,51
					SUB-TOTAL DO ITEM 7:		**R$ 5.428,34**	**R$ 6.912,99**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
8			**INFRAESTRUTURA E OBRAS COMPLEMENTARES**					
			SAPATAS					
8.1	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	195,47	R$ 11,43	R$ 2.234,17	R$ 2.845,22
8.2	GOINFRA	51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	M3	2,70	R$ 625,01	R$ 1.687,53	R$ 2.149,07
8.3	GOINFRA	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	M3	2,70	R$ 66,88	R$ 180,58	R$ 229,96
			VIGAS BALDRAME					
8.4	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	78,73	R$ 12,26	R$ 965,21	R$ 1.229,20
8.5	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	186,40	R$ 11,48	R$ 2.139,88	R$ 2.725,13
8.6	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	M2	79,44	R$ 92,27	R$ 7.330,34	R$ 9.335,19
8.7	GOINFRA	51015	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	M3	4,32	R$ 615,38	R$ 2.658,44	R$ 3.385,53
8.8	GOINFRA	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	M3	4,32	R$ 66,88	R$ 288,92	R$ 367,94
					SUB-TOTAL DO ITEM 8:		**R$ 17.485,07**	**R$ 22.267,23**

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ENDEREÇO: RUA ALAMEDA JÚLIA DE DEUS, SETOR NOSSA SENHORA DO CARMO
CIDADE: NIQUELÂNDIA, GOIÁS
DATA: 14/10/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	ABRIL DE 2026
2 - SINAPI	JULHO DE 2026
3 - ORSE	JUNHO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
9			SUPRAESTRUTURA					
			PILARES					
9.1	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	76,23	R$ 12,26	R$ 934,58	R$ 1.190,19
9.2	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	KG	244,33	R$ 11,43	R$ 2.792,71	R$ 3.556,52
9.3	GOINFRA	60202	FORMA TABUA COM REAPROVEITAMENTO 2 VEZES - (OBRAS CIVIS)	M2	27,00	R$ 148,94	R$ 4.021,38	R$ 5.121,23
9.4	GOINFRA	51015	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	M3	4,05	R$ 615,38	R$ 2.492,29	R$ 3.173,93
9.5	GOINFRA	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	M3	4,05	R$ 66,88	R$ 270,86	R$ 344,95
			VIGAS					
9.6	GOINFRA	52014	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	KG	90,84	R$ 12,26	R$ 1.113,71	R$ 1.418,31
9.7	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	KG	186,40	R$ 11,48	R$ 2.139,88	R$ 2.725,13
9.9	GOINFRA	51015	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	M3	4,32	R$ 615,38	R$ 2.658,44	R$ 3.385,53
9.10	GOINFRA	51055	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (O.C.)	M3	4,32	R$ 66,88	R$ 288,92	R$ 367,94
					SUB-TOTAL DO ITEM 9:		**R$ 16.712,78**	**R$ 21.283,72**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
10			PAREDES E PAINÉIS					
			ALVENARIAS					
10.1	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	M2	302,65	R$ 67,43	R$ 20.407,69	R$ 25.989,19
			DIVISÓRIAS					
10.2	GOINFRA	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	M2	1,50	R$ 481,06	R$ 721,59	R$ 918,94
					SUB-TOTAL DO ITEM 10:		**R$ 21.129,28**	**R$ 26.908,14**

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ENDEREÇO: RUA ALAMEDA JÚLIA DE DEUS, SETOR NOSSA SENHORA DO CARMO
CIDADE: NIQUELÂNDIA, GOIÁS
DATA: 14/10/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	ABRIL DE 2026
2 - SINAPI	JULHO DE 2026
3 - ORSE	JUNHO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
11			**ESQUADRIAS E FERRAGENS**					
			JANELAS					
11.1	SINAPI	94573	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M2	10,80	R$ 417,26	R$ 4.506,41	R$ 5.738,91
			PORTAS					
11.2	GOINFRA	180491	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA METÁLICA PF-1B C/ FERRAGENS	M2	9,45	R$ 603,83	R$ 5.706,19	R$ 7.266,84
			FERRAGENS					
11.2	SINAPI	94589	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	33,60	R$ 22,59	R$ 759,02	R$ 966,62
					SUB-TOTAL DO ITEM 11:		**R$ 10.971,63**	**R$ 13.972,37**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
12			**COBERTURA**					
12.1	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	156,00	R$ 48,14	R$ 7.509,84	R$ 9.563,78
12.2	GOINFRA	160905	COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO 0.5 MM	M2	156,00	R$ 71,45	R$ 11.146,20	R$ 14.194,69
12.3	GOINFRA	160601	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	M	38,75	R$ 72,44	R$ 2.807,05	R$ 3.574,78
12.4	GOINFRA	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	M	67,25	R$ 44,35	R$ 2.982,54	R$ 3.798,26
12.5	ORSE	4378	CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.22, E=0,07MM - DIAM. 100MM	M	21,00	R$ 130,12	R$ 2.732,52	R$ 3.479,86
					SUB-TOTAL DO ITEM 12:		**R$ 27.178,15**	**R$ 34.611,37**

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ENDEREÇO: RUA ALAMEDA JÚLIA DE DEUS, SETOR NOSSA SENHORA DO CARMO
CIDADE: NIQUELÂNDIA, GOIÁS
DATA: 14/10/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	ABRIL DE 2026
2 - SINAPI	JULHO DE 2026
3 - ORSE	JUNHO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
13			**IMPERMEABILIZAÇÃO**					
13.1	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	M2	14,40	R$ 42,88	R$ 617,47	R$ 786,35
13.2	GOINFRA	120209	IMPERMEABILIZACAO-C/CIMENTO CRISTALIZANTE 3 DEMAOS	M2	24,90	R$ 28,03	R$ 697,95	R$ 888,84
					SUB-TOTAL DO ITEM 13:		**R$ 1.315,42**	**R$ 1.675,19**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
14			**REVESTIMENTOS**					
			INTERNO					
14.1	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	M2	225,60	R$ 7,05	R$ 1.590,48	R$ 2.025,48
14.2	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	M2	201,60	R$ 22,83	R$ 4.602,53	R$ 5.861,32
14.3	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	M2	24,00	R$ 28,18	R$ 676,32	R$ 861,29
14.4	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	M2	24,00	R$ 77,40	R$ 1.857,60	R$ 2.365,65
			EXTERNO					
14.4	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	M2	274,20	R$ 7,05	R$ 1.933,11	R$ 2.461,82
14.1	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	M2	274,20	R$ 22,83	R$ 6.259,99	R$ 7.972,09
					SUB-TOTAL DO ITEM 14:		**R$ 16.920,02**	**R$ 21.547,65**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
15			**FORROS E ELEMENTOS DECORATIVOS**					
			INTERNO					
15.1	GOINFRA	210501	FORRO DE GESSO COMUM	M2	112,94	R$ 42,52	R$ 4.802,21	R$ 6.115,61
15.2	GOINFRA	210505	MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM	M	88,00	R$ 12,00	R$ 1.056,00	R$ 1.344,82
					SUB-TOTAL DO ITEM 15:		**R$ 5.858,21**	**R$ 7.460,43**

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ENDEREÇO: RUA ALAMEDA JÚLIA DE DEUS, SETOR NOSSA SENHORA DO CARMO
CIDADE: NIQUELÂNDIA, GOIÁS
DATA: 14/10/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	ABRIL DE 2026
2 - SINAPI	JULHO DE 2026
3 - ORSE	JUNHO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
16			**MARCENARIA E SERRALHERIA**					
16.1	GOINFRA	180310	GRADE DE PROTECAO EM CANTONEIRA/FERRO QUADRADO GP3-GP4	M2	10,80	R$ 292,19	R$ 3.155,65	R$ 4.018,72
					SUB-TOTAL DO ITEM 16:		**R$ 3.155,65**	**R$ 4.018,72**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
17			**PINTURA**					
			INTERNO					
17.1	SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	265,35	R$ 18,60	R$ 4.935,51	R$ 6.285,37
17.2	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	M2	355,53	R$ 11,32	R$ 4.024,60	R$ 5.125,33
			EXTERNO					
17.4	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	M2	274,20	R$ 16,49	R$ 4.521,56	R$ 5.758,20
					SUB-TOTAL DO ITEM 17:		**R$ 13.481,67**	**R$ 17.168,90**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
18			**PAVIMENTAÇÃO**					
			INTERNA					
18.1	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M2	108,00	R$ 86,92	R$ 9.387,36	R$ 11.954,80
			EXTERNA					
18.2	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	M2	53,64	R$ 86,92	R$ 4.662,39	R$ 5.937,55
					SUB-TOTAL DO ITEM 18:		**R$ 14.049,75**	**R$ 17.892,36**

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ENDEREÇO: RUA ALAMEDA JÚLIA DE DEUS, SETOR NOSSA SENHORA DO CARMO
CIDADE: NIQUELÂNDIA, GOIÁS
DATA: 14/10/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	ABRIL DE 2026
2 - SINAPI	JULHO DE 2026
3 - ORSE	JUNHO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
19			RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS					
19.1	GOINFRA	220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	M	72,00	R$ 11,20	R$ 806,40	R$ 1.026,95
19.2	SINAPI	101965	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	11,10	R$ 150,49	R$ 1.670,44	R$ 2.127,30
					SUB-TOTAL DO ITEM 19:		**R$ 2.476,84**	**R$ 3.154,25**

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
20			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					
20.1	GOINFRA	71291	FIO ISOLADO PVC 750 V, 2,5 MM2	M	300,00	R$ 5,94	R$ 1.782,00	R$ 2.269,38
20.2	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	150,00	R$ 10,49	R$ 1.573,50	R$ 2.003,85
20.3	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	UN.	2,00	R$ 25,07	R$ 50,14	R$ 63,85
20.4	GOINFRA	71646	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE SOBREPOR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS)	UN.	22,00	R$ 50,12	R$ 1.102,64	R$ 1.404,21
20.5	GOINFRA	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	UN.	10,00	R$ 19,13	R$ 191,30	R$ 243,62
20.6	GOINFRA	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	UN.	20,00	R$ 25,10	R$ 502,00	R$ 639,30
20.7	GOINFRA	72170	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	UN.	1,00	R$ 177,68	R$ 177,68	R$ 226,28
					SUB-TOTAL DO ITEM 20:		**R$ 5.379,26**	**R$ 6.850,49**

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ENDEREÇO: RUA ALAMEDA JÚLIA DE DEUS, SETOR NOSSA SENHORA DO CARMO
CIDADE: NIQUELÂNDIA, GOIÁS
DATA: 14/10/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	ABRIL DE 2026
2 - SINAPI	JULHO DE 2026
3 - ORSE	JUNHO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
21			**APARELHOS, METAIS E PLÁSTICOS**					
21.1	GOINFRA	80504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	UN.	2,00	R$ 657,04	R$ 1.314,08	R$ 1.673,48
21.3	GOINFRA	80510	ANEL DE VEDAÇÃO PARA VASO SANITÁRIO	UN.	2,00	R$ 18,79	R$ 37,58	R$ 47,86
21.4	GOINFRA	80520	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ.	2,00	R$ 23,64	R$ 47,28	R$ 60,21
21.5	GOINFRA	80526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	UN.	2,00	R$ 175,62	R$ 351,24	R$ 447,30
21.6	GOINFRA	80532	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	UN.	2,00	R$ 61,36	R$ 122,72	R$ 156,28
21.7	GOINFRA	80543	LAVATÓRIO DE CANTO SEM COLUNA	UN.	2,00	R$ 260,10	R$ 520,20	R$ 662,47
21.8	GOINFRA	80550	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	PAR	2,00	R$ 20,99	R$ 41,98	R$ 53,46
21.9	GOINFRA	80556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	UN.	2,00	R$ 16,72	R$ 33,44	R$ 42,59
21.10	GOINFRA	80562	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	UN.	2,00	R$ 25,89	R$ 51,78	R$ 65,94
21.11	SINAPI	95547	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN.	2,00	R$ 98,78	R$ 197,56	R$ 251,59
21.12	ORSE	4287	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	UN.	2,00	R$ 55,63	R$ 111,26	R$ 141,69
21.13	GOINFRA	80570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	UN.	2,00	R$ 92,62	R$ 185,24	R$ 235,90
21.14	GOINFRA	80601	MICTORIO DE LOUCA C/SIFAO INTEGRADO	UN.	2,00	R$ 506,38	R$ 1.012,76	R$ 1.289,75
21.15	GOINFRA	80610	KIT DE FIXAÇÃO PARA MICTORIO DE LOUCA (ESPUDE,CONEXÃO ENTR.PARAFUSOS)	UN.	2,00	R$ 193,07	R$ 386,14	R$ 491,75
21.16	GOINFRA	80621	VÁLVULA DE DESCARGA PARA MICTÓRIO DIÂMETRO 1/2" FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO	UN.	2,00	R$ 244,74	R$ 489,48	R$ 623,35
					SUB-TOTAL DO ITEM 21:		**R$ 4.902,74**	**R$ 6.243,64**

ESTADO DE GOIÁS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NIQUELÂNDIA
ADM 2025 - 2028

OBRA / SERVIÇO: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO JOSÉ
ENDEREÇO: RUA ALAMEDA JÚLIA DE DEUS, SETOR NOSSA SENHORA DO CARMO
CIDADE: NIQUELÂNDIA, GOIÁS
DATA: 14/10/2026

TABELAS DESONERADAS:	
1 - GOINFRA	ABRIL DE 2026
2 - SINAPI	JULHO DE 2026
3 - ORSE	JUNHO DE 2026

PLANILHA DE CUSTOS - COM DESONERAÇÃO

ITEM	TABELA	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	CUSTO TOTAL
22			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS					
			HIDRÁULICAS					
22.1	GOINFRA	81424	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 X 25 mm	UN.	4,00	R$ 24,79	R$ 99,16	R$ 126,28
22.2	GOINFRA	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	UN.	8,00	R$ 9,73	R$ 77,84	R$ 99,13
22.3	GOINFRA	81369	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	UN.	4,00	R$ 12,65	R$ 50,60	R$ 64,44
22.4	GOINFRA	80926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	UN.	2,00	R$ 142,29	R$ 284,58	R$ 362,41
22.5	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	12,00	R$ 9,55	R$ 114,60	R$ 145,94
22.6	GOINFRA	81006	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	M	18,00	R$ 26,04	R$ 468,72	R$ 596,91
			SANITÁRIAS					
22.7	GOINFRA	81661	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	UN.	2,00	R$ 31,86	R$ 63,72	R$ 81,15
22.8	GOINFRA	81701	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	UN.	4,00	R$ 18,12	R$ 72,48	R$ 92,30
22.9	GOINFRA	81731	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM (ESGOTO)	UN.	4,00	R$ 24,49	R$ 97,96	R$ 124,75
22.10	GOINFRA	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	UN.	2,00	R$ 35,70	R$ 71,40	R$ 90,93
22.11	GOINFRA	82301	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 40 MM	M	6,00	R$ 18,24	R$ 109,44	R$ 139,37
22.12	GOINFRA	82302	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	M	6,00	R$ 24,81	R$ 148,86	R$ 189,57
22.13	GOINFRA	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	M	6,00	R$ 42,19	R$ 253,14	R$ 322,37
					SUB-TOTAL DO ITEM 22:		**R$ 1.912,50**	**R$ 2.435,57**

PREÇO TOTAL:	**R$**	**217.909,50**
BDI (27,35%)	**R$**	**59.598,25**
CUSTO TOTAL:	**R$**	**277.507,75**

Digitally signed by TAFYA DE LOURDES SILVA DE ASSIS
Date: 2026.10.19 14:18:14 GMT-03:00
Reason: Arquivo assinado eletronicamente
Location: BR

Praça Mestre Dário, 01 – Centro – Niquelândia –GO
E-mail: gabinetprefeito@hotmail.com
CNPJ 02.215.895/0001-07