


Lista de materiais - Pavimento		
Esgoto		
Caixas de Passagem		
Caixa de gordura PVC		
CG 30 cm	1 pç	
Caixa de inspeção de esgoto sifonada		
CES- 60x60 cm	1 pç	
PVC Acessórios		
Caixa sifonada		
150x150x50	1 pç	
Ralo sifonado alt. reg. saída 40		
100 mm - 40 mm	1 pç	
Sifão de copo p/ pia e lavatório		
1" - 1.1/2"	1 pç	
1" - 2"	1 pç	
Válvula p/ lavatório e tanque		
1"	1 pç	
Válvula p/ pia		
1"	1 pç	
PVC Esgoto		
Curva 90 curta		
100 mm	1 pç	
40 mm	2 pç	
Joelho 45		
40 mm	1 pç	
50 mm	1 pç	
Joelho 90		
50 mm	2 pç	
Joelho 90 c/anel p/ esgoto secundário		
40 mm - 1.1/2"	1 pç	
Luva simples		
100 mm	3 pç	
50 mm	2 pç	
Tubo rígido c/ ponta lisa		
100 mm - 4"	7.31 m	
40 mm	2.48 m	
50 mm - 2"	4.33 m	
Vedação p/ saída de vaso sanitário		
100 mm	1 pç	
Ventilação		
PVC Esgoto		
Joelho 90		
50 mm	1 pç	
Tubo rígido c/ ponta lisa		
50 mm - 2"	2.98 m	
Tê sanitário		
50 mm - 50 mm	1 pç	

Legenda - Pavimento	
	Caixa Sifonada
CES	Caixas Inspeção Esgoto Sifonada
CG PVC	Caixas de Gordura
	Chuveiro Residencial
	Joelho 45
	Lavatório Residencial com sifão
	Pia de Cozinha Residencial com Sifão 50mm
	Ramais de Ventilação
	Vaso Sanitário c/ curva 90°

Legenda de condutos - Pavimento
Esgoto
Ventilação

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

AMPLIAÇÃO DA COZINHA

SANTO ANTÔNIO DA BARRA

PROPRIETÁRIO:

SANTO ANTÔNIO DA BARRA

BUENO RAMOS
ENGENHARIA CIVIL

AUTOR DO PROJETO:

MARIANA BUENO RAMOS
CREA: 1016191120/D-GO

ENDEREÇO:

RUA PEDRO DE MORAES DA SILVA, QD. 26, Nº 121, SETOR BOA VISTA, ASSISTÊNCIA SOCIAL
SANTO ANTÔNIO DA BARRA CEP 75935-000

COORDENADAS GEOGRÁFICAS:
17°33'32.6"S 50°37'49.4"W

CONTEÚDO:

PLANTA BAIXA (SANITÁRIO)

PLANTA BAIXA (SANITÁRIO)

ESC. 1/50

ÁREA TOTAL A EXECUTAR:	ESCALA:	DATA:	FOLHA:
43,46 m²	INDICADA	SETEMBRO/2026	02/02