



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 066411/2025	Nº TransfereGOV 0	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGUERA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRU-ÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA	MUNICÍPIO / UF ANGUERA = BA	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA										
1.	SINAPI		Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA	-			BDI 1	-	501,382,57	
1.1.	SINAPI		SERVIÇOS INICIAIS	-			BDI 1	-	36,792,00	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	M2	4,00	450,08	BDI 1	553,06	2,212,24	RA
1.1.2.	SINAPI-I	10777	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITÁRIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	4,00	2,469,53	BDI 1	3,034,56	12,138,24	RA
1.1.3.	SINAPI-I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)	MES	4,00	1,699,21	BDI 1	2,087,99	8,351,96	RA
1.1.4.	SINAPI	98462	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS, AF_03/2024	UN	1,00	11,466,11	BDI 1	14,089,56	14,089,56	RA
1.2.	SINAPI		ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	-			BDI 1	-	40,895,04	
1.2.1.	SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	4,00	8,320,12	BDI 1	10,223,76	40,895,04	RA
1.3.	SINAPI		SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM	-			BDI 1	-	5,709,06	
1.3.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA, AF_03/2024	M2	742,40	5,57	BDI 1	6,84	5,078,02	RA
1.3.2.	SINAPI	100575	REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA, AF_09/2024	M2	742,40	0,69	BDI 1	0,85	631,04	RA
1.4.	SINAPI		LOCAÇÃO E GABARITO	-			BDI 1	-	9,894,54	
1.4.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_03/2024	M	111,00	72,54	BDI 1	89,14	9,894,54	RA
1.5.	SINAPI		PISO	-			BDI 1	-	127,564,85	
1.5.1.	SINAPI	96622	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*, AF_01/2024	M3	21,00	253,02	BDI 1	310,91	6,529,11	RA
1.5.2.	SINAPI	103913	EXECUÇÃO DE PISO INDUSTRIAL DE CONCRETO ARMADO, FCK = 20 MPA, ESPESSURA DE 12,0 CM, AF_04/2022	M2	579,50	128,82	BDI 1	158,29	91,729,06	RA
1.5.3.	SINAPI	103673	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, AF_02/2022	M3	69,12	51,24	BDI 1	62,96	4,351,80	RA
1.5.4.	SINAPI	98575	TRATAMENTO DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM TARUGO DE POLIETILENO E SELANTE PU, INCLUSO PREENCHIMENTO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, AF_09/2023	M	256,00	79,33	BDI 1	97,48	24,954,88	RA
1.6.	SINAPI		EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS	-			BDI 1	-	9,502,96	
1.6.1.	SINAPI	103769	PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2022	UN	1,00	3,311,82	BDI 1	4,069,56	4,069,56	RA
1.6.2.	Cotação	001	Par de traves oficiais de 3,00 x 2,00 m em tubo de aço galvanizado 3" com requadros em tubo de 1", pintura em primer com tinta esmalte sintético e redes de polietileno fio 4 mm	PAR	1,00	2,450,90	BDI 1	3,011,67	3,011,67	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 066411/2025	Nº TransfereGOV/0	PROPOSITANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGUERA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRU-ÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA	MUNICÍPIO / UF ANGUERA = BA	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA									501,382,57	
1.6.3.	Cotação	002	CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3", H = "255" CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTÉTICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS	UN	1,00	1.970,81	BDI 1	2.421,73	2.421,73	RA
1.7.	SINAPI		PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DE PISO, AF_06/2024	-			BDI 1	-	57.073,57	
1.7.1.	SINAPI	102494	PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE LIMPEZA DE PISO, AF_06/2024	M2	576,00	73,58	BDI 1	90,42	52.081,92	RA
1.7.2.	SINAPI	102506	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL, AF_05/2021	M	299,08	13,58	BDI 1	16,69	4.991,65	RA
1.8.	SINAPI		ARQUIBANCADA COM 03 DEGRAUS, COMPRIMENTO =32,00 M	-			BDI 1	-	108.108,75	
1.8.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES, AF_03/2024	M	69,00	72,54	BDI 1	89,14	6.150,66	RA
1.8.2.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA, AF_09/2024	M3	15,36	103,40	BDI 1	127,06	1.951,64	RA
1.8.3.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021	M3	16,00	748,39	BDI 1	919,62	14.713,92	RA
1.8.4.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM, AF_01/2024	M2	19,20	24,58	BDI 1	30,20	579,84	RA
1.8.5.	SINAPI	89470	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO, AF_10/2022	M2	147,20	101,82	BDI 1	125,12	18.417,66	RA
1.8.6.	SINAPI	102077	ESCALADA EM CONCRETO ARMADO MOLDADO IN LOCO, FCK 25 MPA, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, FORMA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, AF_11/2020	M3	5,40	5.592,36	BDI 1	6.871,89	37.108,21	RA
1.8.7.	SINAPI	87905	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L, AF_10/2022	M2	294,40	10,45	BDI 1	12,84	3.780,10	RA
1.8.8.	SINAPI	87794	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM, AF_09/2022	M2	294,40	54,86	BDI 1	67,41	19.845,50	RA
1.8.9.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_04/2023	M2	294,40	15,37	BDI 1	18,89	5.561,22	RA
1.9.	SINAPI		ALAMBRADO PADRÃO	-			BDI 1	-	87.650,76	
1.9.1.	SINAPI	102362	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ½"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_12/2025	M2	308,00	166,52	BDI 1	204,62	63.022,96	RA
1.9.2.	SINAPI	102487	CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO, AF_05/2021	M3	24,54	748,39	BDI 1	919,62	22.567,47	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 066411/2025	Nº TransfereGOV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGUERA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CONSTRU-çAO DE QUADRA POLIESPORTIVA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA	MUNICÍPIO / UF ANGUERA = BA	BDI 1 22,88%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Construção de Quadra Poliesportiva no Município de Anguera/BA										
1.9.3.	SINAPI	100749	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020_PE	M2	55,76	30,07	BDI 1	36,95	2.060,33	RA
1.10.	SINAPI		PASSEIO	-			BDI 1	-	18.191,04	
1.10.1.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF_08/2022	M2	168,00	88,12	BDI 1	108,28	18.191,04	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ANGUERA = BA
Local
quarta-feira, 13 de maio de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: ANA LIVIA DE PASSOS LIMA
CREA/CAU: 12911D
ART/RRT: BA20261449903