



## ORÇAMENTO - CURVA ABC DE SERVIÇOS

<b>OBRA:</b>	Serviços de requalificação e ampliação de campos de futebol	<b>DATA :</b> 09/01/2023 <b>BDI :</b> 21,58% <b>L.S. Hora:</b> 114,64% <b>L.S. Mês:</b> 71,01%	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>DATA REF.</b>
<b>DESCRIÇÃO:</b>	Serviços de requalificação e ampliação de campos de futebol		EMOP	2024/01	02/2024
<b>LOCAL:</b>	PORTO SEGURO		INSDIPONÍV	2022/11 - Rio Branco	11/2022
<b>CLIENTE:</b>	PMPS		ORSE	2023/10	12/2023
			SEINFRA	028.1 COM DESONERAÇÃO	10/2023
			SETOP	2023/10 - Central SEM	12/2023
			SP Obras	192 SEM DESONERAÇÃO	12/2023
			Composições	PRÓPRIA	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	%	ACUMUL. %	CL
S04299	Alambrado (ht=5.10m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), tela em nylon 10x10cm (h=3,00m), montantes em tubo galvanizados de 2" a cada 2m, tubos de galvanizados de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada	ORSE	Serviço	m	930,00	R\$ 766,09	R\$ 712.463,70	23,63	23,63	A
S04301	Alambrado (ht=2.00m) com tela galv. 2"x2" (h=1,50m), montantes em tubo de aço galvanizado de 2" a cada 2m, tubo de aço galvanizado de 1" (horizontais), mureta (h=0,50m) em alvenaria de blocos de cimento revestida e pintada em pva látex 2 demãos	ORSE	Serviço	m	900,00	R\$ 497,85	R\$ 448.065,00	14,86	38,49	A
C0039	ALAMBRADO P/QUADRA ESPORTIVA ALTURA 1M	SEINFRA	Serviço	M	1.080,00	R\$ 323,07	R\$ 348.915,60	11,57	50,06	B
I13810	Refletor modular LED300w DC com DPS 6x50w 90° 5000k 150LM/W Alumínio Autovolt Branca Ref.: RFMLED-DCDPS-90-300-50-3C-ME, da G-light ou similar	ORSE	Material	un	72,00	R\$ 4.835,78	R\$ 348.176,16	11,55	61,61	B
ED-50837	ARQUIBANCADA PADRÃO DE CONCRETO SEM SOLO, METRO DE CADA DEGRAU DE 90 X 40 CM, DESEMPENADO A FRESCO E DEGRAUS INTERMEDIÁRIO DE 10 EM 10 M (PARA MEDIÇÕES: MULTIPLICAR A EXTENSÃO PELO NÚMERO DE DEGRAUS) - (PADRÃO SEE)	SETOP	Serviço	m	1.650,00	R\$ 79,89	R\$ 131.818,50	4,37	65,98	B
103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	Serviço	M2	678,00	R\$ 152,33	R\$ 103.279,74	3,43	69,41	B
I1138	TRAVES DE FUTEBOL DE CAMPO OFICIAL, EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, DIMENSÕES 7,32 X 2,44 X 1,50, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 100% NYLON COM PROTEÇÃO UV, SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	Material	CJ	22,00	R\$ 4.575,80	R\$ 100.667,60	3,34	72,75	B
C4466	COBERTURA TELHA CERÂMICA (RIPA, CAIBRO, LINHA)	SEINFRA	Serviço	M2	292,60	R\$ 229,23	R\$ 67.072,70	2,22	74,97	B
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	SINAPI	Serviço	M2	403,33	R\$ 140,95	R\$ 56.849,36	1,89	76,86	B
COMP-50531150	ENGENHEIRO CIVIL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ADEQUADO PORTO SEGURO 2022	Composições Próprias	Serviço	MÊS	4,00	R\$ 13.240,06	R\$ 52.960,24	1,76	78,61	B
88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	2.272,00	R\$ 22,99	R\$ 52.233,28	1,73	80,35	C
S12352	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	ORSE	Serviço	m2	1.130,00	R\$ 43,26	R\$ 48.883,80	1,62	81,97	C
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	Serviço	kg	2.649,30	R\$ 15,67	R\$ 41.514,53	1,38	83,35	C
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	Serviço	M2	1.485,00	R\$ 25,05	R\$ 37.199,25	1,23	84,58	C
03.009.0015-A	ATERRO COM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COMPACTADO MANUALMENTE EM CAMADAS DE 20CM DE MATERIAL APILOADO, PROVENIENTE DE JAZIDISTANTE ATE 10KM, INCLUSIVE ESCAVACAO, CARGA, TRANSPORTE EM CAMINHAO BASCULANTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E IRRIGACAO MANUAIS	EMOP	Serviço	M3	136,00	R\$ 240,89	R\$ 32.761,04	1,09	85,67	C
COMP-24671723	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - ADEQUADO PORTO SEGURO 2022	Composições Próprias	Serviço	MES	4,00	R\$ 7.891,15	R\$ 31.564,60	1,05	86,71	C
ED-21694	GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ACABAMENTO POLIDO, INCLUSIVE CORTE ( FORNECIMENTO/ FABRICAÇÃO)	SETOP	Serviço	m2	96,00	R\$ 301,23	R\$ 28.918,08	0,96	87,67	C
I8248	PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA 0,60 x 1,80 (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	Material	UN	50,00	R\$ 468,20	R\$ 23.410,00	0,78	88,45	C
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	Serviço	M3	27,88	R\$ 788,13	R\$ 21.973,06	0,73	89,18	C
18.06.350	Assentamento de pisos e revestimentos cerâmicos com argamassa mista	SP Obras	Serviço	M2	235,00	R\$ 87,76	R\$ 20.623,60	0,68	89,86	C
87275	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	225,00	R\$ 90,52	R\$ 20.367,00	0,68	90,54	C
S04765	Vaso sanitário c/caixa de descarga acoplada, linha saveiro, CELITE ou similar, c/ engate pvc, assento universal AMANCO ou similar	ORSE	Serviço	un	30,00	R\$ 593,27	R\$ 17.798,10	0,59	91,13	C
S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	Serviço	m2	39,60	R\$ 417,34	R\$ 16.526,66	0,55	91,67	C
00003745	LAJE PRÉ-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA 100 KG/M2, VAO ATE 5,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	Material	M2	250,80	R\$ 56,50	R\$ 14.170,20	0,47	92,14	C
S12634	Porta em madeira muiracatiara, lisa, maciça, (0,80 x 2,10m), p/pintura, inclusive ferragens, exclusive batente	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 1.389,14	R\$ 13.891,40	0,46	92,61	C
S94779S	(composição representativa) do serviço de contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 3 cm áreas secas e 3 cm áreas molhadas, para edificação habitacional multifamiliar (prédio). af_11/2014	ORSE	Serviço	m2	235,00	R\$ 53,23	R\$ 12.509,05	0,41	93,02	C

92471	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 12 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	103,20	R\$ 112,36	R\$ 11.595,55	0,38	93,40	C
88494	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	423,00	R\$ 27,22	R\$ 11.514,06	0,38	93,79	C
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.008,00	R\$ 11,16	R\$ 11.249,28	0,37	94,16	C
92534	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	250,80	R\$ 42,81	R\$ 10.736,75	0,36	94,52	C
100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK). MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	SINAPI	Serviço	TXKM	3.132,00	R\$ 3,42	R\$ 10.711,44	0,36	94,87	C
96558	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	11,52	R\$ 908,70	R\$ 10.468,22	0,35	95,22	C
96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	103,20	R\$ 90,35	R\$ 9.324,12	0,31	95,53	C
S03310	Chapisco em parede com argamassa traço 1:1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015	ORSE	Serviço	m2	1.130,00	R\$ 7,96	R\$ 8.994,80	0,30	95,83	C
96557	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M3	10,32	R\$ 867,96	R\$ 8.957,35	0,30	96,12	C
ED-50499	PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	SETOP	Serviço	m2	423,00	R\$ 20,39	R\$ 8.624,97	0,29	96,41	C
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	565,00	R\$ 15,26	R\$ 8.621,90	0,29	96,70	C
88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	SINAPI	Serviço	M2	565,00	R\$ 14,55	R\$ 8.220,75	0,27	96,97	C
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.008,00	R\$ 7,94	R\$ 8.003,52	0,27	97,23	C
91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	Serviço	M	1.008,00	R\$ 5,42	R\$ 5.463,36	0,18	97,41	C
38.19.030	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	SP Obras	Serviço	M	250,00	R\$ 20,32	R\$ 5.080,00	0,17	97,58	C
92433	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	Serviço	M2	54,00	R\$ 90,19	R\$ 4.870,26	0,16	97,74	C
11871S	Caixa d'água / reservatório em políester reforçado com fibra de vidro, 500 litros, com tampa	ORSE	Material	un	10,00	R\$ 479,54	R\$ 4.795,40	0,16	97,90	C
14.007.0264-0	FECHADURA PARA PORTAS DE MADEIRA DE BANHEIRO, CONSTANDO DE FORNECIMENTO DAS PECAS:-FECHADURA DE EMBUTIR TIPO TRANQUETA, TRINCO REVERSÍVEL, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-MACANETA TIPO ALAVANCA, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO;-ROSETA E TRANQUETA, EM METAL COM ACABAMENTO CROMADO	EMOP	Serviço	UN	50,00	R\$ 93,80	R\$ 4.690,00	0,16	98,06	C
S01769	Batente em madeira de lei l = 0,14 m (caixão), para portas de 0,60 a 1,00m de largura, h=2,20m, incluso 02 jogos de alizar	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 429,80	R\$ 4.298,00	0,14	98,20	C
S04953	Impermeabilização de alçerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	ORSE	Serviço	m2	128,53	R\$ 32,89	R\$ 4.227,35	0,14	98,34	C
S02450	Limpeza geral	ORSE	Serviço	m2	1.350,00	R\$ 2,81	R\$ 3.793,50	0,13	98,47	C
101892	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	Serviço	UN	40,00	R\$ 85,25	R\$ 3.410,00	0,11	98,58	C
103672	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	Serviço	M3	3,78	R\$ 786,17	R\$ 2.971,72	0,10	98,68	C
ED-50019	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES	SETOP	Serviço	m	100,00	R\$ 29,58	R\$ 2.958,00	0,10	98,78	C
89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	90,00	R\$ 31,51	R\$ 2.835,90	0,09	98,87	C
96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	15,35	R\$ 177,09	R\$ 2.718,33	0,09	98,96	C
94497	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	Serviço	UN	20,00	R\$ 131,68	R\$ 2.633,60	0,09	99,05	C
S100860S	Chuveiro elétrico comum corpo plástico, tipo ducha ? fornecimento e instalação. af_01/2020	ORSE	Serviço	un	20,00	R\$ 130,16	R\$ 2.603,20	0,09	99,14	C
ED-50018	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES	SETOP	Serviço	m	100,00	R\$ 25,57	R\$ 2.557,00	0,08	99,22	C
88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	SINAPI	Serviço	M2	565,00	R\$ 4,23	R\$ 2.389,95	0,08	99,30	C
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	90,00	R\$ 25,96	R\$ 2.336,40	0,08	99,38	C
93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	SINAPI	Serviço	M	26,00	R\$ 80,36	R\$ 2.089,36	0,07	99,45	C
18.002.0019-0	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA TIPO POPULAR, SEM LADRAO, COM MEDIDAS EM TORNO (55x45)CM, INCLUSIVE ACESSORIOS DE FIXAÇÃO, TORNEIRA PARA LAVATORIO TIPO BANCA 1193 OU SIMILAR DE 1/2" EM METAL CROMADO E VALVULA DE ESCOAMENTO, SIFAO E RABICHO EM PVC. FORNECIMENTO	EMOP	Serviço	UN	10,00	R\$ 198,76	R\$ 1.987,60	0,07	99,51	C
S01703	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	ORSE	Serviço	un	20,00	R\$ 95,84	R\$ 1.916,80	0,06	99,58	C
060121	LUMINARIA DE EMBUTIR PLAFON 18W LED BRANCO FRIO 22,5x22,5	INSDIPONÍVEL	Serviço	UN	20,00	R\$ 72,86	R\$ 1.457,20	0,05	99,62	C

89798	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	Serviço	M	90,00	R\$ 14,29	R\$ 1.286,10	0,04	99,67	C
S88482S	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014	Composições Próprias	Geral	M2	423,00	R\$ 2,81	R\$ 1.188,63	0,04	99,71	C
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	Serviço	M2	19,20	R\$ 52,39	R\$ 1.005,89	0,03	99,74	C
S02056	Assento plástico, universal, branco, para vaso sanitário, padrão popular	ORSE	Serviço	un	30,00	R\$ 32,43	R\$ 972,90	0,03	99,77	C
S02497	Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m	ORSE	Serviço	m3	15,30	R\$ 60,91	R\$ 931,92	0,03	99,80	C
00013415	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	SINAPI	Material	UN	10,00	R\$ 89,36	R\$ 893,60	0,03	99,83	C
89957	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014	SINAPI	Serviço	UN	5,00	R\$ 176,38	R\$ 881,90	0,03	99,86	C
S12222	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	ORSE	Serviço	un	5,00	R\$ 167,49	R\$ 837,45	0,03	99,89	C
S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	Serviço	pt	5,00	R\$ 136,07	R\$ 680,35	0,02	99,91	C
C1087	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 32A	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 98,20	R\$ 491,00	0,02	99,93	C
C1082	DISJUNTOR BIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	Serviço	UN	5,00	R\$ 97,19	R\$ 485,95	0,02	99,94	C
S01679	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	ORSE	Serviço	un	5,00	R\$ 93,80	R\$ 469,00	0,02	99,96	C
S01630	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm =100mm	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 28,53	R\$ 285,30	0,01	99,97	C
S01628	Joelho 90° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm	ORSE	Serviço	un	20,00	R\$ 14,15	R\$ 283,00	0,01	99,98	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	Serviço	M3	8,00	R\$ 34,92	R\$ 279,36	0,01	99,99	C
061012	CAIXA PASSAGEM PVC 4x4"	INSDIPONIVEL	Serviço	UN	10,00	R\$ 17,71	R\$ 177,10	0,01	99,99	C
S03402	Interruptor 02 seções simples	ORSE	Serviço	un	10,00	R\$ 14,60	R\$ 146,00	0,00	100,00	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	Material	UN	20,00	R\$ 2,15	R\$ 43,00	0,00	100,00	C

<b>Subtotal até 100,00%</b>	R\$ 3.015.056,34
<b>Outros:</b>	-R\$ 0,01
<b>Valor total do Orçamento:</b>	R\$ 3.015.056,33

|