MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Nome da empresa:

CNPJ:

Endereço:

E-mail:

Telefone:

Banco: Agência: Conta corrente nº:

Nome do responsável legal para assinatura do contrato:

QUANTITATIVO E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS					
ID	**ITEM**	**UNIDADE**	**DESCRIÇÃO DO PROBLEMA/ MANUTENÇÃO**	**CATSER**	**VALOR DO LOTE**
Lote 01					
1	MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MOTOR DO PORTÃO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO PARA USO COMO BACKUP	APARECIDA DE GOIÂNIA	Prestação de serviços de manutenção corretiva para substituição do capacitor de partida de motor de portão automatizado, incluindo diagnóstico técnico, remoção do componente defeituoso, fornecimento e instalação de novo capacitor compatível, realização de testes de funcionamento e verificação da operação do conjunto, com fornecimento de peças, materiais, mão de obra e demais insumos necessários à completa execução do serviço. Modelo/Marca do motor: Rossi DZ4. Referência do capacitor: capacitor de partida de 12 µF (microfarads) e 250 V, ou equivalente compatível com o equipamento.	17957	R$
	SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO	APARECIDA DE GOIÂNIA	Prestação de serviços de substituição completa do motor de portão automatizado, incluindo fornecimento e instalação de novo motor compatível com as características do portão existente, tendo como referência técnica o modelo KIT DZRIO800 JETFLEX C/ 4Mt CRM BRANCA PPA, ou equivalente técnico, desde que compatível com o peso, frequência de uso e características operacionais do portão existente, bem como fornecimento e instalação de receptor de controle compatível, configuração do sistema, codificação de controles, regulagens, testes operacionais e demais adaptações necessárias ao perfeito funcionamento do sistema, com fornecimento integral de materiais, equipamentos e mão de obra. Modelo/ Marca de Referência:KIT DZRIO800 JETFLEX C/ 4Mt CRM BRANCA PPA e RECEPTOR ENDERECAVEL MULTICODIGOS 999 TX IPEC A206		
	MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA AUTOMÁTICA	APARECIDA DE GOIÂNIA	Prestação de serviços de manutenção corretiva em porta automática deslizante, incluindo limpeza técnica do sistema, remoção de resíduos, reprogramação do automatizador, revisão geral dos componentes mecânicos e eletrônicos, realização de testes operacionais e fornecimento de peças, materiais e mão de obra necessários ao pleno restabelecimento do funcionamento do equipamento. Modelo/ Marca: Motor Dz Tore Ppa Porta Social.		
Lote 02					
2	SUBSTITUIÇÃO DO MOTOR DO PORTÃO	MARISTA	Prestação de serviços de adequação do sistema de acionamento de portão automatizado, mediante fornecimento e instalação de conjunto de acionamento duplo, composto por dois motores automatizadores operando de forma sincronizada, solução adotada em razão do elevado peso do portão, incluindo o fornecimento e instalação de 02 (dois) motores, 02 (dois) braços acionadores, 01 (uma) placa eletrônica de comando e 01 (um) receptor endereçável multicódigos compatível, bem como a execução das interligações elétricas e mecânicas, configuração da central de comando, codificação dos controles remotos, regulagens, testes operacionais e demais adaptações necessárias ao perfeito funcionamento do sistema, com fornecimento integral de materiais, equipamentos, peças, mão de obra e demais insumos necessários à completa execução do serviço. Modelo/Marca de Referência: Kit Motor Basculante Duplo Penta Cond 450 JetFlex 4S 80C 1,5 FUL – PPA, ou equivalente técnico, composto por motores trifásicos de 1/2 HP, alimentação em 127 V ou 220 V, redução 1:18, capacidade para até 80 ciclos por hora, tempo de abertura aproximado de 4 segundos, frequência de saída de até 200 Hz, rotação máxima de 5.800 RPM, fim de curso híbrido, fuso de 5/8" com passo de 60 mm e cinco entradas, coroa em nylon, trilho em alumínio e acionamento para portões com comprimento entre 1,50 m e 4,00 m, incluindo receptor endereçável multicódigos 999 TX IPEC A206, ou equivalente compatível.	17957	R$
	SUBSTITUIÇÃO COMPLETA DO CONJUNTO DE AUTOMAÇÃO DE PORTA AUTOMÁTICA	MARISTA	Prestação de serviços de substituição do conjunto de automação de porta automática deslizante de duas folhas móveis, mantendo-se a estrutura existente (caixilharia, vidros, trilhos e demais componentes da porta em condições de reaproveitamento). O fornecimento deverá contemplar operador eletromecânico completo, compatível com o conjunto instalado, incluindo motor, central eletrônica, correia, polias, carro de deslocamento, sensores de acionamento e segurança, guia, seletor de funções, fonte de alimentação, cabeamento, suportes, demais acessórios necessários à perfeita instalação, configuração, testes e comissionamento, em substituição ao conjunto atualmente instalado, cuja manutenção se mostra antieconômica em razão da baixa disponibilidade de peças de reposição no mercado. O novo conjunto deverá ser de modelo amplamente comercializado no mercado nacional, com ampla disponibilidade de peças de reposição, assistência técnica e suporte técnico, garantindo maior confiabilidade, facilidade de manutenção e continuidade operacional do equipamento, incluindo a retirada do sistema existente, adaptações mecânicas e elétricas, regulagens, configuração, testes operacionais e fornecimento integral de materiais, equipamentos, peças, mão de obra e demais insumos necessários à completa		

			execução do serviço. Modelo/Marca de Referência: CAME FLUO-SL, versão Standard, para porta automática deslizante de duas folhas móveis, capacidade mínima de 140 kg por folha, tecnologia Brushless, alimentação do motor em 24 V DC, funcionamento contínuo, controle microprocessado, ajuste de velocidade de abertura, fechamento e desaceleração, encoder com detecção de obstáculos, compatível com sensores de acionamento e segurança, seletor de funções e demais acessórios necessários à operação do conjunto, ou equipamento equivalente em desempenho e características técnicas.		
Lote 03					
3	MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA AUTOMÁTICA	JARDIM GOIÁS	Prestação de serviços de manutenção corretiva em porta automática deslizante, incluindo limpeza técnica do sistema, remoção de resíduos, reprogramação do automatizador, revisão geral dos componentes mecânicos e eletrônicos, realização de testes operacionais e fornecimento de peças, materiais e mão de obra necessários ao pleno restabelecimento do funcionamento do equipamento. Modelo/ Marca: PD 300 Automatizador Intelbras de Porta deslizante.	17957	R$
Lote 04					
4	MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PORTA AUTOMÁTICA	INHUMAS	Prestação de serviços de manutenção corretiva em porta automática deslizante, incluindo limpeza técnica do sistema, remoção de resíduos, substituição de roldanas, substituição de correia, reprogramação do automatizador, revisão geral dos componentes mecânicos e eletrônicos, realização de testes operacionais e fornecimento de peças, materiais e mão de obra necessários ao pleno restabelecimento do funcionamento do equipamento. Modelo/ Marca: Motor Dz Tore Ppa Porta Social. Referência da correia: Correia Para Porta Social Ppa L 050 ; padrão perfil/passo: L (9,52 mm entre os dentes), largura: 050 (12,7 mm ou 1/2 polegada).	17957	R$
Lote 05					
5	MANUTENÇÃO CORRETIVA NO MOTOR DO PORTÃO COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO	ANEXO II MARISTA	Prestação de serviços de manutenção corretiva em motor de portão automatizado, compreendendo diagnóstico técnico, substituição de capacitor de partida 15 µF / 250 VAC, substituição do kit de coroas internas compatível com motor Rossi pivotante, substituição de relê acionador de fechadura eletrônica compatível com o sistema existente, regulagem do conjunto motriz, revisão geral do sistema de acionamento e realização de testes de funcionamento, com fornecimento de peças compatíveis, materiais, mão de obra e demais insumos necessários à perfeita execução do serviço. Motor existente: Rossi Pivotante.	17957	R$
Lote 06					
6	INSTALAÇÃO DE CANCELA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO	ANEXO MARISTA	Prestação de serviços de fornecimento e instalação de cancela automática, incluindo retirada do equipamento existente (quando aplicável), instalação, regulagem, configuração, testes de funcionamento e treinamento básico para operação, com fornecimento de equipamento, peças, materiais, mão de obra e demais insumos necessários à completa execução do serviço. Equipamento de referência: Cancela Barrier Brushless Slim Laranja – PPA, com barreira de alumínio de 4,00 m, motor Brushless de 1 HP, alimentação em 127/220 V, tempo de abertura de 2,5 s, tempo de fechamento ajustável de até 3,5 s e capacidade para operação em ciclos intensos.	17957	R$
VALOR TOTAL GERAL ESTIMADO					**R$**

1. O valor total da contratação é de R$0,00 (xxxxxx).
2. O licitante deverá atender a todas as especificações descritas no Termo de Referência.

(LOCAL E DATA)

(ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL COM NOME COMPLETO)

(NOME DA EMPRESA)