

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PROponente / Tomador

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS

Obra

COBERTURA DO CREAS

Endereço

RUA SANTA RITA DE CÁSSIA COM AV. BANDEIRANTES

Município / UF

ANICUNS / GO

TIPO ORÇAMENTO

DESONERADO

DATA BASE

06-2026

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1			COBERTURA DO CREAS						116.021,72
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES						2.397,91
1.1.1.1.1	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA I	m2	4,50	414,26	28,63%	532,87	2.397,91
1.2			CANTEIRO DE OBRA						3.318,39
1.2.1.1.1	GOINFRA	20302	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98	Un	1,00	2.579,72	28,63%	3.318,39	3.318,39
1.3			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						15.513,61
1.3.1.1.1	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,10	25.402,00	28,63%	32.675,61	3.267,56
1.3.1.1.2	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	1,36	7.000,06	28,63%	9.004,45	12.246,05
1.4			DEMOLIÇÕES						3.565,98
1.4.1			DEMOLIÇÕES DIVERSAS						1.061,17
1.4.1.1.1	GOINFRA	20101	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAN	m2	98,99	8,34	28,63%	10,72	1.061,17
1.4.2			DEMOLIÇÃO TRANSPORTE						2.504,81
1.4.2.1.1	GOINFRA	30106	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	m3	44,53	43,73	28,63%	56,25	2.504,81
1.5			ALVENARIAS E DIVISÓRIAS						890,25
1.5.1			ALVENARIA BLOCO CERÂMICO						890,25
1.5.1.1.1	GOINFRA	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3	m2	9,55	72,47	28,63%	93,22	890,25
1.6			COBERTURAS E FORROS						31.239,52
1.6.1			TRAMA DE AÇO PARA COBERTURA						7.596,48
1.6.1.1.1	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ON	M2	123,48	47,83	28,63%	61,52	7.596,48
1.6.2			COBERTURA (TELHAMENTO) E CUMEEIRA						16.783,45
1.6.2.1.1	GOINFRA	160100	COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	m2	98,99	42,18	28,63%	54,25	5.370,20
1.6.2.1.2	GOINFRA	160905	COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO 0.5 MM	m2	123,48	71,86	28,63%	92,43	11.413,25
1.6.3			CALHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS						6.859,59
1.6.3.1.1	GOINFRA	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m2	24,33	124,36	28,63%	159,96	3.891,82
1.6.3.1.2	GOINFRA	160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m2	17,48	116,34	28,63%	149,65	2.615,88
1.6.3.1.3	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIR	m2	3,18	86,03	28,63%	110,66	351,89
1.7			REVESTIMENTOS, BANCADAS E PEITORIS						1.064,82
1.7.1			REVESTIMENTOS BASE						1.064,82
1.7.1.1.1	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	19,10	7,25	28,63%	9,32	178,01
1.7.1.1.2	GOINFRA	200500	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	m2	19,10	36,10	28,63%	46,43	886,81
1.8			PINTURAS						51.434,41
1.8.1			PINTURA DE TETO						4.359,68
1.8.1.1.1	GOINFRA	261301	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMA0	m2	146,89	11,04	28,63%	14,20	2.085,83
1.8.1.1.2	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMA0S SEM SELADOR	m2	146,89	12,04	28,63%	15,48	2.273,85

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS

OBRA

COBERTURA DO CREAS

ENDEREÇO

RUA SANTA RITA DE CÁSSIA COM AV. BANDEIRANTES

MUNICÍPIO / UF

ANICUNS / GO

TIPO ORÇAMENTO

DESONERADO

DATA BASE

06-2026

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.8.2			PINTURA DE PAREDES						27.330,01
1.8.2.1.1	GOINFRA	260902	PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMAOS	m2	788,61	14,91	28,63%	19,17	15.117,65
1.8.2.1.2	GOINFRA	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMAOS	m2	9,55	21,97	28,63%	28,26	269,88
1.8.2.1.3	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m2	545,07	17,04	28,63%	21,91	11.942,48
1.8.3			PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS						5.265,00
1.8.3.1.1	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m2	125,00	32,75	28,63%	42,12	5.265,00
1.8.4			PINTURA DE PISO						14.479,72
1.8.4.1.1	GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃOS (PISOS E CIMENTADOS)	m2	700,18	16,08	28,63%	20,68	14.479,72
1.9			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						2.178,70
1.9.1.1.1	GOINFRA	82304	TUBO SOLDABEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	22,40	44,41	28,63%	57,12	1.279,48
1.9.1.1.2	GOINFRA	81733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	Un	14,00	49,94	28,63%	64,23	899,22
1.10			LIMPEZA FINAL						4.418,13
1.10.1.1.1	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	700,18	4,91	28,63%	6,31	4.418,13

BRUNO GODOI DE CARVALHO:03620
482152

Assinado de forma digital por BRUNO GODOI DE CARVALHO:03620482152
Dados: 2026.09.28 15:17:12 -03'00'

Responsável Técnico BRUNO GODOI DE CARVALHO

CREA/CAU: 1015854796/D-GO

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS

Obra
COBERTURA DO CREAS

Endereço
RUA SANTA RITA DE CÁSSIA COM AV. BANDEIRANTES

Município / UF
ANICUNS/GO

TIPO_LINHA	CHAVE_SERV	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL							
META				COBERTURA DO CREAS									
GRUPO				SERVIÇOS PRELIMINARES									
SERVIÇO	PREL_PLACA_OBRA	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50							
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO						LARGURA (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)	
DETALHE				PLACA DE OBRA						3,00	1,50	4,50	
GRUPO				CANTEIRO DE OBRA									
SERVIÇO	PREL_DEP_CIMENTO	GOINFRA	20302	DEPÓSITO PARA CIMENTO TIPO I COM PINTURA PADRÃO GOINFRA (2,20 X 2,262M) A=4,98 M2 (C/ REAPROV. 1 VEZ) - INCLUSO PALETES	Un	1,00							
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO								QTD (UN)	
DETALHE				DEPÓSITO								1,00	
GRUPO				ADMINISTRAÇÃO LOCAL									
SERVIÇO	ADM_ENGENHEIRO_OBRA	GOINFRA	250101	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	0,10							
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO				HORAS/DIA	DIAS/SEMANA	SEMANAS/MÊS	MESES	HORAS TOTAIS (H)	HORAS/MÊS
DETALHE				ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)				1,00	2,00	4,00	3,00	24,00	220,00
SERVIÇO	ADM_ENCARGREGADO_OBF	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	MÊS	1,36							0,11
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO				HORAS/DIA	DIAS/SEMANA	SEMANAS/MÊS	MESES	HORAS TOTAIS (H)	HORAS/MÊS
DETALHE				ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)				5,00	5,00	4,00	3,00	300,00	220,00
GRUPO				DEMOLIÇÕES									
NIVEL_3				DEMOLIÇÕES DIVERSAS									
SERVIÇO	DEM_TELHA_CER	GOINFRA	20101	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	98,99							
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO								ÁREA (M2)	
DETALHE				TELHA CERÂMICA								98,99	
NIVEL_3				DEMOLIÇÃO TRANSPORTE									
SERVIÇO	DEM_TRANSP_ENTULHO	GOINFRA	30106	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	m3	44,53							
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO								AREA_(M2)	ESPESSURA (M)
DETALHE				TELHA CERÂMICA								98,99	0,30
OBS				EMPOLAMENTO 50%									29,69
OBS				OBS: CONFORME O CADERNO DE NORMAS E CRITÉRIOS DE ORÇAMENTOS ELEBORADO PELA GOINFRA, FOI CONSIDERADO EMPOLAMENTO DO MATERIAL DEMOLIDO EM TORNO DE 50% (CINQUENTA POR CENTO)									14,85
OBS				OBS: TODOS OS SERVIÇOS DE DEMOLIÇÃO JÁ CONSIDERAM A CARGA DO MATERIAL DEMOLIDO ATÉ O CAMINHÃO									
GRUPO				ALVENARIAS E DIVISÓRIAS									
NIVEL_3				ALVENARIA BLOCO CERÂMICO									
SERVIÇO	ALV_TIJ_FUR_1/2_9	GOINFRA	100201	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m2	9,55							
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO						PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	DESCONTOS (M2)	ÁREA (M2)
DETALHE				PLATIBANDA						15,92	0,60	0,00	9,55
OBS				OBS: OS VÃOS FORAM DESCONTADOS									
GRUPO				COBERTURAS E FORROS									
NIVEL_3				TRAMA DE AÇO PARA COBERTURA									
SERVIÇO	COB_TRAMA_ACO_TERCA	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	M2	123,48							
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO									ÁREA (M2)
DETALHE				COBERTURA METÁLICA									123,48
NIVEL_3				COBERTURA (TELHAMENTO) E CUMEIEIRA									
SERVIÇO	COB_TEL_AMERIC	GOINFRA	160100	COBERTURA COM TELHA AMERICANA RESINADA COR VERMELHA	m2	98,99							
SUBTÍTULO				DISCRIMINACAO									ÁREA (M2)
DETALHE				TELHA CERÂMICA									98,99
SERVIÇO	COB_TEL_ALUM	GOINFRA	160905	COBERTURA COM TELHA DE ALUMÍNIO 0.5 MM	m2	123,48							
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO									ÁREA (M2)
DETALHE				COBERTURA METÁLICA									123,48
NIVEL_3				CALHAS, RUFOS E ACESSÓRIOS									
SERVIÇO	COB_CALHA_CH26	GOINFRA	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m2	24,33						COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO									ÁREA (M2)
DETALHE				CALHA								40,55	0,60
SERVIÇO	COB_RUFO_CH26	GOINFRA	160603	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m2	17,48							24,33
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO								COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)
DETALHE				RUFO								58,29	0,30
													17,49

MEMÓRIA DE CÁLCULO

PROponente / Tomador
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS

Obra
COBERTURA DO CREAS

Endereço
RUA SANTA RITA DE CÁSSIA COM AV. BANDEIRANTES

Município / UF
ANICUNS/GO

TIPO_LINHA	CHAVE_SERV	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE TOTAL						
SERVIÇO	COB_MOLD_PINGADEIRA	GOINFRA	201410	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m2	3,18						
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO						COMPRIMENTO (M)	LARGURA (M)	ÁREA (M2)
DETALHE				PINGADEIRA						15,92	0,20	3,18
GRUPO				REVESTIMENTOS, BANCADAS E PEITORIS								
NIVEL_3				REVESTIMENTOS BASE								
SERVIÇO	REV_CHAPISCO_COMUM	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	m2	19,10						
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO					QUANT. DE LADOS(UN)	PERÍMETRO (M)	ALTURA(M)	ÁREA (M2)
DETALHE				PLATIBANDA					2,00	15,92	0,60	19,10
OBS				OBS: A ÁREA DE CHAPISCO SERÁ IGUAL A SOMA DA ÁREA DE REBOCO E EMBOÇO								
SERVIÇO	REV_REBOCO_PAUL_A7	GOINFRA	200500	REBOCO PAULISTA A-7 (1 CALH,4 ARMLC)	m2	19,10						
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO					QUANT. DE LADOS(UN)	PERÍMETRO (M)	ALTURA(M)	ÁREA (M2)
DETALHE				PLATIBANDA					2,00	15,92	0,60	19,10
GRUPO				PINTURAS								
SERVIÇO	PINT_EMASS_PVA_1D_TET	GOINFRA	261301	EMASSAMENTO COM MASSA PVA UMA DEMA0	m2	146,89						
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO								ÁREA (M2)
DETALHE				LAJE								146,89
SERVIÇO	PINT_PVA_LATEX_2D_TET	GOINFRA	261307	PINTURA PVA LATEX 2 DEMA0S SEM SELADOR	m2	146,89						
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO								ÁREA (M2)
DETALHE				LAJE								146,89
NIVEL_3				PINTURA DE PAREDES								
SERVIÇO		GOINFRA	260902	PINTURA C/VERNIZ ACRILICO-02 DEMA0S	m2	788,61						
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO					PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	DESCONTOS (M2)	ÁREA (M2)
DETALHE	PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE			PINTURA EXTERNA - EDIFÍCIO					219,16	4,27	147,20	788,61
SERVIÇO	PINT_EMASS_ACR_2D_EXT	GOINFRA	261304	EMASSAMENTO ACRILICO 2 DEMA0S	m2	9,55						
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO					PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	DESCONTOS (M2)	ÁREA (M2)
DETALHE				PLATIBANDA					15,92	0,60	0,00	9,55
SERVIÇO	PINT_LATEX_ACR_2D_PAR	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMA0S C/SELADOR	m2	545,07						
SUBTÍTULO				DISCRIMINACAO					PERÍMETRO (M)	ALTURA (M)	DESCONTOS (M2)	ÁREA (M2)
DETALHE	PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE			PLATIBANDA					15,92	0,60	0,00	9,55
DETALHE	PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE			MURO INTERNO					123,99	2,20	0,00	272,77
DETALHE	PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE			MURO EXTERNO					27,07	2,20	0,00	59,56
DETALHE	PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE			MURETA EXTERNA					62,62	1,00	0,00	62,62
DETALHE	PINT_LATEX_ACR_2D_PAREDE			PINTURA INTERNA - EDIFÍCIO					32,92	4,27	0,00	140,57
NIVEL_3				PINTURA DE ESQUADRIAS METÁLICAS								
SERVIÇO	PINT_ESM_FERRO	GOINFRA	261602	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO	m2	125,00						
SUBTÍTULO				ANTICORROSIVO					LADO (UN)	LARGURA (M)	ALTURA (M)	ÁREA (M2)
DETALHE				GRADIL					2,00	62,62	1,00	125,00
NIVEL_3				PINTURA DE PISO								
SERVIÇO		GOINFRA	261703	PINTURA TINTA POLIESPORTIVA - 2 DEMÃO S (PISOS E CIMENTADOS)	m2	700,18						
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO								ÁREA (M2)
DETALHE				CALÇADAS								700,19
GRUPO				INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS								
SERVIÇO_LISTA		GOINFRA	82304	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	22,40						
SERVIÇO_LISTA		GOINFRA	81733	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	Un	14,00						
GRUPO				LIMPEZA FINAL								
SERVIÇO	LIMP_FINAL_OBRA	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	700,18						
SUBTÍTULO				DISCRIMINAÇÃO								ÁREA (M2)
DETALHE				LIMPEZA DO CREAS								700,19

BRUNO GODOI DE CARVALHO03620
482152

Assinatura do Remetente Digital por
BRUNO GODOI DE CARVALHO03620
Data: 2024.09.26 10:17:26
CPF: 482152

Responsável Técnico BRUNO GODOI DE CARVALHO
CREA/CAU 1015854796/D-GO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS

OBRA
COBERTURA DO CREAS

Base da planilha		DESONERADA					
Prazo planejado (meses)		2		MESES			
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL (R\$)		1	2		
1	COBERTURA DO CREAS	R\$	116.021,72	R\$	33.549,10	R\$	82.472,63
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	2.397,91	R\$	2.397,91	R\$	-
1.2	CANTEIRO DE OBRA	R\$	3.318,39	R\$	3.318,39	R\$	-
1.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$	15.513,61	R\$	7.756,81	R\$	7.756,81
1.4	DEMOLIÇÕES	R\$	3.565,98	R\$	3.565,98	R\$	-
1.5	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	R\$	890,25	R\$	890,25	R\$	-
1.6	COBERTURAS E FORROS	R\$	31.239,52	R\$	15.619,76	R\$	15.619,76
1.7	REVESTIMENTOS, BANCADAS E PEITORIS	R\$	1.064,82	R\$	-	R\$	1.064,82
1.8	PINTURAS	R\$	51.434,41	R\$	-	R\$	51.434,41
1.9	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$	2.178,70	R\$	-	R\$	2.178,70
1.10	LIMPEZA FINAL	R\$	4.418,13	R\$	-	R\$	4.418,13
TOTAL MENSAL		R\$	116.021,72	R\$	33.549,10	R\$	82.472,63
% MENSAL					28,92%		71,08%
R\$ ACUMULADO		R\$	116.021,72	R\$	33.549,10	R\$	116.021,72
% ACUMULADO					28,92%		100,00%

BRUNO GODOI DE
CARVALHO:03620
482152

Assinado de forma digital
por BRUNO GODOI DE
CARVALHO:03620482152
Dados: 2026.09.28 15:17:46
+03'00

Responsável Técnico: BRUNO GODOI DE CARVALHO
CREA/CAU: 1015854796/D-GO

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI

DESONERADO		
PROPONENTE/TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ANICUNS		OBRA COBERTURA DO CREAS
ENDEREÇO RUA SANTA RITA DE CÁSSIA COM AV. BANDEIRANTES		MUNICÍPIO/UF ANICUNS/GO

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	4%
Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100%

BDI PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES	Siglas	
Administração Central	AC	4,00%
Seguro e Garantia	SG	0,80%
Risco	R	1,27%
Despesas financeiras	DF	1,23%
Lucro	L	7,40%
Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	4,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% - Não Desonerado ou 2,70% - Desonerado)	CPRB	2,70%
BDI Desonerado	BDI DES	28,63%

A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n. 2.622/2013 – TCUPlenário:

O BDI apresentado foi calculado com base na composição de parcelas usuais de despesas indiretas e tributos incidentes, adotando critérios de orçamento de obras públicas e práticas de controle, com destaque para a incidência do ISS conforme base e alíquota informadas. Para orçamento não desonerado, a CPRB é considerada nula. Para orçamento desonerado, a CPRB é considerada conforme percentual informado. O BDI final é aplicado de forma uniforme aos custos diretos conforme metodologia estabelecida no orçamento.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi DESONERADO, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

CPRB: Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13, 13.161/15 e 14.973/24. Esta última estabelece o regime de transição para a contribuição substitutiva prevista nos arts. 7º e 8º da Lei nº 12.546 (CPRB - Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta). Dessa forma, para o período de 01º de janeiro a 31 de dezembro de 2026, as empresas sob o regime da desoneração da folha de pagamento serão tributadas com as seguintes proporções:

a) 60% (sessenta por cento) das alíquotas estabelecidas nos arts. 7º-A e 8º-A da Lei 12.546/11;

b) 10% (dez por cento) das alíquotas previstas para o INSS nos encargos sociais;

BRUNO GODOI
DE
CARVALHO-03620
482152

Assinado de forma digital
por BRUNO GODOI DE
CARVALHO-03620482152
Data: 2024.09.28 15:17:58
+03'00'

Responsável Técnico: BRUNO GODOI DE CARVALHO
CREA/CAU: 1015854796/D-GO