PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI - BA
SECRETARIA DE OBRAS

CURVA ABC

CODIGO DO PROJETO	DESCRIÇÃO DO LOTE:
22	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS
SOLICITANTE	**BANCOS**
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMARI	SINAPI - 07/2026 - Bahia ORSE - 05/2026 - Sergipe SEINFRA - 028 - Ceará - SETOP - 04/2026 - Minas Gerais - EMBASA - 06/2025 - sem_encargos
OBJETO	**BDI** / **ENCARGOS SOCIAIS**
PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO POV. DE RIACHÃO	24,03% / NÃO DESONERADO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92393	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	Pavimento Intertravado	m²	7.041,92	109,50	771.090,24	56,34	56,34
2523	ORSE	Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material, exclusive transporte - Rev.04	Execução de Cortes e Aterros	m³	2.095,0	183,99	385.459,05	28,17	84,51
94277	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	Guias e sarjetas	M	3.496,55	44,04	153.988,06	11,25	95,76
100978	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E	Transporte, Carga e Descarga de Materiais	m³	2.610,0	9,27	24.194,70	1,77	97,53
72961	SINAPI	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	7.041,92	3,11	21.900,37	1,60	99,13
103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	Sinalização Vertical Viária	m²	6,0	555,75	3.334,50	0,24	99,37
10712	ORSE	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	Sinalização Vertical	m²	6,0	518,87	3.113,22	0,23	99,60
02.03.19	EMBASA	LIMPEZA DE RUAS APOS EXEC. DE OBRAS EM S.A.A.sES.E.S.s	2	M	1.704,97	1,78	3.034,84	0,22	99,82
99064	SINAPI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	M	1.704,97	0,88	1.500,37	0,11	99,93
103694	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	Sinalização Vertical Viária	UN	6,0	153,12	918,72	0,07	100,00

Total sem BDI	**1.103.489,87**
Total do BDI	**265.044,20**
Total Geral	**1.368.534,07**

ARAMARI / BAHIA
Local

06 DE AGOSTO DE 2026
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT: