



**Prefeitura Municipal de Crisópolis-Ba CNPJ:13.646.922/0001-12**  
**Obra: Reforma e Revitalização da Praça entroncamento do Pinto**  
**Caráter: Público**  
**Entroncamento do Pinto - CEP 48.480-000 - Crisopolis-ba**

**Encargos Sociais NÃO DESONERADO**  
72,85% MÊS e 117,73% Hora

BDI=22,65%

DATA REF. TÉCNICA SINAPI FEV/2026

ORSE/ JAN/2026

**Planilha Orçamentária**

| ITEM            | CÓDIGO        | FONTE        | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                  | UN. | QUANT.   | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL       | V. ACUMULADO          |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>1</b>        |               |              | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>                                                                                                                                                                                                            |     |          |                |                       |                   |                       |
| 1.1             | 00051         | ORSE         | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, INSTALADA                                                                                                                                                                                    | m²  | 4,50     | 379,28         | 465,19                | 2.093,36          |                       |
| 1.2             | 02605         | ORSE         | LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                                                                     | m²  | 1.640,00 | 1,44           | 1,77                  | 2.902,80          |                       |
| 1.3             | 98459         | SINAPI       | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024                                                                                                                                                                                                   | m²² | 172,00   | 91,84          | 112,64                | 19.374,08         |                       |
| 1.4             | 02523         | ORSE         | Aterro com areia fina, compactado mecanicamente, inclusive aquisição em depósito de material. exclusive transporte - Rev.04                                                                                                             | m³  | 199,95   | 128,23         | 157,27                | 31.446,14         |                       |
| 1.5             | 04908         | ORSE         | Pó de pedra                                                                                                                                                                                                                             | m³  | 57,14    | 188,74         | 231,49                | 13.227,34         |                       |
| <b>Subtotal</b> |               |              |                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                |                       | <b>69.043,72</b>  | <b>R\$ 69.043,72</b>  |
| <b>2</b>        | <b>CÓDIGO</b> | <b>FONTE</b> | <b>PAVIMENTAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                     |     |          |                |                       |                   |                       |
| 2.1             | 93679         | SINAPI       | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                                                                                                                       | m²  | 363,65   | 105,62         | 129,54                | 47.107,22         |                       |
| 2.2             | 92396         | SINAPI       | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                                                                                                                    | m²  | 779,15   | 90,19          | 110,62                | 86.189,57         |                       |
| 2.3             | 94273         | SINAPI       | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016                   | m   | 174,70   | 41,13          | 50,45                 | 8.813,62          |                       |
| 2.4             | 94279         | SINAPI       | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | m   | 160,00   | 38,99          | 47,82                 | 7.651,20          |                       |
| <b>Subtotal</b> |               |              |                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |                |                       | <b>149.761,61</b> | <b>R\$ 218.805,33</b> |
| <b>3</b>        | <b>CÓDIGO</b> | <b>FONTE</b> | <b>PAISAGISMO</b>                                                                                                                                                                                                                       |     |          |                |                       |                   |                       |
| 3.1             | 10234         | ORSE         | GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, FORNECIMENTO E PLANTIO                                                                                                                                                                                       | m²  | 106,50   | 30,19          | 37,03                 | 3.943,70          |                       |
| 3.2             | 07774         | ORSE         | PLANTA - MOREIA (DIETES BICOLOR), FORNECIMENTO E PLANTIO                                                                                                                                                                                | und | 30,00    | 50,86          | 62,38                 | 1.871,40          |                       |
| 3.3             | 08851         | ORSE         | PLANTA - PATA DE VACA (BAUHINIA FORTICATA). H=2.00M. FORNECIMENTO E                                                                                                                                                                     | und | 8,00     | 225,96         | 277,14                | 2.217,12          |                       |



**Prefeitura Municipal de Crisópolis-Ba CNPJ:13.646.922/0001-12**  
**Obra: Reforma e Revitalização da Praça entroncamento do Pinto**  
**Caráter: Público**  
**Entroncamento do Pinto - CEP 48.480-000 - Crisopolis-ba**

**Encargos Sociais NÃO DESONERADO**  
72,85% MÊS e 117,73% Hora

BDI=22,65%

DATA REF. TÉCNICA SINAPI FEV/2026

ORSE/ JAN/2026

**Planilha Orçamentária**

| ITEM            | CÓDIGO        | FONTE        | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                        | UN. | QUANT.   | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL      | V. ACUMULADO          |
|-----------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 3.4             | 13842         | ORSE         | Planta - Palmeira carpentaria acuminata, h=3,00m, fornecimento e plantio                                                                      | und | 8,00     | 680,12         | 834,17                | 6.673,36         |                       |
| 3.6             | 11799         | ORSE         | PLANTA - FLOR AVE DO PARAÍSO (STRELITZIA REGINAE) - MUDA, FORNECIMENTO E PLANTIO                                                              | und | 20,00    | 73,17          | 89,74                 | 1.794,80         |                       |
| 3.7             | 09883         | ORSE         | ARGILA EXPANDIDA PARA ORNAMENTAÇÃO DE VASOS E JARDINS                                                                                         | l   | 1.000,00 | 1,06           | 1,30                  | 1.300,00         |                       |
| <b>Subtotal</b> |               |              |                                                                                                                                               |     |          |                |                       | <b>17.800,38</b> | <b>R\$ 236.605,71</b> |
| <b>4</b>        | <b>CÓDIGO</b> | <b>FONTE</b> | <b>MOBILIÁRIO URBANO</b>                                                                                                                      |     |          |                |                       |                  |                       |
| 4.1             | 02411         | ORSE         | BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA                               | und | 30,00    | 1.100,00       | 1.349,15              | 40.474,50        |                       |
| 4.2             | 10536         | ORSE         | LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L, COM SUPORTE (POSTE), FIOBERGLASS, REF. CL PD1085 OU SIMILAR                                    | und | 4,00     | 334,70         | 410,51                | 1.642,04         |                       |
| 4.3             | 11677         | ORSE         | Mesa de concreto polido fck=21 Mpa, com tabuleiro em pastilha cerâmica, base de tubo de concreto ø=0.30m e bancos em tubo de concreto ø=0.40m | un  | 4,00     | 828,02         | 1.015,57              | 4.062,28         |                       |
| <b>Subtotal</b> |               |              |                                                                                                                                               |     |          |                |                       | <b>46.178,82</b> | <b>R\$ 282.784,53</b> |
| <b>5</b>        | <b>CÓDIGO</b> | <b>FONTE</b> | <b>PERGOLADO DE EUCALIPTO TRATADO 3,00x5,0m (4 UNIDADES)</b>                                                                                  |     |          |                |                       |                  |                       |
| 5.1             | 2794          | SINAPI-I     | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 6,5 M, D = 25 A 29 CM                                                         | m   | 112,00   | 173,57         | 212,88                | 23.842,56        |                       |
| 5.2             | 9857          | ORSE         | ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=19 A 22CM PARA CONFECCÃO DE PERGOLADO (REF:OBRA SERGIPETEC)                                     |     | 112,00   | 36,35          | 44,58                 | 4.992,96         |                       |
| 5.3             | 04115         | SINAPI-I     | MADEIRA ROLICA TRATADA, EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H = 3 M, D = 12 A 15 CM                                                           | m   | 240,00   | 32,40          | 39,74                 | 9.537,60         |                       |
| 5.4             | 09858         | ORSE         | ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=10 A 13CM PARA CONFECCÃO DE PERGOLADO (REF:OBRA SERGIPETEC)                                     | m   | 240,00   | 18,16          | 22,27                 | 5.344,80         |                       |
| 5.5             | 96616         | SINAPI       | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS AF 08/2017                                                              | m³  | 1,20     | 1.004,10       | 1.231,53              | 1.477,84         |                       |
| 5.6             | 102223        | SINAPI       | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO 3 DEMÃOS. AF 01/2021                                                     | m²  | 162,24   | 35,46          | 43,49                 | 7.055,82         |                       |
| <b>Subtotal</b> |               |              |                                                                                                                                               |     |          |                |                       | <b>52.251,58</b> | <b>R\$ 335.036,11</b> |
| <b>6</b>        | <b>CÓDIGO</b> | <b>FONTE</b> | <b>QUIOSQUE 4,00X4,00 (2 UNIDADES)</b>                                                                                                        |     |          |                |                       |                  |                       |
| 6.1             | 2794          | SINAPI-I     | MADEIRA ROLICA TRATADA, D = 25 A 29 CM, H = 6,50 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO                                                     | m   | 32,00    | 173,57         | 212,88                | 6.812,16         |                       |



**Prefeitura Municipal de Crisópolis-Ba CNPJ:13.646.922/0001-12**  
**Obra: Reforma e Revitalização da Praça entroncamento do Pinto**  
**Caráter: Público**  
**Entroncamento do Pinto - CEP 48.480-000 - Crisopolis-ba**

**Encargos Sociais NÃO DESONERADO**  
72,85% MÊS e 117,73% Hora

BDI=22,65%

DATA REF. TÉCNICA SINAPI FEV/2026

ORSE/ JAN/2026

**Planilha Orçamentária**

| ITEM            | CÓDIGO        | FONTE        | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                                                                                  | UN. | QUANT. | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL      | V. ACUMULADO          |
|-----------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|-----------------------|------------------|-----------------------|
| 6.2             | 09857         | ORSE         | ASSENTAMENTO DE PEÇAS DE EUCALIPTO TRATADO, D=19 A 22CM PARA CONFECCÃO DE PERGOLADO (REF:OBRA SERGIPETEC)                                                                                                                                               | m   | 32,00  | 36,35          | 44,58                 | 1.426,56         |                       |
| 6.3             | 102223        | SINAPI       | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 3 DEMÃOS. AF 01/2021                                                                                                                                                              | M2  | 18,80  | 35,46          | 43,49                 | 817,61           |                       |
| 6.4             | 92540         | SINAPI       | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019                                                                        | M2  | 46,08  | 100,74         | 123,56                | 5.693,64         |                       |
| 6.5             | 94443         | SINAPI       | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019                                                                                                                                      | M2  | 46,08  | 38,90          | 47,71                 | 2.198,48         |                       |
| <b>Subtotal</b> |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                |                       | <b>16.948,45</b> | <b>R\$ 351.984,56</b> |
| <b>7</b>        | <b>CÓDIGO</b> | <b>FONTE</b> | <b>ILUMINAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                       |     |        |                |                       |                  |                       |
| 7.1             | 13131         | ORSE         | Fornecimento de Luminária 04 pétalas em Led, p/ iluminação pública, Pot.180W, 4000K, IRC>70, IP 66, Vida útil 70.000 hs base p/ relê fotocélula, corpo em alum. injetado c/ pint. poliester, 220v c/ 7 pinos(Telegestão), LPL Ares, Ilumatic ou similar | und | 4,00   | 4.520,39       | 5.544,26              | 22.177,04        |                       |
| 7.2             | 07271         | ORSE         | Poste de aço galvanizado cônico contínuo reto, diâmetro superior de 60mm, diâmetro da base 126mm, altura total 8m, Conipost ref. Série A0008/classe 30 da Conipost ou similar                                                                           | und | 4,00   | 4.699,67       | 5.764,15              | 23.056,60        |                       |
| 7.3             | 12910         | ORSE         | POSTE DECORATIVO 2 PÉTALAS, EM AÇO GALVANIZADO COM DIFUSOR EM VIDRO TRANSPARENTE TEMPERADO, COM 3M/4M, INCLUSIVE LÂMPADA DE LED 50W                                                                                                                     | UN  | 10,00  | 1.040,11       | 1.275,69              | 12.756,90        |                       |
| 7.4             | 93008         | SINAPI       | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                                                                                                              | m   | 200,00 | 19,46          | 23,87                 | 4.774,00         |                       |
| 7.5             | 91929         | SINAPI       | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015                                                                                                                          | m   | 600,00 | 8,51           | 10,44                 | 6.264,00         |                       |
| 7.6             | 08075         | ORSE         | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,30m                                                                                                                                                         | und | 16,00  | 351,20         | 430,75                | 6.892,00         |                       |
| 7.7             | 101876        | ORSE         | Quadro de distribuição de energia em pvc, de embutir, sem barramento, para 6 disjuntores - fornecimento e instalação. af 07/2025                                                                                                                        | und | 1,00   | 100,16         | 122,85                | 122,85           |                       |
| 7.8             | 93654         | SINAPI       | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                                                                                                                           | und | 1,00   | 11,58          | 14,20                 | 14,20            |                       |
| 7.9             | 93653         | SINAPI       | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020                                                                                                                                                           | und | 2,00   | 11,58          | 14,20                 | 28,40            |                       |
| 7.10            | 11569         | ORSE         | ATERRAMENTO COMPOSTO DE 3 HASTES DE COBRE Ø 5/8" X 2,40M, INTERLIGADA COM CABO DE COBRE 6MM²                                                                                                                                                            | und | 1,00   | 287,29         | 352,36                | 352,36           |                       |
| 7.11            | 101489        | SINAPI       | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR CABO DE 10 MM² E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO AF 07/2020 P                                                                                                  | und | 3,00   | 1.702,91       | 2.088,62              | 6.265,86         |                       |
| <b>Subtotal</b> |               |              |                                                                                                                                                                                                                                                         |     |        |                |                       | <b>82.704,21</b> | <b>R\$ 434.688,77</b> |



**Prefeitura Municipal de Crisópolis-Ba CNPJ:13.646.922/0001-12**  
**Obra: Reforma e Revitalização da Praça entroncamento do Pinto**  
**Caráter: Público**  
**Entroncamento do Pinto - CEP 48.480-000 - Crisopolis-ba**

**Encargos Sociais NÃO DESONERADO**  
72,85% MÊS e 117,73% Hora

BDI=22,65%

DATA REF. TÉCNICA SINAPI FEV/2026

ORSE/ JAN/2026

**Planilha Orçamentária**

| ITEM                | CÓDIGO | FONTE   | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS                                                                                                                                                                  | UN. | QUANT.   | CUSTO UNITÁRIO | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | VALOR TOTAL | V. ACUMULADO   |
|---------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------|-----------------------|-------------|----------------|
| 8                   | CÓDIGO | FONTE   | PARQUE INFANTIL                                                                                                                                                                         |     |          |                |                       |             |                |
| 8.1                 | 96616  | SINAPI  | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS AF 08/2017                                                                                                        | m³  | 3,62     | 1.004,10       | 1.231,53              | 4.458,14    |                |
| 8.2                 | 10042  | ORSE    | Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada | m²  | 72,40    | 61,90          | 75,92                 | 5.496,61    |                |
| 8.3                 | 07185  | ORSE    | ESCORREGADEIRA EM MADEIRA C/2,50M DE PISTA (SERGIPARK OU SIMILAR)                                                                                                                       | und | 1,00     | 2.465,00       | 3.023,32              | 3.023,32    |                |
| 8.4                 | 13086  | ORSE    | BRINQUEDO - GANGORRA DUPLA, MODELO M119, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR                                                                                                   | und | 1,00     | 1.760,00       | 2.158,64              | 2.158,64    |                |
| 8.5                 | 13082  | ORSE    | BRINQUEDO - BALANÇO DUPLO, MODELO M117, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR                                                                                                    | und | 1,00     | 2.088,57       | 2.561,63              | 2.561,63    |                |
| 8.6                 | 11098  | ORSE    | BRINQUEDO - PLAY AVENTURA, MODELO M-205, DA LÚDICO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR - FORNECIMENTO E MONTAGEM                                                                         | und | 1,00     | 12.223,24      | 14.991,80             | 14.991,80   |                |
| Subtotal            |        |         |                                                                                                                                                                                         |     |          |                |                       | 32.690,14   | R\$ 467.378,91 |
| 9                   | CÓDIGO | FONTE   | EQUIPAMENTO DE GINASTICA                                                                                                                                                                |     |          |                |                       |             |                |
| 9.1                 | 09145  | ORSE    | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - ELÍPTICO - GALVANIZADO - REV 01                                                                                                                              | UN  | 1,00     | 2.873,78       | 3.524,69              | 3.524,69    |                |
| 9.2                 | 9144   | ORSE    | Equipamento de ginástica - cavalgada simples - galvanizado - Rev 01                                                                                                                     | UN  | 1,00     | 2.663,34       | 3.266,59              | 3.266,59    |                |
| 9.3                 | 09148  | ORSE    | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO - GALVANIZADO - REV 01                                                                                                          | UN  | 1,00     | 4.250,78       | 5.213,58              | 5.213,58    |                |
| 9.4                 | 12447  | ORSE    | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SURF DUPLO - GALVANIZADO - REV 01                                                                                                                            | UN  | 1,00     | 2.749,34       | 3.372,07              | 3.372,07    |                |
| 9.5                 | 11387  | ORSE    | EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA - SIMULADOR DE CAMINHADA SIMPLES - GALVANIZADO - REV 01                                                                                                        | UN  | 1,00     | 2.701,78       | 3.313,73              | 3.313,73    |                |
| Subtotal            |        |         |                                                                                                                                                                                         |     |          |                |                       | 18.690,66   | R\$ 486.069,57 |
| 10                  | CÓDIGO | FONTE   | LETREIRO EM ACM                                                                                                                                                                         |     |          |                |                       |             |                |
| 10.1                | COT-1  | COTAÇÃO | LETREIRO EM ACM COM ILUMINAÇÃO COM A DESCRIÇÃO (EU S2 NOSSA SENHORA DO CARMO)                                                                                                           | UN  | 1,00     | 16.500,00      | 20.237,25             | 20.237,25   |                |
| Subtotal            |        |         |                                                                                                                                                                                         |     |          |                |                       | 20.237,25   | R\$ 506.306,82 |
| 11                  | CÓDIGO | FONTE   | LIMPEZA                                                                                                                                                                                 |     |          |                |                       |             |                |
| 11.1                | 06191  | ORSE    | LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)                                                                                                                                        | und | 1.640,00 | 0,60           | 0,74                  | 1.213,60    |                |
| Subtotal            |        |         |                                                                                                                                                                                         |     |          |                |                       | 1.213,60    | R\$ 507.520,42 |
| VALOR TOTAL COM BDI |        |         |                                                                                                                                                                                         |     |          |                | R\$ 507.520,42        |             |                |



**Prefeitura Municipal de Crisópolis-Ba CNPJ:13.646.922/0001-12**  
**Obra: Reforma e Revitalização da Praça entroncamento do Pinto**  
**Caratér: Público**  
**Entroncamento do Pinto - CEP 48.480-000 - Crisopolis-ba**

**Encargos Sociais NÃO DESONERADO**  
72,85% MÊS e 117,73% Hora


BDI=22,65%

DATA REF. TÉCNICA SINAPI FEV/2026

ORSE/ JAN/2026

**Planilha Orçamentária**

| ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | CUSTO<br>UNITÁRIO | PREÇO<br>UNITÁRIO C/<br>BDI | VALOR<br>TOTAL | V. ACUMULADO |
|------|--------|-------|------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|
|------|--------|-------|------------------------|-----|--------|-------------------|-----------------------------|----------------|--------------|

  
Carlos Diego M. de Oliveira  
Engº Civil / Téc. Agrícola  
CREA-BA / 050.847.382-9  
CFTA - 042934-195-99

---

**CARLOS DIEGO MENEZES DE OLIVEIRA**  
Engenheiro civil CREA/BA 050.847.382-9