

Minha Empresa
CNPJ:

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco				Descrição	Und
1						SERVIÇOS PRELIMINARES	
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PLACA DE OBRA				M²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	4,5
1.2	5088	ORSE	BARRACÃO E OBRAS PORTE MÉDIO				M²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL = 25,00 m²	25
1.3	4176	ORSE	LOCAÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÃO ENTRE 200 E 1000 M²				UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL = 47,46 m² aproximadamente 50,00m²	50,00m²
2						FUNDAÇÃO E CONTENÇÃO	
2.1						FUNDAÇÃO	
2.1.1						SAPATA	
2.1.1.1	96521	SINAPI				ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	8,74 m³
			0,60	1,10		0,67 x 13 (sapatas) = 8,74 m³	
2.1.1.2	101616	SINAPI				PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	4,68m²
			0,60	0,60		0,36 x 13 (sapatas) = 4,68 m²	
2.1.1.3	96619	SINAPI				LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	4,68m²

Minha Empresa
CNPJ:

			0,60	0,60		0,36 x 13 (sapatas) = 4,68 m ²	4,68 m ²
2.1.1.4	96541	SINAPI				FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m ²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			2,40		0,20	0,48x 13 (sapatas) = 6,24 m ²	14,56 m ²
2.1.1.5	104919	SINAPI				ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
		Retirado Projeto Estrutural				50,70 kg	50,70 kg
2.1.1.6	104917	SINAPI				ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
		Retirado Projeto Estrutural				26,70 kg	26,70 kg
2.1.1.7	104916	SINAPI				ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
		Retirado Projeto Estrutural				12,80 kg	12,80 kg
2.1.1.8	96556	SINAPI				CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m ³
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			0,60	0,60	0,30	0,108 m ³ x 13 = 1,404 m ³	1,404 m ³
2.1.1.9	104737	SINAPI				REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m ³
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			0,60	0,60	0,70	0,545 m ³ x 13 = 7,09 m ³	7,09 m ³
2.2						BALDRAME	

Minha Empresa
CNPJ:

2.2.1	96527	SINAPI				ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	5,46 m³
			53,82	0,32	0,30	5,17 m³	
2.2.2	96619	SINAPI				LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	6,46 m³
			53,82	0,12		6,46 m³	
2.2.3	96536	SINAPI				FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	16,14 m²
			53,82		0,30	16,14 m²	
2.2.4	104918	SINAPI				ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	80,40 kg
Retirado Projeto Estrutural						80,40 kg	
2.2.5	104917	SINAPI				ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	7,70 kg
Retirado Projeto Estrutural						7,70 kg	
2.2.6	104916	SINAPI				ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	39,00 kg
Retirado Projeto Estrutural						39,00 kg	
2.2.7	96555	SINAPI				CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m³
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1,94 m³
			53,82	0,12	0,30	1,94 m³	
2.2.8	104737	SINAPI				REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m³
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	3,23 m³

Minha Empresa
CNPJ:

			53,82	0,20	0,30	3,23 m³	3,23 m³
2.3						IMPERMEABILIZAÇÃO	
2.3.1	87878	SINAPI				CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			53,82		0,30	16,14 m² x 2 (lados) = 32,28 m²	33,00 m²
2.3.2	98562	SINAPI				IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E = 1,5CM. AF_09/2023	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			53,82		0,30	16,14 m² x 2 (lados) = 32,28 m²	33,00 m²
2.3.3	98557	SINAPI				IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			53,82		0,30	16,14 m² x 2 (lados) = 32,28 m²	33,00 m²
3						SUPRAESTRUTURA	
3.1	92427	SINAPI				MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
						2,65 x 0,14 x 2 = 1,1 m²x13=14,39 m²	14,39 m²
3.2	92463	SINAPI				MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
						82,16 x 0,25 = 20,54 m²	20,54 m²
3.3	92463	SINAPI				MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 8 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			28,26	0,14	0,25	28,26 x 0,14 = 3,95 m²	
			22,68	0,12	0,25	22,68 x 0,12 = 2,72 m²	6,67 m²

Minha Empresa
CNPJ:

3.4	92759	SINAPI				ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	70,40 kg
Retirado Projeto Estrutural						70,40 kg	
3.5	92760	SINAPI				ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	15,00 kg
Retirado Projeto Estrutural						15,00 kg	
3.6	92761	SINAPI				ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	65,30 kg
Retirado Projeto Estrutural						65,30 kg	
3.7	92762	SINAPI				ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	85,60 kg
Retirado Projeto Estrutural						85,60 kg	
3.8	101963	SINAPI				LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	4,99 m²
			243 +12	184+12		2,55 x 1,96 =4,99 m²	
3.9	103669	SINAPI				CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1,34 m³
			2,85	0,14	0,26	2,85 x 0,14 x 0,26 = 0,103 m²x13=1,34 m³	
3.10	103682	SINAPI				CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	2,25 m³
			28,26	0,14	0,25	28,26 x 0,14 x 0,25 = 0,98 m³	
			22,68	0,12	0,25	22,68 x 0,12 x 0,25 = 0,68 m²	

Minha Empresa
CNPJ:

			243 +12	184+12	0,12	2,55 x 1,96 x 0,12 = 0,59 m²	
4						PAREDES E PAINEIS	
4.1						ALVENARIA/FECHAMENTO	
4.1.1	103328	SINAPI				ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	120,55 -
	Platibanda		5,70		1,00	(5,70 x 1,00/2) x 2 = 5,70 m²	34,09(vão) = 86,46
			43,34	0,15	2,65	43,34 x 2,65 m² = 114,85 m²	m²
4.1.2	105024	SINAPI				VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Considerado 20 cm para cada lado			1,20			1,20 x 5 = 6,00 m	16,20 m
			1,80			1,80 x 3 = 5,40	
			1,60			1,60 x 1 = 1,60 m	
			1,20			1,20 x 1 = 1,20 (banheiro)	
4.1.3	105030	SINAPI				CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			1,80			1,80 x 3 = 5,40	9,20 m
			1,60			1,60 x 1 = 1,60 m	
			1,20			1,20 x 1 = 1,20 (banheiro)	
4.2						ESQUADRIAS METÁLICAS	
4.2.1	94570	SINAPI				JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			1,20	0,14	1,00	1,20 x 1,00 = 1,20 m² + 1,40 sala (unidade)	2,60 m²

Minha Empresa
CNPJ:

4.2.2	94572	SINAPI				JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	2,80 m²
			1,40	0,14	1,00	1,40 x 1,00 = 1,40 m² x 2 (unidades)	
4.2.3	94569	SINAPI				JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	0,48 m²
			0,80	0,14	0,60	0,80 x 0,60 = 0,48 m²	
4.3						ESQUADRIAS DE MADEIRA e METAL	
4.3.1	91341	SINAPI				PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	2
			0,80	0,14	2,10	2 unidades	
4.3.2	91314	SINAPI				KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	3
			0,80	0,14	2,10	3 unidades	
5						COBERTURA E PROTEÇÕES	
5.1						TELHADO	
5.1.1	92541	SINAPI				TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	73,49 m²
			10,63	3,67		(10,63 x 3,67) /coss 30° = 45,04 m²	

Minha Empresa
CNPJ:

			10,63	3,20		(10,63 x 3,20) / coss 30° = 39,27 m²	
5.1.2	94447	SINAPI				TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PAULISTA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			10,63	3,67		(10,63 x 3,67) / coss 30° = 45,04 m²	73,49 m²
			10,63	3,20		(10,63 x 3,20) / coss 30° = 39,27 m²	
5.1.3	102233	SINAPI				PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
		Retirado Projeto				114,50 m²	103,80m²
5.1.5	94221	SINAPI				CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
		Retirado Projeto				10,65 m	10,65 m
5.1.6	92548	SINAPI				FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
		Retirado Projeto				4 Un	4 Un
6						REVESTIMENTO	
6.1						REVESTIMENTO INTERNOS	
6.1.1	87879	SINAPI				CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			57,51		2,65	57,51 x 2,65 = 152,40 m² - 19,32 m² (Vão porta e janela) = 133,08 m²	133,08 m²
6.1.2	87882	SINAPI				CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			2,43	1,84		2,43x1,84 = 4,47 m²	4,47 m²
6.1.3	87545	SINAPI				EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²

Minha Empresa
CNPJ:

			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			4,85		1,50	$4,85 \times 1,50 = 7,27 \text{ m}^2$	23,49 m ²
			4,45		1,15	$4,45 \times 1,15 = 5,11 \text{ m}^2 - 0,84 \text{ m}^2(\text{porta}) = 4,27 \text{ m}^2$	
			4,05		2,40	$4,05 \times 2,40 = 9,72 - 0,48 (\text{janela Wc}) = 9,24 \text{ m}^2$	
6.1.4	87547	SINAPI				MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M ² E 10M ² , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			30,51		2,65	$30,51 \times 2,65 = 58,08 \text{ m}^2$	80,85 m ²
6.1.5	104958	SINAPI				MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			13,78		2,65	$13,78 \times 2,65 = 36,51 \text{ m}^2$	32,56 m ²
6.1.6	90408	SINAPI				MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			2,43	1,84		$2,43 \times 1,84 = 4,47 \text{ m}^2$	4,47 m ²
6.2						REVESTIMENTO CERÂMICO	
6.2.1	87267	SINAPI				REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m ²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			4,85		1,50	$4,85 \times 1,50 = 7,27 \text{ m}^2$	19,65 m ²
			4,45		1,15	$4,45 \times 1,15 = 5,11 \text{ m}^2 - 0,84 \text{ m}^2(\text{porta}) = 4,27 \text{ m}^2$	
6.2.2	87265	SINAPI				REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023 PE	m ²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			1,65		2,40	$1,65 \times 2,40 = 3,84 (\text{janela Wc}) = 3,84 \text{ m}^2$	3,84 m ²
6.3						REVESTIMENTOS EXTERNOS	

Minha Empresa
CNPJ:

6.3.1	87905	SINAPI				CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	30,35 m²
			13,34		2,65	13,34 x 2,65 = 35,35 m²	
6.3.2	87894	SINAPI				CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	35,35 m²
			13,34		2,65	13,34 x 2,65 = 35,35 m²	
6.3.3	87792	SINAPI				EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	35,35 m²
			13,34		2,65	13,34 x 2,65 = 35,35 m²	
6.3.4	87775	SINAPI				EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	35,35 m²
			13,34		2,65	13,34 x 2,65 = 35,35 m²	
6.4						FORRO	
6.4.1						PINTURAS INTERNAS	
6.4.2	96111	SINAPI				FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m²
			Comp	Lagura	area	TOTAL	35,90 m²
Sala/cozinha					19,10		
Dormitório					16,80		
6.5						PINTURA	
6.5.1						PINTURAS INTERNAS	

Minha Empresa
CNPJ:

6.5.1.1	88485	SINAPI				FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			57,51		2,65	57,51 x 2,65 = 152,40 m² - 19,32 m² (Vão porta e janela) - 20,78 (revestimento cerâmico = 112,30 m²	112,30 m²
6.5.1.2	88484	SINAPI				FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			2,43	1,84		2,43x1,84 = 4,47 m²	4,47 m²
6.5.1.3	104641	SINAPI				PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			36,76		2,65	36,76 x 2,65 = 97,41 m²	97,41 m²
6.5.1.4	104639	SINAPI				PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			2,43	1,84		2,43x1,84 = 4,47 m²	4,47 m²
6.5.1.5	104642	SINAPI				PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			2,50		2,65	2,50 x 2,65 = 6,63 m²	6,63 m²
6.5.2						PINTURA EXTERNA	
6.5.2.1	88415	SINAPI				APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			2,94		2,65		60,80 m²
6.5.2.2	104642	SINAPI				PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
			2,94		2,65		60,80 m²
6.5.3						PINTURA ESQUADRIAS	
6.5.3.1	102193	SINAPI				LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
							21 00 m²

Minha Empresa
CNPJ:

Retirado Projeto						21,00 m²	21,00 m²
6.5.3.2	102198	SINAPI				PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	21,00 m²
Retirado Projeto						21,00 m²	
6.5.3.3	102219	SINAPI				PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	21,00 m²
Retirado Projeto						21,00 m²	
7						PAVIMENTAÇÃO	
7.1						CERÂMICA	
7.1.1	97084	SINAPI				COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	53,87 m²
Retirado Projeto						53,87 m²	
7.1.2	100322	SINAPI				LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	m³
			Comp	area	Altura	TOTAL	5,39 m³
				47,32	0,10	47,32 x 0,11 = 5,39 m³	
7.1.3	97087	SINAPI				CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	53,87 m²
Retirado Projeto						53,87 m²	
7.1.4	95241	SINAPI				LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	53,87 m²
Retirado Projeto						53,87 m²	
7.1.5	87745	SINAPI				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²
			Comp	Área	Altura	TOTAL	

Minha Empresa
CNPJ:

Banheiro				4,44		4,44 m²	15,13 m²
Lavanderia				3,56		3,56 m²	
Cozinha				7,13		7,13 m²	
7.1.6	87630	SINAPI				CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²
			Comp	Área	Altura	TOTAL	32,19 m²
Área Seca				32,19		32,19 m²	
7.1.7	87247	SINAPI				REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	16,80 m²
Retirado Projeto						16,80 m²	
7.1.8	87248	SINAPI				REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	19,10 m²
Retirado Projeto						19,10m²	
7.1.9	87246	SINAPI				REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	12,98 m²
Retirado Projeto						12,98m²	
7.2						CIMENTADOS	
7.2.1	97084	SINAPI				COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	16,15 m²
			32,30	0,50		32,45 x 0,50 = 16,15 m²	
7.2.2	94990	SINAPI				EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m³
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	130 m³

Minha Empresa
CNPJ:

			32,30	0,50	0,08	32,45 x 0,50 x 0,08 = 1,30 m³	1,30 m
7.3						RODAPÉS, SOLEIRAS E PEITORIS	
7.3.1	98695	SINAPI				SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	2,52 m
						2,52 m	
7.3.2	88648	SINAPI				RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_02/2023	M
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	38,70 m
						38,70m	
7.3.3	101965	SINAPI				PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	6,50 m
						Somatorio comprimento das janelas = 6,50m	
8						INSTALAÇÕES	
8.1						ELÉTRICAS	
8.1.1						CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO	
8.1.1.1	93653	SINAPI				DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	2 unidades
						2 unidades	
8.1.1.2	93654	SINAPI				DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
						1 unidade	
8.1.1.3	93656	SINAPI				DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
						1 unidade	
8.1.1.4	93659	SINAPI				DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
						1 unidade	
8.1.1.5	93674	SINAPI				DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN

Minha Empresa
CNPJ:

			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						2 unidades	2 unidades
8.1.1.6	101493	SINAPI				ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						1 unidade	1 unidade
8.1.1.7	101873	SINAPI				QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						1 unidade	1 unidade
8.1.2						ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES	
8.1.2.1	103782	SINAPI				LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						7 unidade	7 unidade
8.1.2.2	97610	SINAPI				LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						7 unidade	7 unidade
8.1.2.3	91953	SINAPI				INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						5 unidade	5 unidade
8.1.2.4	91959	SINAPI				INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						1 unidade	1 unidade
8.1.2.5	92000	SINAPI				TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						10 unidade	10 unidade
8.1.2.6	91990	SINAPI				TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN

Minha Empresa
CNPJ:

			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						6 unidade	6 unidade
8.1.2.7	91993	SINAPI				TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						1 unidade	1 unidade
8.1.2.8	91985	SINAPI				INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						1 unidade	1 unidade
8.1.2.9	91987	SINAPI				CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						1 unidade	1 unidade
8.1.2.10	91947	SINAPI				SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						2 unidade	2 unidade
8.1.2.11	91941	SINAPI				CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						12 unidade	12 unidade
8.1.2.12	91940	SINAPI				CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						13 unidade	13 unidade
8.1.2.13	91939	SINAPI				CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						2 unidade	2 unidade
8.1.2.14	91937	SINAPI				CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
							7 unidade

Minha Empresa
CNPJ:

Retirado Projeto						7 unidade	7 unidade
8.1.3						FIOS E CABOS	
8.1.3.1	91924	SINAPI				CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	97,90m
Retirado Projeto						97,90m	
8.1.3.2	91926	SINAPI				CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	M
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	258,80m
Retirado Projeto						258,80 m	
8.1.3.3	91928	SINAPI				CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	24,80m
Retirado Projeto						24,80 m	
8.1.3.4	101884	SINAPI				CABO DE COBRE ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, INSTALADO EM ELETROCALHA OU PERFILADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	25,90m
Retirado Projeto						25,90 m	
8.1.3.5	92980	SINAPI				CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	M
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	8,30m
Retirado Projeto						8,30 m	
8.1.3.6	91834	SINAPI				ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	44,7
Retirado Projeto						44,70m	
8.1.3.7	91854	SINAPI				ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	58,30m
Retirado Projeto						58,30 m	

Minha Empresa
CNPJ:

8.1.3.8	91845	SINAPI				ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	22,06 m
8.1.3.9	90447	SINAPI				RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	58,30 m
Retirado Projeto						58,30 m	
8.2						HIDRÁULICA/GÁS/INCÊNDIO	
8.2.1						TUBULAÇÕES E CONEXÕES	
8.2.1.1	90373	SINAPI				JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	7 unidade
Retirado Projeto						7 unidade	
8.2.1.2	89408	SINAPI				JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	8 unidade
Retirado Projeto						8 unidade	
8.2.1.3	89395	SINAPI				TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	4 unidade
Retirado Projeto						4 unidade	
8.2.1.4	89383	SINAPI				ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	8 unidade
Retirado Projeto						8 unidade	
8.2.1.5	89446	SINAPI				TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	5,10 unidade
Retirado Projeto						5,10 unidade	

Minha Empresa
CNPJ:

8.2.1.6	89356	SINAPI				TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	8,70 unidade
Retirado Projeto						8,70 unidade	
8.2.2						REGISTROS	
8.2.2.1	89985	SINAPI				REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
Retirado Projeto						1 unidade	
8.2.2.2	89987	SINAPI				REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	3 unidade
Retirado Projeto						3 unidade	
8.2.2.3	94490	SINAPI				REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	2 unidade
Retirado Projeto						2 unidade	
8.2.2.4	86885	SINAPI				ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	4 unidade
Retirado Projeto						4 unidade	
8.2.3						ENTRADA/ALIMENTAÇÃO	
8.2.3.1	97741	SINAPI				KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
Retirado Projeto						1 unidade	
8.2.3.2	104994	SINAPI				CAIXA DE EMBUTIR EM POLICARBONATO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
Retirado Projeto						1 unidade	

Minha Empresa
CNPJ:

8.2.3.3	89353	SINAPI				REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
Retirado Projeto						1 unidade	
8.2.3.4	89402	SINAPI				TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	6,75 m
Retirado Projeto						6,75 m	
8.2.3.5	89446	SINAPI				TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	3 unidade
Retirado Projeto						3 unidade	
8.2.3.6	89408	SINAPI				JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	2 unidade
Retirado Projeto						2 unidade	
8.2.3.7	89440	SINAPI				TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
Retirado Projeto						1 unidade	
8.2.4						CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE	
8.2.4.1	102605	SINAPI				CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
Retirado Projeto						1 unidade	
8.2.4.2	102591	SINAPI				FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
Retirado Projeto						1 unidade	
8.2.4.3	102593	SINAPI				FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	2 unidade
Retirado Projeto						2 unidade	

Minha Empresa
CNPJ:

8.2.4.4	94703	SINAPI				ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
8.2.4.5	94704	SINAPI				ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	2 unidade
8.2.4.6	94796	SINAPI				TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
8.2.4.7	89408	SINAPI				JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	8 unidade
8.2.4.8	89413	SINAPI				JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	4 unidade
8.2.4.9	89414	SINAPI				JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
8.2.4.10	103953	SINAPI				BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	2 unidade
8.2.4.11	89443	SINAPI				TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	3 unidade

Minha Empresa
CNPJ:

Retirado Projeto						3 unidade	3 unidade
8.2.4.12	89445	SINAPI				TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
Retirado Projeto						1 unidade	
8.2.4.13	89402	SINAPI				TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	4,40m
Retirado Projeto						4,40 m	
8.2.4.14	89403	SINAPI				TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	10,55 m
Retirado Projeto						10,55 m	
8.3						SANITÁRIO/PLUVIAL	
8.3.1						TUBULAÇÃO E CONEXÃO	
8.3.1.1	89726	SINAPI				JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	3 unidade
Retirado Projeto						3 unidade	
8.3.1.2	89732	SINAPI				JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	2 unidade
Retirado Projeto						2 unidade	
8.3.1.3	89724	SINAPI				JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	2 unidade
Retirado Projeto						2 unidade	
8.3.1.4	89731	SINAPI				JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN

Minha Empresa
CNPJ:

			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						9 unidade	9 unidade
8.3.1.5	89744	SINAPI				JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						1 unidade	1 unidade
8.3.1.6	89784	SINAPI				TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						1 unidade	1 unidade
8.3.1.7	104345	SINAPI				JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						1 unidade	1 unidade
8.3.1.8	104348	SINAPI				TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						1 unidade	1 unidade
8.3.1.9	89711	SINAPI				TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						3,35 m	3,35 m
8.3.1.10	89712	SINAPI				TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	
Retirado Projeto						10,21 m	10,21 m

Minha Empresa
CNPJ:

8.3.1.11	89798	SINAPI				TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	4,00 m
8.3.1.12	89714	SINAPI				TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	33,80 m
Retirado Projeto						33,80 m	
8.3.2						ACESSÓRIOS/CAIXAS	
8.3.2.1	97902	SINAPI				CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	5 unidade
Retirado Projeto						5 unidade	
8.3.2.2	89707	SINAPI				CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
Retirado Projeto						1 unidade	
8.3.2.3	104327	SINAPI				RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
Retirado Projeto						1 unidade	
8.3.2.4	104326	SINAPI				RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
Retirado Projeto						1 unidade	
8.3.2.5	98107	SINAPI				CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	UN
Retirado Projeto			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade

Minha Empresa
CNPJ:

Retirado Projeto						1 unidade	1 unidade
8.4						APARELHOS, METAIS E BANCADAS	
8.4.1	86931	SINAPI				VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
Retirado Projeto						1 unidade	
8.4.2	86943	SINAPI				LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
Retirado Projeto						1 unidade	
8.4.3	86934	SINAPI				BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	0,72 unidade
Retirado Projeto						0,72 unidade	
8.4.4	86924	SINAPI				TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
Retirado Projeto						1 unidade	
8.4.5	100860	SINAPI				CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
Retirado Projeto						1 unidade	
8.4.6	100871	SINAPI				BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	3 unidade
Retirado Projeto						3 unidade	
8.5						FOSSA SEPTICA/SUMIDOURO	

Minha Empresa
CNPJ:

8.5.1	74197/001	SINAPI				FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
Retirado Projeto						1 unidade	
9						COMPLEMENTAÇÕES	
9.1	99818	SINAPI				LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	1 unidade
Retirado Projeto						1 unidade	
9.2	99819	SINAPI				LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	0,72m²
Retirado Projeto						0,72 m²	
9.3	99811	SINAPI				LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	14,65m²
Retirado Projeto						14,65 m²	
9.4	99826	SINAPI				LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	35,90 m²
Retirado Projeto						35,90 m²	
9.5	99821	SINAPI				LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	4,00m²
Retirado Projeto						4,00 m²	
9.6	99804	SINAPI				LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	48,74m²
Retirado Projeto						48,74 m²	
9.7	99822	SINAPI				LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	16,80 m²
Retirado Projeto						16,80 m²	
9.8	99807	SINAPI				LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019	m²
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	15,02m²

Minha Empresa
CNPJ:

Retirado Projeto						15,92 m²	15,92m
9.9	99816	SINAPI				LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019	UN
			Comp	Lagura	Altura	TOTAL	2 unidade
Retirado Projeto						2 unidade	

OTACISIO GOMES TEIXEIRA
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-BA 90024