



**Prefeitura Municipal de Jacaraci**

Avenida Mozart David, 01 – Centenário – (77) 99124-3412

CNPJ: 13.677.109/0001-00



## MEMORIAL DESCRITIVO

### **PROJETO DE CRIAÇÃO DE PARQUE AMBIENTAL NA AREIA BRANCA - ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI - BA**

**PROPRIETÁRIO: Município de Jacaraci – BA**

**CNPJ: 13.677.109/0001-00**

**EMPREENDIMENTO: Parque da Areia Branca**

**LOCALIZAÇÃO: Serra da Areia Branca – Bairro Centenário – Jacaraci/BA**

**ÁREA DO PARQUE: Conforme projeto arquitetônico**



## 1. GENERALIDADES

O presente memorial descritivo tem por finalidade estabelecer as diretrizes técnicas, os materiais e os métodos construtivos a serem adotados na execução do Parque da Areia Branca, equipamento público de lazer, convivência e atividades físicas ao ar livre.

O parque será constituído por ruas e caminhos para caminhadas, áreas com piso intertravado, espaços de permanência e descanso, área de areia branca destinada à implantação de quiosques, equipamentos de ginástica ao ar livre e playground infantil, além de mobiliário urbano e paisagismo.

A execução da obra deverá obedecer rigorosamente aos projetos arquitetônicos, detalhes construtivos e à planilha orçamentária, bem como às normas técnicas da ABNT, legislações municipais vigentes, normas de segurança do trabalho (NR-18) e boas práticas de engenharia.

## 2. SERVIÇOS PRELIMINARES

Os serviços preliminares compreenderão:

- Implantação de placa de obra, conforme padrões oficiais e normas vigentes;
- Mobilização de equipe técnica, incluindo encarregado geral de obras;
- Limpeza mecanizada do terreno, com remoção da camada vegetal, vegetação rasteira e pequenas árvores, preservando-se as áreas definidas em projeto;
- Implantação de barracão provisório de obra, para apoio à execução dos serviços.

Todos os serviços deverão garantir a adequada preparação do terreno para o início das etapas subsequentes.

## 3. TERRAPLENAGEM E PREPARAÇÃO DO SOLO

Após a limpeza da área, o terreno deverá ser regularizado e nivelado conforme cotas definidas em projeto, garantindo a adequada drenagem superficial e o conforto dos usuários. As áreas destinadas aos caminhos, quiosques, playground e mobiliários deverão receber preparação compatível com os sistemas construtivos adotados.

## 4. PAVIMENTAÇÃO E CIRCULAÇÕES

### 4.1 Meio-fio

Será executado meio-fio em concreto pré-fabricado, assentado em trechos,



limitando os caminhos, áreas pavimentadas e canteiros, conforme especificações do projeto e orçamento.

#### 4.2 Piso intertravado

As ruas internas e caminhos para caminhada receberão pavimento em piso intertravado, com blocos retangulares de concreto na cor natural, dimensões 20 x 10 cm e espessura de 6 cm, assentados sobre base devidamente preparada, garantindo durabilidade, conforto e fácil manutenção.

### 5. ESTRUTURAS DE SOMBREAMENTO E QUIOSQUES

#### 5.1 Pergolados

Serão implantados pergolados em madeira de lei (maçaranduba), aparelhada, conforme dimensões e quantitativos definidos em projeto, destinados ao sombreamento e áreas de descanso. A madeira deverá receber tratamento adequado contra agentes biológicos e proteção superficial.

#### 5.2 Quiosques

Os quiosques serão implantados na área de areia branca, com estrutura em madeira roliça de eucalipto tratado, cobertura em telha cerâmica tipo canal, piso em concreto simples e mobiliário integrado (mesas e bancos), conforme padrão definido em projeto.

### 6. MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS

O parque contará com mobiliário urbano e equipamentos de lazer, incluindo:

- Playground infantil, com brinquedos em madeira tratada, incluindo casa suspensa, escorregadores e estruturas de escalada;
- Equipamentos de ginástica ao ar livre, em madeira tratada, destinados à prática de exercícios físicos;
- Bancos com encosto, com estrutura metálica e assentos em madeira;
- Conjuntos de lixeiras, distribuídos ao longo dos caminhos e áreas de permanência;
- Placas indicativas e letras decorativas, em alumínio, para sinalização e identidade visual do parque.

Todos os equipamentos deverão ser instalados conforme especificações do fabricante e normas de segurança aplicáveis.

### 7. ÁREA DE AREIA BRANCA

A área central de areia branca será destinada às atividades recreativas e esportivas, devendo receber material adequado, limpo e nivelado, garantindo conforto e segurança aos usuários. Nesta área estarão localizados os quiosques, equipamentos de exercícios e



playground, conforme layout definido em projeto.

## 8. PAISAGISMO

O projeto paisagístico contemplará o plantio de espécies ornamentais e arbóreas, incluindo clorofitos e ipês amarelos, conforme quantitativos definidos em orçamento, visando conforto térmico, valorização estética e integração do parque com o ambiente natural.

## 9. FACHADA E ELEMENTOS ARQUITETÔNICOS

A fachada e os elementos arquitetônicos do parque serão executados com madeiramento em madeira de lei, conforme projeto, associados a elementos em concreto, garantindo identidade visual, durabilidade e integração com o entorno natural.

## 10. LIMPEZA FINAL

Após a conclusão de todos os serviços, será realizada a limpeza geral da área, incluindo varrição dos caminhos, remoção de entulhos e resíduos, deixando o parque em perfeitas condições de uso pela população.

## 11. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos os serviços deverão ser executados conforme projetos aprovados, planilha orçamentária e especificações técnicas, garantindo qualidade, segurança, durabilidade e funcionalidade do Parque da Areia Branca.

---

**PREFEITO MUNICIPAL**  
**DEUSDEDIT CARVALHO ROCHA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARACI**  
**CNPJ: 13.677.109/0001-00**

---

**RESPONSÁVEL TÉCNICO**  
**MARIANA SOUZA RAMOS**  
**CREA – BA 052281880-3**