



OBJETO : Contratação de empresa especializada para execução de obras de ampliação da estrutura de contenção portuária da Vila de Mangue Seco/BA, na cidade de Jandaíra - BA  
 ENDEREÇO: VILA DE MANGUE SECO - JANDAÍRA - BA  
 LEIS SOCIAIS 114,47%(HORA)  
 BANCOS: SINAPI/BA 02/2026 ; ORSE - 01/2026 - Sergipe; SICRO3 - 01/2026 - Bahia;SEINFRA - 028 - Ceará  
 DATA BASE: abr/26  
 BDI: 27,25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - TRECHO 01 E TRECHO 02

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					-
1.1			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-
1.1.1	93568	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	2,00			-
1.1.2	93567	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00			-
1.1.3	94295	SINAPI	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00			-
1.1.4	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00			-
1.1.5	93563	SINAPI	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00			-
1.1.6	100321	SINAPI	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00			-
1.1.6	101422	SINAPI	MOTORISTA DE CARRO DE PASSEIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	7,00			-
2			SERVIÇOS PRELIMINARES					-
2.1			MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS					-
2.1.1	00000028	Próprio	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS PARA OBRA	un	1,00			-
2.2			CANTEIRO					-
2.2.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_P5	m²	6,00			-
2.2.2	101509	SINAPI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	UN	1,00			-
2.2.3	6096	ORSE	Ligação Predial de Água em Mureta de Concreto, Provisória ou Definitiva, com Fornecimento de Material, inclusive Mureta e Hidrômetro, Rede DN 50mm - Rev 03_10/2022	UN	1,00			-
2.2.4	73847/002	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	7,00			-
2.2.5	73847/004	SINAPI	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/4 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPAS ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST RA ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	MES	7,00			-
2.2.6	93208	SINAPI	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	m²	50,00			-
2.2.7	93210	SINAPI	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	m²	50,00			-
2.2.8	93212	SINAPI	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	m²	30,00			-
2.2.9	93243	SINAPI	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016_PA	UN	1,00			-
2.3			MANUTENÇÃO DO CANTEIRO					-
2.3.1	00000029	Próprio	MANUTENÇÃO DA CANTEIRO DE OBRAS	mês	7,00			-
2.4			SEGURANÇA COLETIVA					-
2.4.1	98459	SINAPI	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	257,40			-
2.4.2	C3368	SEINFRA	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRA REFLETIVA EM ALUMÍNIO	m²	50,00			-
2.4.3	C2949	SEINFRA	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO NOTURNA	M	1.000,00			-
2.5			SERVIÇOS DE APOIO					-
2.5.1	9252	ORSE Modificado	SERVIÇOS TOPOGRAFICOS (MÃO DE OBRA + EQUIPAMENTOS)	mês	7,00			-
3			CONTENÇÕES E ENROCAMENTOS					-
3.1			CONTENÇÕES EM ALVENARIA DE PEDRA- CONTENÇÃO 1 E 2					-
3.1.1	C4332	SEINFRA	TRANSPORTE DE PEDRAS ATÉ 1,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 1,55X + 2,91)	m³	513,88			-
3.1.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	134,84			-
3.1.3	C3345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	m³	395,30			-
3.1.4	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRÁVEL E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	513,88			-
3.1.7	102722	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFURADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	385,00			-
3.2			CONTENÇÕES EM ALVENARIA DE PEDRA- CONTENÇÃO 3					-



OBJETO : Contratação de empresa especializada para execução de obras de ampliação da estrutura de contenção portuária da Vila de Mangue Seco/BA, na cidade de Jandaíra - BA  
 ENDEREÇO: VILA DE MANGUE SECO - JANDAÍRA - BA  
 LEIS SOCIAIS 114,47%(HORA)  
 BANCOS: SINAPI/BA 02/2026 ; ORSE - 01/2026 - Sergipe; SICRO3 - 01/2026 - Bahia;SEINFRA - 028 - Ceará  
 DATA BASE: abr/26  
 BDI: 27,25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - TRECHO 01 E TRECHO 02

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
3.2.1	C4332	SEINFRA	TRANSPORTE DE PEDRAS ATÉ 1,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 1,55X + 2,91)	m³	144,15		-	-
3.2.2	C3345	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:3) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	m³	110,89		-	-
3.2.3	102722	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	145,00		-	-
3.2.4	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	144,15		-	-
3.2.5	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	137,33		-	-
3.2.7	102722	SINAPI	DRENO EM MURO DE CONTENÇÃO, EXECUTADO NO PÉ DO MURO, COM TUBO DE PEAD CORRUGADO FLEXÍVEL PERFORADO, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021	M	229,00		-	-
<b>3.3</b>			<b>ENRROCAMENTO- TRECHO 1</b>					
3.3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	132,00		-	-
3.3.2	102283	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	452,00		-	-
3.3.3	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	584,00		-	-
3.3.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	7.300,00		-	-
3.3.5	101590	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	m²	337,50		-	-
3.3.6	C4288	SEINFRA	CARGA E ARRUMAÇÃO DE PEDRAS (0,001 T ATÉ 1,00 T), INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	2.616,80		-	-
3.3.7	C4332	SEINFRA	TRANSPORTE DE PEDRAS ATÉ 1,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 1,55X + 2,91)	m³	2.616,80		-	-
3.3.8	1505877	SICRO3	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	2.012,91		-	-
<b>3.4</b>			<b>ENRROCAMENTO- TRECHO 2</b>					
3.4.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	83,00		-	-
3.4.2	102283	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	223,50		-	-
3.4.3	100979	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	m³	398,45		-	-
3.4.4	95875	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	3.831,25		-	-
3.4.5	101590	SINAPI	ESCORAMENTO DE VALA, TIPO CONTÍNUO COM PERFIL METÁLICO "U", COM PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, LARGURA MENOR QUE 1,5 M. AF_01/2026	m²	337,50		-	-
3.4.6	C4288	SEINFRA	CARGA E ARRUMAÇÃO DE PEDRAS (0,001 T ATÉ 1,00 T), INCLUSIVE LANÇAMENTO	m³	1.127,55		-	-
3.4.7	C4332	SEINFRA	TRANSPORTE DE PEDRAS ATÉ 1,0 T EM RODOVIA PAVIMENTADA (Y = 1,55X + 2,91)	m³	1.127,55		-	-
3.4.8	1505877	SICRO3	Enrocamento de pedra espalhada e compactada mecanicamente - pedra de mão comercial - fornecimento e assentamento	m³	867,35		-	-
<b>4</b>			<b>ATERROS</b>					
<b>4.1</b>			<b>ATERRO -TRECHO 1</b>					
4.1.1	9154	ORSE	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-21, resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões drenantes	m²	2.500,00		-	-
4.1.2	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	572.133,32		-	-
4.1.3	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	4.364,10		-	-
<b>4.2</b>			<b>ATERRO- TRECHO 2</b>					
4.2.1	9154	ORSE	Impermeabilização - Fornecimento e aplicação de manta geotêxtil RT-21, resistencia a tração=21 kN/m (antigo Bidim OP-40 ou similar) em colchões drenantes	m²	1.200,00		-	-
4.2.2	5915321	SICRO3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	146.158,07		-	-



OBJETO : Contratação de empresa especializada para execução de obras de ampliação da estrutura de contenção portuária da Vila de Mangue Seco/BA, na cidade de Jandaíra - BA  
 ENDEREÇO: VILA DE MANGUE SECO - JANDAÍRA - BA  
 LEIS SOCIAIS 114,47%(HORA)  
 BANCOS: SINAPI/BA 02/2026 ; ORSE - 01/2026 - Sergipe; SICRO3 - 01/2026 - Bahia;SEINFRA - 028 - Ceará  
 DATA BASE: abr/26  
 BDI: 27,25%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA - TRECHO 01 E TRECHO 02

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
4.2.3	C0328	SEINFRA	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	m³	1.114,86		-	-
5.0			TRANSPORTE MARITIMO					-
5.1	00000030	Próprio	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL AO LOCAL DE APLICAÇÃO C/ UTILIZAÇÃO DE PLATAFORMA FLUTUANTE -CAPACIDADE 200TON	mês	5,00		-	-
6.0			ATERRO HIDRAULICO DO CAMPO DE FUTEBOL					-
6.1	C2767	SEINFRA	ENSCADEIRA COM SACOS DE AREIA, S/ FORNECIMENTO DE AREIA	m³	100,00		-	-
6.2	1917542	SICRO3	Dragagem de areia média com draga de sucção e recalque - bomba de 1.350 kW e cortador de 170 kW - distância de recalque de 1.300 a 1.500 m	m³	12.851,92		-	-
6.2	100574	SINAPI	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	m³	12.851,92		-	-
7.0			OBRAS HIDROVIÁRIAS					-
7.1			PONTE MOVEL					-
7.1.1	00000004	Próprio	VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 12/2024 - CÓD: 100763)	kg	28.000,00		-	-
7.2			FLUTUAÇÕES E ATRACAÇÕES					-
7.2.1	13637	ORSE	Mobilização de bate estaca de hélice contínua e pessoal.	un	1,00		-	-
7.2.2	4357	ORSE	Escavação com perfuratriz em material de 2ª categoria	m³	50,00		-	-
7.2.3	00000002	Próprio	APOIO NÁUTICO PARA A EXECUÇÃO DA CONCRETAGEM DE CAMISAS METÁLICAS (REF SICRO 12/2024 - CÓD: 2306730)	m³	50,00		-	-
7.2.4	100651	SINAPI	ESTACA HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO DE 40 CM, INCLUSO CONCRETO FCK=30MPA E ARMADURA MÍNIMA (EXCLUSIVE BOMBEAMENTO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).	M	160,00		-	-
7.2.5	00000006	Próprio	EXECUÇÃO DE CORPO DE BOIA FLUTUANTE (REF SICRO 12/2024 - CÓD:5300995)	m²	124,42		-	-
7.2.6	00000007	Próprio	TRATAMENTO SUPERFICIAL E PINTURA DO FUNDO DO FLUTUANTE (REF SICRO 12/2024 - CÓD: 7107378)	m²	124,42		-	-
7.2.7	13638	ORSE	Desmobilização de bate estaca de hélice contínua e pessoal. Obra - Ampliação do comando geral da polícia militar na rua Itabaiana-Aracaju	un	1,00		-	-
7.2.8	2306732	SICRO3	Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - cravada com martelo vibratório - sem escavação - cravação	m	160,00		-	-
8.0			LIMPEZA FINAL					-
8.1	C1628	SEINFRA	LIMPEZA GERAL	M²	3.000,00		-	-

<b>Total Geral</b>	<b>R\$</b>	-
--------------------	------------	---