


		GESTOR		PROGRAMA		AÇÃO / MODALIDADE		OBJETO PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS					
PROPONENTE / TOMADOR				MUNICÍPIO / UF UAUÁ/BA		LOCALIDADE / ENDEREÇO POVOADO LAGOA DO PIRES			APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS				
DATA BASE dez-23	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Salvador / BA	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS						BDI 1 20,70%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO DIVERSAS RUAS									955.039,06
1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	21.761,04
1.1.	ORSE	51	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m2	6,00	349,88	BDI 1	422,31	2.533,86
1.2.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	59,44	114,48	BDI 1	138,18	8.213,42
1.3.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	244,37	37,34	BDI 1	45,07	11.013,76
2.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	19.117,29
2.1.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	11,00	93,48	BDI 1	112,83	1.241,13
2.2.	ORSE	4650	Sinalização permanente, vertical, com placa octogonal de aço, padrão dnit, largura=0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	24,00	617,10	BDI 1	744,84	17.876,16
3.			MOVIMENTO DE TERRA / PAVIMENTAÇÃO					-	911.164,80
3.1.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M²	4.832,14	0,70	BDI 1	0,84	4.059,00
3.2.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	4.832,14	1,38	BDI 1	1,67	8.069,67
3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.378,47	46,55	BDI 1	56,19	77.456,23
3.4.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	4.832,14	92,12	BDI 1	111,19	537.285,65
3.5.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	191,50	46,55	BDI 1	56,19	10.760,39
3.6.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	323,06	79,13	BDI 1	95,51	30.855,46
3.7.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	140,90	833,77	BDI 1	1.006,36	141.796,12
3.8.	ORSE	2181	Fornecimento e assentamento de juntas plásticas para pisos 27 x 3mm	m	1.060,36	7,91	BDI 1	9,55	10.126,44
3.9.	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	29,00	396,15	BDI 1	478,15	13.866,35
3.10.	ORSE	4864	Piso tátil direcional e de alerta, em concreto colorido, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	413,54	154,04	BDI 1	185,93	76.889,49
4.			SERVIÇOS FINAIS					-	2.995,93
4.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	4.832,14	0,51	BDI 1	0,62	2.995,93

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



Gabriel C. Leão de Macedo
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº 051977333-0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	----------------------	---------	----------------------	-------------------

UAUÁ/BA
Local

21 de fevereiro de 2024
Data

Nome: GABRIEL CARDOSO LOBO DE MACÊDO
Título: ENGENHEIRO CIVIL
CREA/CAU RNP051977333-0



Gabriel C. Lobo de Macedo
Engenheiro Civil
CREA-BA Nº051977333-0