**Obra**
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO POVOADO DE CURRAL VELHO E ENGORDA, MUNICÍPIO DE MONTE SANTO BA

**Bancos**
SINAPI - 06/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

**B.D.I.**
22,0%

**Encargos Sociais**
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

## Orçamento Sintético

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | | | **SERVIÇOS INICIAIS** | | **1** | | **3.294,54** | **3.294,54** | **0,69 %** |
| 1.1 | 103689 | SINAPI | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m² | 6 | 450,08 | 549,09 | 3.294,54 | 0,69 % |
| **2** | | | **POVOADO DE CURRAL VELHO** | | **1** | | **136.860,71** | **136.860,71** | **28,60 %** |
| **2.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | **1** | | **134.138,37** | **134.138,37** | **28,03 %** |
| 2.1.1 | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 869,76 | 1,44 | 1,75 | 1.522,08 | 0,32 % |
| 2.1.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 869,76 | 1,67 | 2,03 | 1.765,61 | 0,37 % |
| 2.1.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 229,72 | 42,35 | 51,66 | 11.867,33 | 2,48 % |
| 2.1.4 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 869,76 | 105,57 | 128,79 | 112.016,39 | 23,41 % |
| 2.1.5 | CPA 003 | Próprio | CPU - 001 CINTA DE CONFINAMENTO EM CONTRATO ARMADO, FCK=20MPA DIM.20X40CM (M) | M | 26 | 219,64 | 267,96 | 6.966,96 | 1,46 % |
| **2.2** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | **1** | | **2.722,34** | **2.722,34** | **0,57 %** |
| 2.2.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 869,76 | 2,57 | 3,13 | 2.722,34 | 0,57 % |
| **3** | | | **POVOADO DE ENGORDA** | | **1** | | **295.596,64** | **295.596,64** | **61,77 %** |
| **3.1** | | | **PAVIMENTAÇÃO** | | **1** | | **289.602,07** | **289.602,07** | **60,51 %** |
| 3.1.1 | 2605 | ORSE | Locação de serviços de pavimentação | m² | 1915,2 | 1,44 | 1,75 | 3.351,60 | 0,70 % |
| 3.1.2 | 100577 | SINAPI | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m² | 1915,2 | 1,67 | 2,03 | 3.887,85 | 0,81 % |

**Obra**
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM RUAS DO POVOADO DE CURRAL VELHO E ENGORDA, MUNICÍPIO DE MONTE SANTO BA

**Bancos**
SINAPI - 06/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

**B.D.I.**
22,0%

**Encargos Sociais**
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

**Orçamento Sintético**

| Item | Código | Banco | Descrição | Und | Quant. | Valor Unit | Valor Unit com BDI | Total | Peso (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1.3 | 94273 | SINAPI | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024 | M | 601,4 | 42,35 | 51,66 | 31.068,32 | 6,49 % |
| 3.1.4 | 101169 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020 | m² | 1915,2 | 105,57 | 128,79 | 246.658,60 | 51,54 % |
| 3.1.5 | CPA 003 | Próprio | CPU - 001 CINTA DE CONFINAMENTO EM CONTRATO ARMADO, FCK=20MPA DIM.20X40CM (M) | M | 17,3 | 219,64 | 267,96 | 4.635,70 | 0,97 % |
| **3.2** | | | **SERVIÇOS FINAIS** | | **1** | | **5.994,57** | **5.994,57** | **1,25 %** |
| 3.2.1 | 2450 | ORSE | Limpeza geral | m² | 1915,2 | 2,57 | 3,13 | 5.994,57 | 1,25 % |
| **4** | | | **ADMINISTRAÇÃO LOCAL** | | **1** | | **42.826,63** | **42.826,63** | **8,95 %** |
| 4.1 | COMP 13/2026 | Próprio | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UN | 1 | 35.103,80 | 42.826,63 | 42.826,63 | 8,95 % |

| | |
|---|---|
| **Total sem BDI** | **392.339,38** |
| **Total do BDI** | **86.239,14** |
| **Total Geral** | **478.578,52** |

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO SANTANA
Engenheiro Civil
CREA BA nº 051915616-1