



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, VESTIÁRIO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO EVANGELISTA DE SOUZA, NO POVOADO DE LAGOA DO SACO, MINCÍPIO DE MONTE SANTO - BA.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 117,73%
Mensalista: Sinapi - 72,85%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		32.825,81	32.825,81	1,73 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	450,61	556,68	3.340,08	0,18 %
1.2	99059	SINAPI	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	M	112	76,03	93,92	10.519,04	0,55 %
1.3	104789	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	8,35	246,54	304,57	2.543,15	0,13 %
1.4	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	11,4	70,05	86,53	986,44	0,05 %
1.5	7725	ORSE	Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação)	m²	766,64	7,74	9,56	7.329,07	0,39 %
1.6	104801	SINAPI	REMOÇÃO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	320	18,02	22,26	7.123,20	0,37 %
1.7	8	ORSE	Demolição de alvenaria de pedra	m³	4,7	87,81	108,48	509,85	0,03 %
1.8	26	ORSE	Coleta e carga manuais de entulho	m³	19,75	19,47	24,05	474,98	0,02 %
2			FUNDAÇÕES		1		64.990,71	64.990,71	3,42 %
2.1	102316	SINAPI	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M E ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 2ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	m³	77,68	7,94	9,80	761,26	0,04 %
2.2	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	51,58	32,89	40,63	2.095,69	0,11 %
2.3	7585	ORSE	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m²	130,49	57,28	70,76	9.233,47	0,49 %
2.4	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	64,84	22,03	27,21	1.764,29	0,09 %
2.5	96544	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	96	19,13	23,63	2.268,48	0,12 %



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, VESTIÁRIO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO EVANGELISTA DE SOUZA, NO POVOADO DE LAGOA DO SACO, MINCÍPIO DE MONTE SANTO - BA.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 117,73%
Mensalista: Sinapi - 72,85%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.6	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	57,76	16,71	20,64	1.192,16	0,06 %
2.7	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	662,25	14,35	17,72	11.735,07	0,62 %
2.8	104920	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	264	10,73	13,25	3.498,00	0,18 %
2.9	94974	SINAPI	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	m³	1,5	575,38	710,82	1.066,23	0,06 %
2.10	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	24,6	662,73	818,73	20.140,75	1,06 %
2.11	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	24,6	369,70	456,72	11.235,31	0,59 %
3			INFRAESTRUTURA		1		58.054,66	58.054,66	3,05 %
3.1	7500	ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 10 usos, inclusive escoramento	m²	215,58	44,68	55,19	11.897,86	0,63 %
3.2	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	17,6	662,73	818,73	14.409,64	0,76 %
3.3	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	17,6	369,70	456,72	8.038,27	0,42 %
3.4	92760	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	288	13,33	16,46	4.740,48	0,25 %
3.5	92763	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	384	8,83	10,90	4.185,60	0,22 %
3.6	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	159,65	22,81	28,17	4.497,34	0,24 %
3.7	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	647,7	12,86	15,88	10.285,47	0,54 %



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, VESTIÁRIO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO EVANGELISTA DE SOUZA, NO POVOADO DE LAGOA DO SACO, MINCÍPIO DE MONTE SANTO - BA.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 117,73%
Mensalista: Sinapi - 72,85%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4			ESTRUTURA METALICA E COBERTURA		1		692.601,57	692.601,57	36,41 %
4.1	12399	ORSE	Estrutura Metálica Galpões em Pórticos - Colunas/Vigas em Trelça UDC127, terças e vigas longitudinais UDC 127 e 150, 2 águas, sem lanternin, vãos 10,01 a20,0m, pintada 1 d oxido ferro + 2 d esmalte epóxi branco, exceto forn. Telhas - Executada - R3	m²	1080,35	327,67	404,80	437.325,68	22,99 %
4.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	1080,35	59,45	73,44	79.340,90	4,17 %
4.3	12720	ORSE	Telhamento com telha em aço galvalume, simples, ondulada, não pintada, OND17 - 0,50mm, Kingspan- Isoeste ou similar	m²	1080,35	131,82	162,85	175.934,99	9,25 %
5			SISTEMA DE ÁGUAS PLUVIAIS		1		13.706,84	13.706,84	0,72 %
5.1	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	69,7	90,93	112,33	7.829,40	0,41 %
5.2	104166	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	32	74,22	91,69	2.934,08	0,15 %
5.3	89855	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12	110,47	136,47	1.637,64	0,09 %
5.4	89854	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	6	105,51	130,34	782,04	0,04 %
5.5	7752	ORSE	Ralo hemisférico em ferro fundido tipo abacaxi, DN=150mm	un	6	70,65	87,28	523,68	0,03 %
6			SISTEMA DE VEDAÇÃO		1		110.594,42	110.594,42	5,81 %
6.1	101161	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	193,78	238,48	294,61	57.089,52	3,00 %



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, VESTIÁRIO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO EVANGELISTA DE SOUZA, NO POVOADO DE LAGOA DO SACO, MINCÍPIO DE MONTE SANTO - BA.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 117,73%
Mensalista: Sinapi - 72,85%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
6.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	259,75	116,23	143,59	37.297,50	1,96 %
6.3	103334	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	55,7	178,19	220,13	12.261,24	0,64 %
6.4	103800	SINAPI	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	4,7	679,63	839,61	3.946,16	0,21 %
7			PISO		1		75.101,38	75.101,38	3,95 %
7.1	97088	SINAPI	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	799,2	14,99	18,51	14.793,19	0,78 %
7.2	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	59,46	685,28	846,59	50.338,24	2,65 %
7.3	12813	ORSE	Lançamento de concreto simples fabricado na obra, inclusive adensamento e acabamento sobre base existente	m³	59,46	41,22	50,92	3.027,70	0,16 %
7.4	3641	ORSE	Acabamento de superfície de piso de concreto com polimento mecânico com acabadora simples - Rev 02	m²	811	4,09	5,05	4.095,55	0,22 %
7.5	87644	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021	m²	15	153,62	189,78	2.846,70	0,15 %
8			REVESTIMENTOS		1		51.616,73	51.616,73	2,71 %
8.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	720,2	10,86	13,41	9.657,88	0,51 %
8.2	104970	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM PÉ-DIREITO DUPLO E ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	720,2	47,16	58,26	41.958,85	2,21 %



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, VESTIÁRIO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO EVANGELISTA DE SOUZA, NO POVOADO DE LAGOA DO SACO, MINCÍPIO DE MONTE SANTO - BA.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 117,73%
Mensalista: Sinapi - 72,85%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
9			PORTÃO E ALAMBRADO		1		195.727,82	195.727,82	10,29 %
9.1	8703	ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado com quadro de DN 2", e barras verticais de DN 1 1/2" a cada 10cm	m²	6,6	749,21	925,57	6.108,76	0,32 %
9.2	12037	ORSE	Alambrado com tela de arame galvanizado fio 12 bwg, malha 2 1/2", revestido em pvc, fixada com tubos de aço galvanizado 2 1/2", formando quadros de 2.00 x2.00 m, exceto mureta	m²	379,8	350,27	432,72	164.347,05	8,64 %
9.3	12038	ORSE	Portão em ferro, em tubo de aço galv. 2.1/2" e tela de aço galv revestido em pvc, quadrangular / losangular, fio 2,77 mm (12 bwg), bitola final = *3,8* mm, malha 7,5 x 7,5 cm, h = 2 m	m²	4,2	765,98	946,29	3.974,41	0,21 %
9.4	4518	ORSE	Tela de nylon para proteção de fachada	m²	540	31,93	39,44	21.297,60	1,12 %
10			PINTURA		1		128.148,96	128.148,96	6,74 %
10.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	1088,26	20,71	25,58	27.837,69	1,46 %
10.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	1806,5	14,64	18,08	32.661,52	1,72 %
10.3	2306	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	43,5	21,96	27,12	1.179,72	0,06 %
10.4	100753	SINAPI	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	m²	67,2	28,30	34,96	2.349,31	0,12 %
10.5	102494	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	540	74,62	92,18	49.777,20	2,62 %
10.6	102506	SINAPI	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	237,88	13,66	16,87	4.013,03	0,21 %
10.7	102491	SINAPI	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	345,04	24,24	29,94	10.330,49	0,54 %
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		31.253,13	31.253,13	1,64 %



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, VESTIÁRIO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO EVANGELISTA DE SOUZA, NO POVOADO DE LAGOA DO SACO, MINCÍPIO DE MONTE SANTO - BA.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 117,73%
Mensalista: Sinapi - 72,85%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.1	COMP/003	Próprio	Refletor Slim LED 500W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	UN	16	1.014,32	1.253,09	20.049,44	1,05 %
11.2	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	22,51	27,80	27,80	0,00 %
11.3	101877	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	91,73	113,32	113,32	0,01 %
11.4	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	11,84	14,62	29,24	0,00 %
11.5	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	311,68	12,66	15,64	4.874,67	0,26 %
11.6	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	145,54	20,02	24,73	3.599,20	0,19 %
11.7	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	M	106,6	19,44	24,01	2.559,46	0,13 %
12			SPDA		1		25.673,94	25.673,94	1,35 %
12.1	3291	ORSE	Aterramento composto de 3 hastes de cobre l = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo cordoalha	un	7	292,83	361,76	2.532,32	0,13 %
12.2	9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepor p/11 terminais de pressão c/barramento	un	1	364,72	450,57	450,57	0,02 %
12.3	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	39,2	85,10	105,13	4.121,09	0,22 %
12.4	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	126,32	110,54	136,56	17.250,25	0,91 %
12.5	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	21	19,71	24,34	511,14	0,03 %
12.6	9048	ORSE	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (para-raio)	Un	7	52,96	65,42	457,94	0,02 %
12.7	10522	ORSE	Conector de bronze d=22mm x 3/4"	un	7	29,74	36,74	257,18	0,01 %



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, VESTIÁRIO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO EVANGELISTA DE SOUZA, NO POVOADO DE LAGOA DO SACO, MINCÍPIO DE MONTE SANTO - BA.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 117,73%
Mensalista: Sinapi - 72,85%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.8	12458	ORSE	Terminal de compressão 2 furos para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação	un	7	10,81	13,35	93,45	0,00 %
13			SERVIÇOS FINAIS		1		23.592,35	23.592,35	1,24 %
13.1	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1	4.268,11	5.272,82	5.272,82	0,28 %
13.2	2432	ORSE	Poste oficial para volei em aço galvanizado d=3", c/esticador e catraca	par	1	1.064,53	1.315,12	1.315,12	0,07 %
13.3	2429	ORSE	Rede para volei profissional, em nylon e com medidor de altura	un	1	261,53	323,09	323,09	0,02 %
13.4	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	893,09	2,57	3,17	2.831,09	0,15 %
13.5	5	ORSE	Placa de inauguração de obra em alumínio 0,50 x 0,70 m	un	1	2.223,30	2.746,66	2.746,66	0,14 %
13.6	7724	ORSE	Estrutura Metálica Móvel, p/ Tabela e Cesta de Basquete, Padrão Oficial em Tubo Galvanizado 2"	par	1	8.987,84	11.103,57	11.103,57	0,58 %
14			VESTIÁRIO		1		227.487,09	227.487,09	11,96 %
14.1			DEMOLIÇÕES E ESCAVAÇÕES		1		1.436,82	1.436,82	0,08 %
14.1.1	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	3,07	70,05	86,53	265,64	0,01 %
14.1.2	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	7,68	103,40	127,74	981,04	0,05 %
14.1.3	93382	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	4,68	32,89	40,63	190,14	0,01 %
14.2			FUNDAÇÕES		1		9.821,78	9.821,78	0,52 %
14.2.1	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	36,68	22,03	27,21	998,06	0,05 %
14.2.2	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	32	16,71	20,64	660,48	0,03 %
14.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	135,16	14,35	17,72	2.395,03	0,13 %



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, VESTIÁRIO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO EVANGELISTA DE SOUZA, NO POVOADO DE LAGOA DO SACO, MINCÍPIO DE MONTE SANTO - BA.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 117,73%
Mensalista: Sinapi - 72,85%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.2.4	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	3,92	662,73	818,73	3.209,42	0,17 %
14.2.5	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	3,92	369,70	456,72	1.790,34	0,09 %
14.2.6	7585	ORSE	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m²	10,86	57,28	70,76	768,45	0,04 %
14.3			SUPERESTRUTURA		1		28.662,96	28.662,96	1,51 %
14.3.1	104111	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	65,65	22,81	28,17	1.849,36	0,10 %
14.3.2	104108	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	546,1	12,86	15,88	8.672,06	0,46 %
14.3.3	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	2,44	662,73	818,73	1.997,70	0,11 %
14.3.4	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	2,44	369,70	456,72	1.114,39	0,06 %
14.3.5	7500	ORSE	Forma plana para pilares, em compensado plastificado de 17mm, 10 usos, inclusive escoramento	m²	34,56	44,68	55,19	1.907,36	0,10 %
14.3.6	101964	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m²	50,73	187,81	232,02	11.770,37	0,62 %
14.3.7	105026	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	18	46,07	56,91	1.024,38	0,05 %
14.3.8	105028	SINAPI	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	10,8	24,54	30,31	327,34	0,02 %
14.4			COBERTURA		1		17.594,88	17.594,88	0,92 %
14.4.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	46,44	30,88	38,14	1.771,22	0,09 %



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, VESTIÁRIO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO EVANGELISTA DE SOUZA, NO POVOADO DE LAGOA DO SACO, MINCÍPIO DE MONTE SANTO - BA.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 117,73%
Mensalista: Sinapi - 72,85%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.4.2	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_06/2026	m²	45,44	142,97	176,62	8.025,61	0,42 %
14.4.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	25,5	51,98	64,21	1.637,35	0,09 %
14.4.4	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2026	M	10,9	90,93	112,33	1.224,39	0,06 %
14.4.5	4283	ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	2	42,61	52,64	105,28	0,01 %
14.4.6	101967	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO DE ATÉ 2 M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	33,8	115,70	142,93	4.831,03	0,25 %
14.5			ALVENARIA		1		31.222,27	31.222,27	1,64 %
14.5.1	103335	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	30,5	179,82	222,14	6.775,27	0,36 %
14.5.2	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	164,88	116,23	143,59	23.675,11	1,24 %
14.5.3	101162	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	m²	3,24	192,85	238,24	771,89	0,04 %
14.6			PISO		1		14.869,01	14.869,01	0,78 %
14.6.1	96620	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER. AF_01/2024	m³	2,18	946,82	1.169,70	2.549,94	0,13 %
14.6.2	87634	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	43,73	126,84	156,69	6.852,05	0,36 %
14.6.3	87247	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	43,73	58,64	72,44	3.167,80	0,17 %



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, VESTIÁRIO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO EVANGELISTA DE SOUZA, NO POVOADO DE LAGOA DO SACO, MINCÍPIO DE MONTE SANTO - BA.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 117,73%
Mensalista: Sinapi - 72,85%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.6.4	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	4,2	118,67	146,60	615,72	0,03 %
14.6.5	98671	SINAPI	PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_02/2026	m²	3,6	378,54	467,64	1.683,50	0,09 %
14.7			REVESTIMENTO		1		48.880,88	48.880,88	2,57 %
14.7.1	87904	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	329,76	10,86	13,41	4.422,08	0,23 %
14.7.2	87886	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	43,73	20,27	25,04	1.094,99	0,06 %
14.7.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	329,76	53,02	65,50	21.599,28	1,14 %
14.7.4	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	43,73	42,75	52,81	2.309,38	0,12 %
14.7.5	87275	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	193,2	75,38	93,12	17.990,78	0,95 %
14.7.6	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	9,3	127,46	157,46	1.464,37	0,08 %
14.8			ESQUADRIA		1		36.597,02	36.597,02	1,92 %
14.8.1	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	19,62	491,37	607,03	11.909,92	0,63 %
14.8.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,25	215,14	265,78	598,00	0,03 %



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, VESTIÁRIO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO EVANGELISTA DE SOUZA, NO POVOADO DE LAGOA DO SACO, MINCÍPIO DE MONTE SANTO - BA.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 117,73%
Mensalista: Sinapi - 72,85%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.8.3	94573	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), COM BANDEIRA, BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 150X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	2,4	236,69	292,40	701,76	0,04 %
14.8.4	102253	SINAPI	DIVISORIA SANITÁRIA, EM GRANITO CINZA POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E. AF_10/2025	m²	23,52	804,89	994,36	23.387,34	1,23 %
14.9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		1		8.819,81	8.819,81	0,46 %
14.9.1	4878	ORSE	Ponto de luz em teto ou parede, aparente sem eletroduto	pt	9	73,50	90,80	817,20	0,04 %
14.9.2	3285	ORSE	Ponto de interruptor 03 seções embutido, com eletroduto de pvc flexível sanfonado Ø 3/4"	pt	6	223,43	276,02	1.656,12	0,09 %
14.9.3	3396	ORSE	Ponto de tomada 3p para chuveiro elétrico até 4000 va, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", inclusive aterramento	pt	6	280,77	346,86	2.081,16	0,11 %
14.9.4	3298	ORSE	Ponto de tomada 2p+t, ABNT, de embutir, 10 A, com eletroduto de pvc flexível sanfonado embutido Ø 3/4", fio rígido 2,5mm² (fio 12), inclusive placa em pvce aterramento	pt	7	244,65	302,24	2.115,68	0,11 %
14.9.5	14010	ORSE	Luminária sobrepor quadrada, branca, Led 36W, 3000K kais ou similar	un	9	193,34	238,85	2.149,65	0,11 %
14.10			INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E SANITÁRIAS		1		13.240,62	13.240,62	0,70 %
14.10.1	1714	ORSE	Fossa séptica pré-moldada, tipo oms, capacidade 100 pessoas (v=5290 litros)	un	1	2.488,96	3.074,86	3.074,86	0,16 %
14.10.2	98094	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1	3.051,24	3.769,50	3.769,50	0,20 %
14.10.3	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1	1.306,06	1.613,50	1.613,50	0,08 %
14.10.4	1199	ORSE	Ponto de água fria aparente, c/material pvc rígido soldável Ø 25mm	un	18	57,96	71,60	1.288,80	0,07 %



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, VESTIÁRIO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO EVANGELISTA DE SOUZA, NO POVOADO DE LAGOA DO SACO, MINCÍPIO DE MONTE SANTO - BA.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 117,73%
Mensalista: Sinapi - 72,85%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.10.5	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	5	45,47	56,17	280,85	0,01 %
14.10.6	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	37,85	46,75	280,50	0,01 %
14.10.7	1683	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	pt	5	111,11	137,26	686,30	0,04 %
14.10.8	1679	ORSE	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 40 mm (lavatórios, mictórios, ralos sifonados, etc...)	un	13	79,21	97,85	1.272,05	0,07 %
14.10.9	1703	ORSE	Ralo sifonado em pvc d = 100 mm, saída 40 mm, com grelha acabamento branco	un	8	46,35	57,26	458,08	0,02 %
14.10.10	89482	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022	UN	3	42,06	51,96	155,88	0,01 %
14.10.11	86885	SINAPI	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	18	13,45	16,61	298,98	0,02 %
14.10.12	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	12,41	15,33	61,32	0,00 %
14.11			LOUÇAS, METAIS E VIDROS		1		12.501,75	12.501,75	0,66 %
14.11.1	86888	SINAPI	BACIA SANITÁRIA COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	5	590,31	729,26	3.646,30	0,19 %
14.11.2	95471	SINAPI	BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS	UN	1	961,10	1.187,34	1.187,34	0,06 %
14.11.3	86902	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	3	356,83	440,82	1.322,46	0,07 %
14.11.4	100860	SINAPI	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6	166,62	205,84	1.235,04	0,06 %
14.11.5	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	1,5	558,46	689,92	1.034,88	0,05 %
14.11.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	4	174,62	215,72	862,88	0,05 %
14.11.7	3685	ORSE	Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar	un	7	100,27	123,87	867,09	0,05 %



Obra
CONSTRUÇÃO DE COBERTURA, VESTIÁRIO E REFORMA DE QUADRA ESPORTIVA, DA ESCOLA MUNICIPAL CELSO EVANGELISTA DE SOUZA, NO POVOADO DE LAGOA DO SACO, MINCÍPIO DE MONTE SANTO - BA.

Bancos
SINAPI - 07/2026 - Bahia
ORSE - 05/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Não Desonerado:
Horista: Sinapi - 117,73%
Mensalista: Sinapi - 72,85%

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.11.8	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1	44,42	54,87	54,87	0,00 %
14.11.9	102146	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO E FITA DUPLA-FACE. AF_11/2025	m²	3	618,13	763,63	2.290,89	0,12 %
14.12			PINTURA		1		3.839,29	3.839,29	0,20 %
14.12.1	104647	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023	m²	43,73	30,35	37,49	1.639,43	0,09 %
14.12.2	104640	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	43,73	15,25	18,83	823,43	0,04 %
14.12.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	76,13	14,64	18,08	1.376,43	0,07 %
15			ADMINISTRAÇÃO LOCAL		1		171.064,72	171.064,72	8,99 %
15.1	COMP 008/2025	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1	138.469,10	171.064,72	171.064,72	8,99 %

Total sem BDI	1.540.021,36
Total do BDI	362.418,77
Total Geral	1.902.440,13

Documento assinado digitalmente
gov.br MARCOS ANTONIO NASCIMENTO SANTANA
Data: 07/10/2026 08:49:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

MARCOS ANTONIO NASCIMENTO SANTANA
Engenheiro Civil
CREA BA nº 051915616-1