

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS



Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
 SBC - 02/2026 - Bahia
 ORSE - 12/2025 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

Obra

CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

B.D.I.

23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES	
14			CONSTRUÇÃO DE QUIOSQUE SOCIAL			
14.1			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		CONFORME PROJETO	TOTAL
14.1.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m ³	$(0,90*0,90*0,60)*6+(0,7*0,7*0,5)*11+(0,25*0,40*((7,54*2)+(5,65*2)+(3,2+3,43+2,24)+(4,47*2)))+(0,30*0,30*0,65*9)+(0,25*0,45*0,65*8)$	11,14
14.1.2	101617	SINAPI	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026	m ²	$(0,80*0,80)*6+(0,6*0,6)*11+(0,15*((7,54*2)+(5,65*2)+(3,2+3,43+2,24)+(4,47*2))$	14,43
14.1.3	104737	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	m ³	$((0,90*0,90*0,60)*6+(0,7*0,7*0,5)*11+(0,25*0,40*((7,54*2)+(5,65*2)+(3,2+3,43+2,24)+(4,47*2)))+(0,30*0,30*0,65*9)+(0,25*0,45*0,65*8))*4615$	5,1418
14.2			FUNDAÇÃO		CONFORME PROJETO	
14.2.1	96619	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, E VIGA BALDRAME, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m ²	$(0,80*0,80)*6+(0,6*0,6)*11+(0,15*((7,54*2)+(5,65*2)+(3,2+3,43+2,24)+(4,47*2))$	14,43
14.2.2	104927	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m ²	$((0,60*0,60*1)+(0,60*0,40*4))*11+(((0,80*0,80*1)+(0,80*0,50*4))*6)$	27,96
14.2.3	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m ²	$((0,20*0,65)*4)*9+((0,15*0,65*2)+(0,35*0,65*2)*8)$	8,52
14.2.4	96536	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m ²	$(7,54*4+5,65*4+3,20*2+3,43*2+4,47*4+2,24*2)*0,30$	26,51

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS



Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
SBC - 02/2026 - Bahia
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Obra

CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

B.D.I.

23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES	
14.2.5	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	$((8*0,78*8)+(8*0,68*9))*1,1*0,154+(295*0,78*1,1*0,154)$	55,73
14.2.6	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	$(44,19*4*1,1*0,617)+(2,05*4*1,1*0,617)*17$	214,58
14.2.7	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m ³	$(0,20*0,20*0,65)*9+(0,15*0,35*0,65)*8$	0,51
14.2.8	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	$(8*0,90*1,1*0,617)*11+(12*1,15*1,1*0,617)*6$	109,95
14.2.9	96556	SINAPI	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m ³	$((0,80*0,80*0,50)*6)+((0,60*0,60*0,40)*11)$	3,50
14.2.10	96555	SINAPI	CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	m ³	$(0,15*0,30*(7,54+7,54+5,65+5,65+3,20+3,43+4,47+4,47+2,24))$	1,99
14.3			ESTRUTURA		CONFORME PROJETO	
14.3.1	92269	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020	m ²	$((0,20*2,55)*4)*9+((0,15*3,00*2)+(0,35*3,00*2)*8)$	36,06
14.3.2	92265	SINAPI	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020	m ²	$(3,20*2+3,43*4+4,47*4+2,24*2)*0,30$	12,744
14.3.3	92759	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR e VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	$((18*0,78*8)+(15*0,68*9)+(141*0,88))*1,1*0,154$	55,5971

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS



Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
 SBC - 02/2026 - Bahia
 ORSE - 12/2025 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

Obra

CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

B.D.I.

23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES	
14.3.4	92769	SINAPI	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	$((3,40*11)+(15*2,34))*1,1*0,245$	19,5388
14.3.5	92762	SINAPI	ARMAÇÃO DE PILAR e VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	$(3,38*4*8)+(2,65*4*9)+(3,43+3,43+3,2+4,47+4,47+2,24)*4*1,1*0,617$	261,222
14.3.6	103672	SINAPI	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m ³	$(0,2*0,2*2,25*9)+(0,15*0,35*2,70*8)$	1,944
14.3.7	103675	SINAPI	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m ³	$(0,15*0,35*(3,43+3,43+3,20+4,47+4,47+2,24))$	1,1151
14.3.8	106060	SINAPI	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 12 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_08/2025	m ²	$(2,39*3,43*0,13)$	1,0657
14.4			ALVENARIA E VEDAÇÕES		CONFORME PROJETO	
14.4.1	103365	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m ²	$(3,42*2*3)+(2,38*3*3)+(1,04*2*2,67)+((2,24+2,24+3,18)*2,70)+((6,84+4,76)*1,5)-(2,1*2,4)-(1,00*0,40)-(1,6*0,4)-(1,6*1,00)$	77,90
14.4.2	105024	SINAPI	VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	$(3,9+2,6+1,5+2,1)$	10,1
14.4.3	105030	SINAPI	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	$(2,6+1,5+2,1)$	6,2

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS



Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
 SBC - 02/2026 - Bahia
 ORSE - 12/2025 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

Obra

CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

B.D.I.

23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES	
			COBERTURA	CONFORME PROJETO		
14.5.1	92543	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m ²	(2,10*3,14)	6,594
14.5.2	94218	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO E= 8 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019_PS	m ²	(2,10*3,14)	6,594
14.5.3	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	(2,39*4)+(3,43*3)	19,85
14.5.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	0,40*3,14	1,256
14.5.5	89529	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	1	1,00
14.5.6	89512	SINAPI	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	M	4,46	4,46
14.5.7	91172	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	M	4,46	4,46
14.5.8	102234	SINAPI	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	(2,1*3,14)+(5,42*6,1)+(2,38*1,34*2)	46,0344

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS



Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia

SBC - 02/2026 - Bahia

ORSE - 12/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Obra

CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

B.D.I.

23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES	
14.5.9	94443	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m ²	(2,1*3,14)+(5,42*6,1)+(2,38*1,34*2)	46,0344
14.5.10	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m ²	(2,1*3,14)+(5,42*6,1)+(2,38*1,34*2)	46,0344
14.5.11	96486	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m ²	(2,9*2,1)	6,09
14.6			IMPERMEABILIZAÇÃO		CONFORME PROJETO	
14.6.1	98557	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m ²	(0,60*0,60*1*11)+(0,80*0,80*1*6)+(0,20*0,65*4*11)+(0,15*0,65*2*6)+(0,35*0,65*2*6)+(((7,54*4)+(5,65*4)+(3,20*2)+(3,43*2)+(4,47*4)+(2,24*2))*0,35)+(((7,54*4)+(5,65*4)+(3,20*2)+(3,43*2)+(4,47*4)+(2,24*2))*0,15)	61,61
14.7			ESQUADRIAS		CONFORME PROJETO	
14.7.1	13417	ORSE	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, 0.80 x 2.10 m, para sanitário de deficiente físico (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	UN	3	3
14.7.2	112604	SBC	JANELA DE CORRER ALUMINIO PINTURA ELETROSTATICA BRANCA	m ²	(1,00*0,50*2)+(1,20*0,50)	1,6
14.7.3	102179	SINAPI	INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 6 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_11/2025	m ²	(1,00*0,50*2)+(1,20*0,50)	1,6
14.7.4	100874	SINAPI	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4	4
14.7.5	1853	ORSE	Grade ferro 1/2 x 1/2"	m ²	(1,00*0,50*2)+(1,20*0,50)	1,6
14.7.6	1857	ORSE	Porta em aço, em chapa galvanizada nº24, raiada, de enrolar	m ²	1,90*1,60	3,04

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS



Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
 SBC - 02/2026 - Bahia
 ORSE - 12/2025 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

Obra

CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

B.D.I.

23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES	
14.8			REVESTIMENTO DE PAREDE		CONFORME PROJETO	
14.8.1	87893	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m ²	$((3,42*2*3)+(2,38*3*3)+(1,04*2*2,67)+((2,24+2,24+3,18)*2,70)+((6,84+4,76)*1,5)-(2,1*2,4)-(1,00*0,40)-(1,6*0,4)-(1,6*1,00))*2$	155,79
14.8.2	104959	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	155,79-40,52	115,27
14.8.3	87554	SINAPI	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M ² , E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	$((4,2+3,00)*2*3)-(0,8*2,1)-(1,0*0,5*2)$	40,52
14.8.4	104611	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 40X40 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m ²	$((4,2+3,00)*2*3)-(0,8*2,1)-(1,0*0,5*2)$	40,52
14.9			REVESTIMENTO DE PISO INTERNO		CONFORME PROJETO	
14.9.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m ²	$((6,8-1,3)*7,5)+(1,00*1,00)$	42,25
14.9.2	95241	SINAPI	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m ²	$((6,8-1,3)*7,5)+(1,00*1,00)$	42,25
14.9.3	88476	SINAPI	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m ²	$((6,8-1,3)*7,5)+(1,00*1,00)$	42,25
14.9.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60x60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m ²	$((6,8-1,3)*7,5)+(1,00*1,00)$	42,25

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS



Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
 SBC - 02/2026 - Bahia
 ORSE - 12/2025 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

Obra

CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

B.D.I.

23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES	
14.10			REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO		CONFORME PROJETO	
14.10.1	97113	SINAPI	APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022	m ²	(0,3*2*7,80)+(1,5*0,7)	5,73
14.10.2	94990	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) E RAMPAS OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	m ³	(0,3*2*7,80)+(1,5*0,7)	5,73
14.10.3	104658	SINAPI	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	m ²	(0,33*0,33*11)	1,1979
14.11			REVESTIMENTO DE TETO		CONFORME PROJETO	
14.11.1	87886	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ESTRUTURA, COM DESEMPENADEIRA DENTADA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m ²	6,3	6,3
14.11.2	90408	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m ²	6,3	6,3
14.11.3	96116	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	m ²	2,9*2,1	6,09
14.12			PINTURA		CONFORME PROJETO	
14.12.1	88497	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m ²	155,79-40,52	115,27
14.12.2	88496	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m ²	6,3	6,3
14.12.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	155,79-40,52	115,27

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS



Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
 SBC - 02/2026 - Bahia
 ORSE - 12/2025 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

Obra

CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

B.D.I.

23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES	
14.12.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	6,3	6,3
14.12.5	102198	SINAPI	PINTURA FUNDO NIVELADOR ACRÍLICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m ²	(2,1*0,80*2)+(0,15*2,10*6)	5,25
14.12.6	102218	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m ²	(1,00*0,50*2)	1
14.13			MARMORARIA		CONFORME PROJETO	
14.13.1	101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	1,00+1,00+1,20	3,2
14.13.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m ²	(1,84*0,50)	0,92
14.13.3	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020		0,80*3,00	2,4
14.14			LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS		CONFORME PROJETO	
14.14.1	100878	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
14.14.2	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
14.14.3	100858	SINAPI	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00
14.14.4	86942	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS



Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
 SBC - 02/2026 - Bahia
 ORSE - 12/2025 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

Obra

CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

B.D.I.

23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES	
14.14.5	86883	SINAPI	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
14.14.6	86911	SINAPI	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	1,00
14.14.7	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00
14.14.8	4545	ORSE	Kit de acessórios para banheiro em ABS/Alumínio com 5 peças (01 cabide, 01 saboneteira, 01 papeleira, 01 porta-toalha rosto e 01 porta-toalha banho)	un	2,00	2,00
14.14.9	12511	ORSE	Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo	un	2,00	2,00
14.14.10	102147	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4 MM, SEM MOLDURA, ADERIDO COM ADESIVO FIXA ESPELHO. AF_11/2025	m ²	(0,40*0,60*2)	0,48
14.14.11	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	6,00	6,00
14.14.12	14020	ORSE	Barra de apoio para lavatório, constituída de barra lateral tipo "U", em aço polido, l=40cm	un	4,00	4,00
14.14.13	7371	ORSE	Torneira para lavatório, 1193, Docol, ref. 2005056 ou similar	un	2,00	2,00
14.14.14	86934	SINAPI	BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	un	1,00	1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS



Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
 SBC - 02/2026 - Bahia
 ORSE - 12/2025 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

Obra

CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

B.D.I.

23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES	
14.15			INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS			
14.15.1			ÁGUA FRIA		CONFORME PROJETO	
14.15.1.1	95665	SINAPI	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PPR PN25 DN 25 MM (3/4") PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	UN	1,00	1,00
14.15.1.2	95674	SINAPI	HIDRÔMETRO DN 1/2", 3,0 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	1,00
14.15.1.3	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	60+4,46	64,46
14.15.1.4	89356	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7,24+1,5+2,4+2,4+2,00+1,00	16,54
14.15.1.5	89357	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,00	3,00
14.15.1.6	103978	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30,00	30,00
14.15.1.7	89358	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	5,00
14.15.1.8	89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12,00	12,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS



Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
 SBC - 02/2026 - Bahia
 ORSE - 12/2025 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

Obra

CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

B.D.I.

23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES	
14.15.1.9	90373	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	6,00
14.15.1.10	89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	5,00
14.15.1.11	94691	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	4,00	4,00
14.15.1.12	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00
14.15.1.13	94489	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	2,00
14.15.1.14	94704	SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	1,00
14.15.1.15	102609	SINAPI	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	1,00
14.15.1.16	94796	SINAPI	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00
14.15.1.17	2025	ORSE	Chuveiro elétrico de plástico (lorenzetti ou similar)	UN	2,00	2,00
14.15.1.18	12893	ORSE	Registro gaveta, branco/cromado, cpvc d=22 mm, inclusive canopla	UN	2,00	2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS



Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
 SBC - 02/2026 - Bahia
 ORSE - 12/2025 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

Obra

CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

B.D.I.

23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS						
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES	
			SANITÁRIA	CONFORME PROJETO		
14.15.2.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	6,00
14.15.2.2	89798	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	12,00	12,00
14.15.2.3	89800	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	M	12+12	24
14.15.2.4	104344	SINAPI	TE, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00
14.15.2.5	89784	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00
14.15.2.6	89782	SINAPI	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2,00
14.15.2.7	89778	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	12,00
14.15.2.8	89774	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS



Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
 SBC - 02/2026 - Bahia
 ORSE - 12/2025 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

Obra

CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

B.D.I.

23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES	
14.15.2.9	89753	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	7,00
14.15.2.10	89744	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	12,00
14.15.2.11	89737	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00
14.15.2.12	89731	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7,00	7,00
14.15.2.13	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	13,00	13,00
14.15.2.14	89746	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2,00
14.15.2.15	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8,00	8,00
14.15.2.16	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS



Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
SBC - 02/2026 - Bahia
ORSE - 12/2025 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

Obra

CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

B.D.I.

23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES	
14.15.2.17	98110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	1,00
14.15.2.18	104348	SINAPI	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	4,50	4,50
14.15.2.19	2794	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, inclusive tampa	un	1,00	1,00
14.15.2.20	98084	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X H=1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1,00
14.15.2.21	98090	SINAPI	FILTRO ANAERÓBIO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,0 X H=1,67 M, VOLUME ÚTIL: 5040 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1,00
14.15.2.22	98080	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 3,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 32,9 M² (PARA 13 CONTRIBUINTES). AF_12/2020	UN	1,00	1,00
14.15.2.23	12897	ORSE	Ralo seco linear pvc sanitário d=90 com grelha aluminio	UN	2,00	2,00
14.15.2.24	89752	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	3,00	3,00
14.15.2.25	104341	SINAPI	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL E ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS



Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
 SBC - 02/2026 - Bahia
 ORSE - 12/2025 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

Obra

CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

B.D.I.

23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS						
ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES	
			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CONFORME PROJETO		
14.16						
14.16.1	11123	ORSE	Entrada de energia elétrica monofásica demanda entre 3,8 e 6,3 kw - Rev 01	un	1,00	1,00
14.16.2	12240	ORSE	Quadro de distribuição de sobrepôr, em resina termoplástica, para até 12 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1,00	1,00
14.16.3	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1,00
14.16.4	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2,00	2,00
14.16.5	106028	SINAPI	DISPOSITIVO DPS 40KA-175V OU 275V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1,00	1,00
14.16.6	13782	ORSE	Interruptor diferencial residual - IDR 2P DR 2x40A/30mA	un	1,00	1,00
14.16.7	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	1,00
14.16.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1,00	1,00
14.16.9	104750	SINAPI	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1,00	1,00
14.16.10	95727	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026	M	11,00	11,00
14.16.11	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	44,00	44,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS



Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia
 SBC - 02/2026 - Bahia
 ORSE - 12/2025 - Sergipe
 SEINFRA - 028 - Ceará

Obra

CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

B.D.I.

23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES	
14.16.12	91852	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2,00	2,00
14.16.13	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	84,00	84,00
14.16.14	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	28,00	28,00
14.16.15	91930	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	33,00	33,00
14.16.16	103785	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADA, DE SOBREPOR, COM LED DE 24 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8,00	8,00
14.16.17	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	3,00	3,00
14.16.18	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	2,00
14.16.19	3403	ORSE	Interruptor 03 seções simples	un	1,00	1,00
14.16.20	92009	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2,00	2,00
14.16.21	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1,00	1,00

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS



Bancos

SINAPI - 01/2026 - Bahia

SBC - 02/2026 - Bahia

ORSE - 12/2025 - Sergipe

SEINFRA - 028 - Ceará

Obra

CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

B.D.I.

23,54%

MEMÓRIA DE CÁLCULO - QUIOSQUE DO CAMPO DE COMERCIALIZAÇÃO DE ANIMAIS

ITEM	CÓDIGO	BANCO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNIDADE	QUANTIDADES	
14.17			SERVIÇOS FINAIS			
14.17.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m ²	7,8*6,8	53,04

Helder Barreto Cardoso de Matos

Engenheiro Civil

CREA 32.175-D/BA