



**Obra**  
**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS "A", "B", "C", "D" E "E"**  
**NO POVOADO DE MANDASSAIA, NO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA**

**Bancos**  
**SINAPI - 09/2025 - Bahia**  
**CONDER - 09/2025**

**B.D.I.**  
**22,0%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 115,57%**  
**Mensalista: 71,29%**

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
<b>1.0</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>		<b>1</b>			<b>3.048,18</b>	<b>0,61%</b>
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6,00	416,42	508,03	3.048,18	0,61 %
<b>2.0</b>			<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>		<b>1</b>			<b>25.650,98</b>	<b>5,15%</b>
2.1	60-06-01-081	CONDER	SERVIÇO TOPOGRAFICO PARA PAVIMENTAÇÃO - REF.: ORSE/02605	m²	3.249,98	1,43	1,74	5.654,96	1,14 %
2.2	60-05-01-245	CONDER	CORTE E ATERRO COMPENSADO SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO - REF.: SEINFRA/C0928	m³	787,78	8,97	10,94	8.618,32	1,73 %
2.3	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	m²	3.249,98	1,57	1,91	6.207,46	1,25 %
2.4	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	39,03	96,40	117,60	4.589,92	0,92 %
2.5	50-80-80-227	CONDER	REATERRO MANUAL DE VALAS COM ESPALHAMENTO , SEM COMPACTAÇÃO - REF.: ORSE/00076	m³	19,52	24,37	29,73	580,32	0,12 %
<b>3.0</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO</b>		<b>1</b>			<b>452.832,68</b>	<b>90,93%</b>
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	867,38	41,23	50,30	43.629,21	8,76 %
3.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	m²	3.249,98	100,27	122,32	397.537,55	79,83 %
3.3	60-06-01-779	CONDER	CINTA DE CONFINAMENTO, EM CONCRETO ARMADO FCK=20MPA, PARA AMARRAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, 20X40 CM	m	49,00	195,15	238,08	11.665,92	2,34 %
<b>4.0</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>		<b>1</b>			<b>13.670,42</b>	<b>2,75%</b>
4.1	60-06-02-019	CONDER	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE SINALIZAÇÃO OCTOGANOL L=25CM EM CHAPA DE AÇO, EM SUPORTE METÁLICO COM BASE DE CONCRETO, COM H=2,5 M E DIÂMETRO DE 2"	un	8,00	612,95	747,79	5.982,32	1,20 %



**Obra**  
**PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO NAS RUAS "A", "B", "C", "D" E "E"**  
**NO POVOADO DE MANDASSAIA, NO MUNICÍPIO DE MONTE SANTO - BA**

**Bancos**  
**SINAPI - 09/2025 - Bahia**  
**CONDER - 09/2025**

**B.D.I.**  
**22,0%**

**Encargos Sociais**  
**Não Desonerado:**  
**Horista: 115,57%**  
**Mensalista: 71,29%**

**Orçamento Sintético**

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.2	60-01-01-009	CONDER	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA, DIMENSÕES (45X20) CM, EM CHAPA DE AÇO 16 COM PINTURA REFLETIVA, PADRÃO DNIT, FIXADA COM SUPORTE DE AÇO GALVANIZADO DE 3" COM H=2,5M VISÍVEL, CHUMBADA EM BASE DE CONCRETO (40X40X55) CM	un	10,00	630,18	768,81	7.688,10	1,54 %
<b>5.0</b>			<b>SERVIÇOS FINAIS</b>		<b>1</b>			<b>2.794,98</b>	<b>0,56%</b>
5.1	60-01-01-011	CONDER	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS) - REF.: ORSE/06191	m²	3.249,98	0,71	0,86	2.794,98	0,56 %

**Total Geral**

**497.997,24**

**MARCOS ANTONIO NASCIMENTO SANTANA**  
**Engenheiro civil**  
**CREA-BA N° 051915616-1**