



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 916294	PROponente / TOMADOR Ministério do Esporte	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e ampliação campo de futebol no Município de Itaberaba-BA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR-BA	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 04-25	MUNICÍPIO / UF Itaberaba-BA	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
SINAPI 04-25									383.143,13	
6.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	-	
6.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	11.524,18	
6.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA N. 22, ADESIVADA, DE 2,4 X 1,2 M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	m²	2,88	377,50	BDI 1	468,93	1.350,52	RA
6.1.2.	Composição	01.01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	mês	2,00	4.095,02	BDI 1	5.086,83	10.173,66	RA
7.			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					-	-	
7.1.			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					-	35.211,18	
7.1.1.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m3	62,56	108,56	BDI 1	134,85	8.436,22	RA
7.1.2.	SINAPI	101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	38,40	7,46	BDI 1	9,27	355,97	RA
7.1.3.	SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	m3	2,30	917,88	BDI 1	1.140,19	2.622,44	RA
7.1.4.	SINAPI	96538	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	2,04	273,29	BDI 1	339,48	692,54	RA
7.1.5.	SINAPI	104916	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	34,80	17,59	BDI 1	21,85	760,38	RA
7.1.6.	SINAPI	104919	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	610,00	12,73	BDI 1	15,81	9.644,10	RA
7.1.7.	SINAPI	104921	ARMAÇÃO DE BLOCO, SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM- MONTAGEM. AF_01/2024	KG	64,10	9,99	BDI 1	12,41	795,48	RA
7.1.8.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	9,22	570,68	BDI 1	708,90	6.536,06	RA
7.1.9.	SINAPI	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020	M2	3,52	205,49	BDI 1	255,26	898,52	RA
7.1.10.	SINAPI	92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,20	14,52	BDI 1	18,04	490,69	RA
7.1.11.	SINAPI	92764	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	138,90	8,60	BDI 1	10,68	1.483,45	RA
7.1.12.	SINAPI	94965	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m3	3,52	570,68	BDI 1	708,90	2.495,33	RA
8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	-	
8.1.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	299.587,84	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 916294	PROponente / Tomador Ministério do Esporte	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e ampliação campo de futebol no Município de Itaberaba-BA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR-BA	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 04-25	MUNICÍPIO / UF Itaberaba-BA	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
SINAPI 04-25									383.143,13	
8.1.1.	SINAPI-I	39211	ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO	unid	15,00	2,09	BDI 1	2,60	39,00	RA
8.1.2.	SINAPI-I	43130	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	kg	16,00	22,60	BDI 1	28,07	449,12	RA
8.1.3.	SINAPI-I	1875	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	und	5,00	5,18	BDI 1	6,43	32,15	RA
8.1.4.	SINAPI	95727	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	m	377,94	21,47	BDI 1	26,67	10.079,66	RA
8.1.5.	SINAPI	95728	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	m	252,00	27,75	BDI 1	34,47	8.686,44	RA
8.1.6.	SINAPI	93008	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	121,80	17,71	BDI 1	22,00	2.679,60	RA
8.1.7.	SINAPI	93009	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	43,40	25,72	BDI 1	31,95	1.386,63	RA
8.1.8.	SINAPI	93012	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	m	246,80	64,74	BDI 1	80,42	19.847,66	RA
8.1.9.	SINAPI	91939	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid	3,00	35,53	BDI 1	44,14	132,42	RA
8.1.10.	SINAPI	91936	CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid	230,00	18,78	BDI 1	23,33	5.365,90	RA
8.1.11.	SINAPI	91920	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid	2,00	25,98	BDI 1	32,27	64,54	RA
8.1.12.	SINAPI	91877	LUVVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	unid	4,00	13,41	BDI 1	16,66	66,64	RA
8.1.13.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AMARELO)	m	227,40	4,67	BDI 1	5,80	1.318,92	RA
8.1.14.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AZUL CLARO)	m	228,16	4,67	BDI 1	5,80	1.323,33	RA
8.1.15.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (BRANCO)	m	4,96	4,67	BDI 1	5,80	28,77	RA
8.1.16.	SINAPI	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE-AMRELO)	m	407,20	4,67	BDI 1	5,80	2.361,76	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 916294	PROponente / Tomador Ministério do Esporte	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e ampliação campo de futebol no Município de Itaberaba-BA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR-BA	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 04-25	MUNICÍPIO / UF Itaberaba-BA	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
SINAPI 04-25									383.143,13	
8.1.17.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AMARELO)	m	92,90	7,18	BDI 1	8,92	828,67	RA
8.1.18.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AZUL CLARO)	m	94,60	7,18	BDI 1	8,92	843,83	RA
8.1.19.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (BRANCO)	m	9,10	7,18	BDI 1	8,92	81,17	RA
8.1.20.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (PRETO)	m	0,90	7,18	BDI 1	8,92	8,03	RA
8.1.21.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE-AMARELO)	m	65,00	7,18	BDI 1	8,92	579,80	RA
8.1.22.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERMELHO)	m	0,90	7,18	BDI 1	8,92	8,03	RA
8.1.23.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AMARELO)	m	173,10	10,03	BDI 1	12,46	2.156,83	RA
8.1.24.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (AZUL CLARO)	m	172,78	10,03	BDI 1	12,46	2.152,84	RA
8.1.25.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERDE-AMARELO)	m	32,05	10,03	BDI 1	12,46	399,34	RA
8.1.26.	SINAPI	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 (VERMELHO)	m	3,44	10,03	BDI 1	12,46	42,86	RA
8.1.27.	Composição	02.01	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2 (AMARELO)	m	790,10	13,34	BDI 1	16,57	13.091,96	RA
8.1.28.	SINAPI-I	02.01	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2 (AZUL CLARO)	m	822,34	13,34	BDI 1	16,57	13.626,17	RA
8.1.29.	SINAPI	02.01	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2 (BRANCO)	m	14,36	13,34	BDI 1	16,57	237,95	RA
8.1.30.	SINAPI	02.01	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2 (PRETO)	m	22,56	13,34	BDI 1	16,57	373,82	RA
8.1.31.	SINAPI	02.01	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2 (VERDE-AMARELO)	m	645,90	13,34	BDI 1	16,57	10.702,56	RA
8.1.32.	SINAPI	02.01	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, SEÇÃO NOMINAL 10 MM2 (VERMELHO)	m	19,12	13,34	BDI 1	16,57	316,82	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 916294	PROponente / Tomador Ministério do Esporte	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Reforma e ampliação campo de futebol no Município de Itaberaba-BA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR-BA	DATA BASE 04-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE SINAPI 04-25	MUNICÍPIO / UF Itaberaba-BA	BDI 1 24,22%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
SINAPI 04-25									383.143,13	
8.1.33.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020.	unid	4,00	82,06	BDI 1	101,93	407,72	RA
8.1.34.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid	5,00	11,71	BDI 1	14,55	72,75	RA
8.1.35.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid	10,00	13,87	BDI 1	17,23	172,30	RA
8.1.36.	SINAPI	93668	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid	10,00	72,13	BDI 1	89,60	896,00	RA
8.1.37.	SINAPI	93669	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid	5,00	76,37	BDI 1	94,87	474,35	RA
8.1.38.	SINAPI	93672	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	unid	5,00	89,78	BDI 1	111,52	557,60	RA
8.1.39.	SINAPI-I	14164	POSTE CÔNICO CONTÍNUO EM AÇO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H =9 M, DIÂMETRO INFERIOR/BASE = *135* MM	unid	10,00	1.836,36	BDI 1	2.281,13	22.811,30	RA
8.1.40.	SINAPI-I	101660	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 240 W ATÉ 350 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	unid	180,00	782,14	BDI 1	971,57	174.882,60	RA
9.			SPDA					-	-	
9.1.			SPDA					-	35.164,55	
9.1.1.	SINAPI-I	11712	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIÂMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	unid	6,00	35,19	BDI 1	43,71	262,26	RA
9.1.2.	SINAPI-I	3380	HASTE DE ATERRAMENTO EM AÇO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO	unid	18,00	77,00	BDI 1	95,65	1.721,70	RA
9.1.3.	SINAPI-I	41411	CAPTOR FRANKLIN (4 PONTAS), EM LATAO CROMADO, H = 300 MM, UMA DESCIDA	unid	6,00	67,87	BDI 1	84,31	505,86	RA
9.1.4.	SINAPI-I	41387	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIÂMETRO NOMINAL 1 1/2"	m	12,00	52,17	BDI 1	64,81	777,72	RA
9.1.5.	SINAPI-I	867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	m	463,35	55,42	BDI 1	68,84	31.897,01	RA
10.			SERVIÇOS FINAIS					-	-	
10.1.			SERVIÇOS FINAIS					-	1.655,38	
10.1.1.	SINAPI	99811	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	331,74	4,02	BDI 1	4,99	1.655,38	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR	APELIDO DO EMPREENDIMENTO			
0	916294	Ministério do Esporte	Reforma e ampliação campo de futebol no Município de Itaberaba-BA			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	BDI 1	BDI 2	BDI 3
SALVADOR-BA	04-25 (N DES.)	SINAPI 04-25	Itaberaba-BA	24,22%	16,80%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
SINAPI 04-25									383.143,13
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.									
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.									

Itaberaba-BA
Local
quarta-feira, 4 de junho de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: David Edson Martins Rocha
CREA/CAU: 3000057529
ART/RRT: 20251034386

Documento assinado digitalmente
gov.br DAVID EDSON MARTINS ROCHA
Data: 04/06/2025 12:11:05-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>