



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO: ALOÍSIO SAMPAIO - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- BAHIA. Nº SICONV: 990711/2025

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
ALOÍSIO SAMPAIO - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA-			
1.	ALOÍSIO SAMPAIO - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- BAHIA.		-
1.1.	SERVÍCIOS INICIAIS		-
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00
1.1.2.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	16,00
1.1.3.	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	6.855,06
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-
1.2.1.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	2.250,55
1.2.2.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	350,85
1.2.3.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	655,90
1.2.4.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	37,68
1.2.5.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	1.401,25
1.2.6.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3.799,14
1.2.7.	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	3.799,14
1.2.8.	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	10,00
1.3.	PAISAGISMO		-
1.3.1.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1.992,65
1.3.2.	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANJELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	98,84
1.4.	SERVÍCIOS FINAIS		-
1.4.1.	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	2,00

ITABERABA/BA

Local

quinta-feira, 23 de abril de 2026

Data