



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO LAURO SILVA - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO	Nº SICONV 990711/ 2025	Nº OPERAÇÃO 1107776 - 99	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA	Nº OPERAÇÃO 1107776 - 99	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------------------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTES DE OBRA:							
							1	2	3	4	5	6	7	
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- BAHIA.							26.317,11	15.279,65	50.411,46	15.279,65	15.124,93	5.255,46		
1.	CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- BAHIA.		-											
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-											
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	3,00	2,1 x 2	2.SE	SERVIÇOS INICIAIS	3,00							
1.1.2.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	16,00	DE ACORDO PERIMETRO DA PRAÇA x 1M DE ALTURA	2.SE	SERVIÇOS INICIAIS	16,00							
1.1.3.	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	3.223,93	ÁREA TOTAL DE INTERVENÇÃO	2.SE	SERVIÇOS INICIAIS	3.223,93							
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-											
1.2.1.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA (CINZA). AF 02/2026	m²	861,00	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	172,20	172,20	172,20	172,20	172,20			
1.2.2.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA (VERMELHO). AF 02/2026	m²	685,20	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	137,04	137,04	137,04	137,04	137,04			
1.2.3.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	61,89	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	61,89							
1.2.4.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022	m²	61,89	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	61,89							
1.2.5.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 03/2015	m²	61,89	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	61,89							
1.2.6.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIACÃO). AF 05/2021	M	247,56	DE ACORDO TABELA DO PROJETO ARQUITETONICO	3.PA	PAVIMENTAÇÃO	61,89	61,89	61,89	61,89				
1.3.	PAISAGISMO E PINTURA		-											
1.3.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	46,49	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	4.PA	PAISAGISMO E PINTURA			46,49					
1.3.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	46,49	DE ACORDO TABELA DE PAISAGISMO DO PROJETO ARQUITETONICO	4.PA	PAISAGISMO E PINTURA			46,49					
1.3.3.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	46,49		4.PA	PAISAGISMO E PINTURA			46,49					
1.3.4.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF 07/2024	m²	1.875,38		4.PA	PAISAGISMO E PINTURA			1.875,38					
1.4.	SERVIÇOS FINAIS		-											
1.4.1.	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	2,00	1 PLACA PRA OBRA	5.SE	SERVIÇOS FINAIS						2,00		

ITABERABA/BA
Local
quinta-feira, 23 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS MAIA
CREA/CAU: 051.530.492-1
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome: LUCAS MAIA
CREA/CAU: 051.530.492-1
ART/RRT:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO LAURO SILVA - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO	Nº SICONV 990711/ 2025	A
------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade
CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- BAHIA.			
1.	CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- BAHIA.		-
1.1.	SERVICIOS INICIAIS		-
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_ 03/2022 PS	m²	3,00
1.1.2.	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	16,00
1.1.3.	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	3.223,93
1.2.	PAVIMENTAÇÃO		-
1.2.1.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA (CINZA). AF_ 02/2026	m²	861,00
1.2.2.	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA (VERMELHO). AF_ 02/2026	m²	685,20
1.2.3.	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 09/2023	m²	61,89
1.2.4.	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_ 10/2022	m²	61,89
1.2.5.	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_ 03/2015	m²	61,89
1.2.6.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_ 05/2021	M	247,56
1.3.	PAISAGISMO E PINTURA		-
1.3.1.	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	46,49
1.3.2.	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	46,49
1.3.3.	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_ 01/2021	m²	46,49
1.3.4.	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_ 07/2024	m²	1.875,38
1.4.	SERVICIOS FINAIS		-
1.4.1.	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0,50 x 0,70 m	un	2,00

ITABERABA/BA

Local

quinta-feira, 23 de abril de 2026

Data