



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1107776 - 99	Nº SICONV 990711/ 2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ALOÍSIO SAMPAIO - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2026.xls')	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ALOÍSIO SAMPAIO - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA	MUNICÍPIO / UF ITABERABA/BA	BDI 1 20,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
ALOÍSIO SAMPAIO - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- BAHIA.									866.989,56	
1.			ALOÍSIO SAMPAIO - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- BAHIA.					-	866.989,56	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	8.411,02	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00	450,08	BDI 1	542,62	1.627,86	RA
1.1.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	16,00	95,78	BDI 1	115,47	1.847,52	RA
1.1.3.	ORSE	4175	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	6.855,06	0,60	BDI 1	0,72	4.935,64	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	789.300,36	
1.2.1.	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	2.250,55	65,58	BDI 1	79,06	177.928,48	RA
1.2.2.	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	350,85	65,58	BDI 1	79,06	27.738,20	RA
1.2.3.	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	655,90	65,58	BDI 1	79,06	51.855,45	RA
1.2.4.	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	37,68	65,58	BDI 1	79,06	2.978,98	RA
1.2.5.	SINAPI	101749	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	1.401,25	65,58	BDI 1	79,06	110.782,83	RA
1.2.6.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3.799,14	45,85	BDI 1	55,28	210.016,46	RA
1.2.7.	ORSE	2620	Meio-fio pré-moldado de concreto simples (0,12 x 0,30 x 1,00m), sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa de cimento e areia traço 1:3	m	3.799,14	44,40	BDI 1	53,53	203.367,96	RA
1.2.8.	ORSE	12214	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	10,00	384,21	BDI 1	463,20	4.632,00	RA
1.3.			PAISAGISMO					-	64.022,72	
1.3.1.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1.992,65	14,33	BDI 1	17,28	34.432,99	RA
1.3.2.	SINAPI	103315	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE SOLO. AF_11/2021	m²	98,84	248,32	BDI 1	299,37	29.589,73	RA
1.4.			SERVIÇOS FINAIS					-	5.255,46	
1.4.1.	ORSE	10360	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	2,00	2.179,60	BDI 1	2.627,73	5.255,46	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1107776 - 99	Nº SICONV 990711/ 2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ALOÍSIO SAMPAIO - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2026.xls')	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ALOÍSIO SAMPAIO - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA	MUNICÍPIO / UF ITABERABA/BA	BDI 1 20,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ALOÍSIO SAMPAIO - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- BAHIA.									866.989,56
Encargos sociais:		Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.							

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITABERABA/BA

Local

quinta-feira, 23 de abril de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: LUCAS MAIA

CREA/CAU: 051.530.492-1

ART/RRT: 0

RECURSO

