



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1107776 - 99	Nº SICONV 990711/ 2025	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LAURO SILVA - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2026.xls')	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LAURO SILVA - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA	MUNICÍPIO / UF ITABERABA/BA	BDI 1 20,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
LAURO SILVA - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- BAHIA.									127.668,27	
1.			LAURO SILVA - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- BAHIA.					-	127.668,27	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	5.796,61	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	3,00	450,08	BDI 1	542,62	1.627,86	RA
1.1.2.	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	16,00	95,78	BDI 1	115,47	1.847,52	RA
1.1.3.	ORSE	4175	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	3.223,93	0,60	BDI 1	0,72	2.321,23	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO					-	81.484,39	
1.2.1.	SINAPI	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA (CINZA). AF_02/2026	m²	861,00	40,57	BDI 1	48,91	42.111,51	RA
1.2.2.	SINAPI	98681	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUGOSO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA (VERMELHO). AF_02/2026	m²	685,20	40,57	BDI 1	48,91	33.513,13	RA
1.2.3.	SINAPI	97631	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	61,89	14,23	BDI 1	17,16	1.062,03	RA
1.2.4.	SINAPI	87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	61,89	6,21	BDI 1	7,49	463,56	RA
1.2.5.	SINAPI	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO,	m²	61,89	49,79	BDI 1	60,03	3.715,26	RA
1.2.6.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	247,56	2,07	BDI 1	2,50	618,90	RA
1.3.			PAISAGISMO E PINTURA					-	35.131,81	
1.3.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021	m²	46,49	2,38	BDI 1	2,87	133,43	RA
1.3.2.	SINAPI	102195	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO INCOLOR EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	46,49	11,65	BDI 1	14,05	653,18	RA
1.3.3.	SINAPI	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	46,49	34,59	BDI 1	41,70	1.938,63	RA
1.3.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	1.875,38	14,33	BDI 1	17,28	32.406,57	RA
1.4.			SERVIÇOS FINAIS					-	5.255,46	
1.4.1.	ORSE	10360	Placa de inauguração em alumínio fundido em braille com 0.50 x 0.70 m	un	2,00	2.179,60	BDI 1	2.627,73	5.255,46	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1107776 - 99	Nº SICONV 990711/ 2025	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO LAURO SILVA - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO			
LOCALIDADE SINAPI (N/D: 'Referência 03-2026.xls')	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE LAURO SILVA - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA	MUNICÍPIO / UF ITABERABA/BA	BDI 1 20,56%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
LAURO SILVA - CONSTRUÇÃO E REFORMA EM PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA- BAHIA.									127.668,27

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

ITABERABA/BA
Local

quinta-feira, 23 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: LUCAS MAIA
CREA/CAU: 051.530.492-1
ART/RRT: 0

RECURSO
←