OBSERVAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO		ÁREA
ÁREA DO TERRENO		8.924,61m²

LEGENDA

PISOS E REVESTIMENTOS

SIMBOLOGIA	DISCRIMINAÇÃO
	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO, RÉGUA VIBRATÓRIA E JUNTA DE DILATAÇÃO DEPESSURA DE AÇO E ACABAMENTO EM TINTA DE PISO NA COR CINZA
	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO, RÉGUA VIBRATÓRIA E JUNTA DE DILATAÇÃO DEPESSURA DE AÇO E ACABAMENTO EM TINTA DE PISO NA COR AMARELO
	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO, RÉGUA VIBRATÓRIA E JUNTA DE DILATAÇÃO DEPESSURA DE AÇO E ACABAMENTO EM TINTA DE PISO NA COR LARANJA
	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO, RÉGUA VIBRATÓRIA E JUNTA DE DILATAÇÃO DEPESSURA DE AÇO E ACABAMENTO EM TINTA DE PISO NA COR AMARELA
	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO, RÉGUA VIBRATÓRIA E JUNTA DE DILATAÇÃO DEPESSURA DE AÇO E ACABAMENTO EM TINTA DE PISO NA COR BRANCO
	MINI-GUIA, E=50M
	MINI-GUIA, E=100M COM ACABAMENTO EM TINTA DE PISO NA COR BRANCO NEVE
	MEIO-FIO, E=150M COM ACABAMENTO EM TINTA DE PISO NA COR BRANCO NEVE

PAISAGISMO

SIMBOLOGIA	DISCRIMINAÇÃO	QTD	SIMBOLOGIA	DISCRIMINAÇÃO	QTD
	GRAMA BATATAIS	403,39m²		PALMEIRA IMPERIAL	21 UNID
	PLUMBOYANT LARANJA	32 UNID		PALMEIRA ARECA BAMBU	46 UNID
	ARDEIRA	32 UNID		ÁGAVE DO CARIBE	65 UNID
	ALELUIA	34 UNID		ÁGAVE DRAGÃO	65 UNID
	PATA DE VACA NA COR ROSA	33 UNID		VASO DECORATIVO COM ALAMANDA AMARELA	34 UNID

MOBILIÁRIO

SIMBOLOGIA	DISCRIMINAÇÃO	QTD
	BANCO COM ENCOSTO, PÉS EM FERRO FUNDIDO, MADEIRAS EM RÉGUA E ACABAMENTO COM STAIN SUPER PREMIUM COR NATURAL	16 UNID
	LIXEIRA EM MADEIRA COM SUPORTE EM FERRO FUNDIDO	08 UNID
	MESA EM CONCRETO REDONDA COM TABULEIRO DE MADREZ E BANCOS	08 UNID

Luciano A. M. Maia
Engenharia Civil
Assinado de forma digital por fbcdc94b-5a07-4a0e-b7b6-4ea8f4e7c636
Dados: 2026.04.22 10:45:52 -03'00'

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	DESENHO	VERIF.	APROV.
02					
01	EMISSÃO INICIAL				

OBSERVAÇÕES:

1. MEDIDAS EM METRO.
2. TODAS AS MEDIDAS E QUANTIDADES SEVERÃO SER CONFERIDAS NA OBRA ANTES DE QUALQUER PROCEDIMENTO DE FABRICAÇÃO.
3. DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS. ESTE PROJETO NÃO PODERÁ SER REPRODUZIDO OU MODIFICADO (TOTAL OU EM PARTES) SEM A EXPRESSA AUTORIZAÇÃO DOS AUTORES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

DESTINO

PROJETO
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA/BA

CONTEÚDO
PLANTA URBANÍSTICA - TRECHO 1
PRAÇA ALOÍSIO SAMPAIO

PROJETO/DESENHO: LUCAS MAIA	CÓDIGO: 001.530.4023-1	DESENHO: LUCAS	FOLHA: 02
DATA: ABRIL 2026	NÚMERO DE PROJETO	PROJETO REFERÊNCIA: PHIS HAB O2.03 R00	
ESCALA: 1:200 - A1			