OBSERVAÇÕES

DISCRIMINAÇÃO		ÁREA
ÁREA DO TERRENO		8.924,81m²

LEGENDA

SIMBOLOGIA	DISCRIMINAÇÃO
	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO, RÉGUA VIBRATÓRIA E JUNTA DE DILATAÇÃO. ESPESSURA DE 4CM E ACABAMENTO EM TINTA DE PISO NA COR CINZA
	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO, RÉGUA VIBRATÓRIA E JUNTA DE DILATAÇÃO. ESPESSURA DE 4CM E ACABAMENTO EM TINTA DE PISO NA COR AMARELO
	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO, RÉGUA VIBRATÓRIA E JUNTA DE DILATAÇÃO. ESPESSURA DE 4CM E ACABAMENTO EM TINTA DE PISO NA COR LARANJA
	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO, RÉGUA VIBRATÓRIA E JUNTA DE DILATAÇÃO. ESPESSURA DE 4CM E ACABAMENTO EM TINTA DE PISO NA COR ROSA QUEIMADO
	PISO CIMENTADO DESEMPENADO COM ACABAMENTO LISO, RÉGUA VIBRATÓRIA E JUNTA DE DILATAÇÃO. ESPESSURA DE 4CM E ACABAMENTO EM TINTA DE PISO NA COR VERMELHO
	MINI-GUIA, E=8CM
	MINI-GUIA, E=12CM COM ACABAMENTO EM TINTA DE PISO NA COR BRANCO NEVE.
	MEIO-FIO, E=15CM COM ACABAMENTO EM TINTA DE PISO NA COR BRANCO NEVE

SIMBOLOGIA	DISCRIMINAÇÃO	QTD.	SIMBOLOGIA	DISCRIMINAÇÃO	QTD.
	GRAMA BATATAIS	482,60m²		PALMEIRA IMPERIAL	12 UNID.
	FLAMBOYANT LARANJA	32 UNID.		PALMEIRA ARECA BAMBU	08 UNID.
	ALELUIA	01 UNID.		ÁGAVE DO CARIBE	54 UNID.
	ÁGAVE DRAGÃO	54 UNID.		VASO DECORATIVO COM ALAMANDA AMARELA	04 UNID.

MOBILIÁRIO

SIMBOLOGIA	DISCRIMINAÇÃO	QTD.
	BANCO COM ENCOSTO, PÉS EM FERRO FUNDIDO, MADEIRAS EM RÉGUA E ACABAMENTO COM STAIN SUPER PREMIUM COR NATURAL.	06 UNID.
	MESA EM CONCRETO REDONDA COM TABULEIRO DE XADREZ E BANCOS	02 UNID.
	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO COM CAPACIDADE PARA 50 LITROS	03 UNID.

Lucas A. M. Maia
Engenheiro Civil
Engenharia de Segurança do Trabalho
Engenharia Ambiental
CREA/BA: 31698BA
CREA 051.530.492-1

Assinado de forma digital por fbcdc94b-5a07-4a0e-b7b6-4ea8f4e7c636
Dados: 2026.04.22 10:46:17 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

GESTÃO

PROJETO
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS PÚBLICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA/BA

PRANCHA
PLANTA URBANÍSTICA - TRECHO 2
PRAÇA ALOÍSIO SAMPAIO

ENGENHEIRO	CREA.	DESENHO	FOLHA
LUCAS MAIA	051.530.4922-1	LUCAS	04
DATA: ABRIL 2026	NÚMERO DE PROJETO	PROJETO REFERÊNCIA: PHIS HAB O2.03 R00	
ESCALA			