LEGENDA:

- CURVA DE NÍVEL
- EIXO DA VIA
- RAMPA DE ACESSO
- CINTA DE CONFINAMENTO
- VIA DEMARCADA
- SENTIDO FLUXO
- PAV. EXISTENTE
- PAV. NOVA
- PASSEIO NOVO
- PASSEIO EXISTENTE

PLACA SINALIZAÇÃO	QUANTIDADE	CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO
40 Km/h	14	R-19	VELOCIDADE MÁXIMA
Rua Nome da Rua n°000 cep 0000-000	30	PLACA DE LOGRADOURO	
PARE	18	R-1	PARADA OBRIRGATÓRIA
	03	R-28	SENTIDO DUPLO

RUA	COMPRIMENTO(m)	LARGURA (m)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (m²)	TIPO DE PAVIMENTAÇÃO	MEIO FIO (m)	MEIO FIO COM DESCONTO DE INTERSEÇÕES (m)	ÁREA DE PASSEIO: COM DESCONTO DAS ÁREAS DAS RAMPAS (m²)	PASSEIO (m³)	PASSEIO COM DESCONTO DO PISO TÁTIL (M3)	CINTA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 100X15X13X20 cm (m)
RUA DR. JOSÉ MINUNCIO CARIBÉ	89,63	8,000	717,04	PARALELEPIPEDO	179,26	167,96	251,94	12,60	11,49	11,30
RUA PARAÍBA	133,81	5,00	669,05	PARALELEPIPEDO	267,62	267,62	401,43	20,07	18,22	0,00
RUA AMAPÁ	46,62	5,000	233,1	PARALELEPIPEDO	93,24	93,24	139,86	6,99	6,45	0,00
R. RIO GRANDE DO NORTE	70,70	5,000	353,5	PARALELEPIPEDO	141,40	141,40	212,10	10,61	9,70	0,00
RUA 9	165,27	7,500	1239,53	PARALELEPIPEDO	330,54	312,30	468,45	23,42	21,39	18,24
TV. RUA 10	171,71	6,000	1030,26	PARALELEPIPEDO	343,42	324,11	486,17	24,31	22,26	19,31
TV. RUA 11	180,00	8,000	1440	PARALELEPIPEDO	360,00	352,57	528,86	26,44	24,07	7,43
TOTAL			5.682,48		1.715,48	1.659,20	2.488,81	124,44	113,56	56,28

PLACAS DE SINALIZAÇÃO		
RUA	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	PLACAS SINALIZAÇÃO VERTICAL
RUA DR. JOSÉ MINUNCIO CARIBÉ	1,0	2,0
RUA PARAÍBA	1,0	3,0
RUA AMAPÁ	1,0	3,0
R. RIO GRANDE DO NORTE	1,0	3,0
RUA 9	2,0	3,0
TV. RUA 10	2,0	4,0
TV. RUA 11	1,0	4,0
TOTAL	9,00	22,00

QUADRO DE RAMPAS				
RUA	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	ÁREA TOTAL DAS RAMPAS (m²)	PISO TATIL NO PASSEIO (m²)
RUA DR. JOSÉ MINUNCIO CARIBÉ	4,00	6,12	24,48	36,89
RUA PARAÍBA	4,00	6,12	24,48	61,81
RUA AMAPÁ	4,00	6,12	24,48	18,21
R. RIO GRANDE DO NORTE	4,00	6,12	24,48	30,25
RUA 9	8,00	6,12	48,96	67,88
TV. RUA 10	10,00	6,12	61,20	68,28
TV. RUA 11	7,00	6,12	42,84	79,22
TOTAL	41,00	42,84	250,92	362,53

Documento assinado digitalmente
gov.br
LUCAS ALMEIDA MASCARENHAS MAIA
Data: 06/08/2026 17:06:34-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

...\LOGO 2025 - GESTÃO JF.jpg

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO

Número da Folha: 02

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

Área Pavimentação (m²):

Município: ITABERABA-BA

Perímetro (m):

Finalidade: PAVIMENTAÇÃO PARALELEPIPEDO - RUAS NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ITABERABA

Escala: A1 - 1/2000

Código Imóvel Incra

Colaborado:

ART CREA:

Matrículas/Transcrições:

Responsável Técnico
LUCAS MAIA
CREA 051.530.492-1

Proprietário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

Código do Credenciado: