

MEMORIA DE CALCULO - ESCOLA

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA			
	M2	VÃOS	TOTAL
PAREDES INTERNAS	164,64	0	462,07
FACHADA	45,60	0	
MURO	251,83	0	

REMOÇÃO DE PINTURA			
	M2	VÃOS	TOTAL
PAREDES INTERNAS	188,80	22,68	166,12

ALVENARIA EM BLOCO CERAMICO			
	M2	VÃOS	TOTAL
ALVENARIA FACHADA E PLATIBANDA	539,04	9,82	982,19
ALVENARIA MURO	250,94	5,00	
ALVENARIA INTERNA	249,64	42,61	

REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES INTERNAS 45X45 ATÉ O TETO			
	M2	VÃOS	TOTAL
SANITÁRIOS E DML	247,20	19,33	268,13
COZINHA	49,65	9,39	

REVESTIMENTO CERAMICO EM PAREDES INTERNAS 45X45 h=1,10m			
	M2	VÃOS	TOTAL
SALAS E CIRCULAÇÃO	270,93	16,06	282,43
REFEITÓRIO	30,86	3,30	