



Obra
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE E PRÉ-ESCOLA ELY ROCHA

Bancos
SINAPI - 01/2026 - Bahia
ORSE - 12/2025 - Sergipe

B.D.I.
25,0%

Encargos Sociais
Não Desonerado: 0,00%

Curva ABC de Insumos

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quantidade		Valor Unitário		Total		Peso	Valor Acumulado	Peso Acumulado	
					Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva	Operativa	Improdutiva				Geral
00040740	SINAPI	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACUSTICO EM ESPUMA RIGIDA DE POLIURETANO (PU) INJETADO, ESPESSURA DE 30 MM, DENSIDADE DE 35 KG/M3, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESSURA DE 0,50 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSORIOS DE FIXACAO)	Material	m²	545,3928600		168,61		91.958,69		91.958,69	5,30%	91.958,69	5,30%
0004750	SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	2.793,4561999		30,36		84.809,33		84.809,33	4,89%	176.768,02	10,19%
	PP Próprio	PLACAS DE PLASTICO REFORÇADA COM FIBRA DE VIDRO, COM ACABAMENTO EM GEL COAT (e=2,00)	Material	m²	219,4500000		373,62		81.990,91		81.990,91	4,73%	258.758,93	14,92%
00001379	SINAPI	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	Material	KG	62.488,7035441		1,20		74.986,44		74.986,44	4,32%	333.745,37	19,24%
00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	11.798,3357005		6,25		73.739,60		73.739,60	4,25%	407.484,97	23,49%
00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	3.308,6313940		20,05		66.338,06		66.338,06	3,82%	473.823,03	27,31%
	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	3.306,1334977		18,22		60.237,75		60.237,75	3,47%	534.060,78	30,79%
00006111/SI	ORSE	Perfil Aço, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) - SAE 1008/1012	Material	kg	5.563,7210370		10,82		60.199,46		60.199,46	3,47%	594.260,25	34,26%
0004783	SINAPI	PINTOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	1.838,7329671		30,36		55.823,93		55.823,93	3,22%	650.084,18	37,47%
	10052 ORSE	Cerâmica 45 x 45 cm, pei-4, Portobello, porcelanato, Cetim Bianco ou similar	Material	m²	706,6080000		75,02		53.009,73		53.009,73	3,06%	703.093,91	40,53%
00002706	SINAPI	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	243,5424000		170,45		41.511,80		41.511,80	2,39%	744.605,71	42,92%
00037592	SINAPI	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C)	Material	UN	13.357,7840000		2,86		38.203,26		38.203,26	2,20%	782.808,97	45,12%
00000370	SINAPI	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	202,0703085		181,00		36.574,73		36.574,73	2,11%	819.383,70	47,23%
	2224 ORSE	Esmalte epóxi	Material	l	143,6947425		221,76		31.865,75		31.865,75	1,84%	851.249,45	49,07%
00044476	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= "3,0" CM	Material	m²	45,9900000		669,17		30.775,13		30.775,13	1,77%	882.024,57	50,84%
00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	653,5680000		47,00		30.717,70		30.717,70	1,77%	912.742,27	52,61%
00001106	SINAPI	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	Material	KG	13.732,8484269		2,12		29.113,64		29.113,64	1,68%	941.855,91	54,29%
	7263 ORSE	Forro de gesso acartonado, cor branca, placa 1243 x 618mm, marca GYPSUM, modelo gessolyne ou similar - instalado	Serviços	m²	250,3100000		101,36		25.371,42		25.371,42	1,46%	967.227,33	55,76%
	ORSE	Carpinteiro de formas para concreto (horista)	Mão de Obra	h	984,0126835		25,55		25.141,52		25.141,52	1,45%	992.368,86	57,20%
00001213/SI	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	11.798,3357005		1,86		21.944,90		21.944,90	1,27%	1.014.313,76	58,47%
00037666	SINAPI	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	525,4542258		41,50		21.806,35		21.806,35	1,26%	1.036.120,11	59,73%
	1753 ORSE	Piso alta resistencia, comum, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado	Serviços	m²	347,6000000		62,50		21.725,00		21.725,00	1,25%	1.057.845,11	60,98%
00004262	SINAPI	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0201747		912.500,00		18.409,41		18.409,41	1,06%	1.076.254,52	62,04%
00004221	SINAPI	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	Material	L	2.411,4086807		7,57		18.254,36		18.254,36	1,05%	1.094.508,89	63,09%
	ORSE	Pintor (horista)	Mão de Obra	h	639,3512843		25,55		16.335,43		16.335,43	0,94%	1.110.844,31	64,03%
00004783/SI	ORSE	Pedreiro (horista)	Mão de Obra	h	573,7793280		25,55		14.660,06		14.660,06	0,85%	1.125.504,37	64,88%
00004750/SI	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material	L	513,0590850		28,26		14.499,05		14.499,05	0,84%	1.140.003,42	65,71%
00000033	SINAPI	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1.432,7402700		9,76		13.983,55		13.983,55	0,81%	1.153.986,97	66,52%
00006160/SI	ORSE	Soldador (horista)	Mão de Obra	h	513,4700472		25,55		13.119,16		13.119,16	0,76%	1.167.106,13	67,28%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA/BA
CNPJ: 13.719.646/0001-75

00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	M	2.507,8134600	5,12	12.840,00	12.840,00	0,74%	1.179.946,13	68,02%
00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	11.558,3357005	1,10	12.714,17	12.714,17	0,73%	1.192.660,30	68,75%
1569	ORSE	Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6cm - 0,0036 m3/m (angelim, louro)	Material	m	1.403,4839845	8,36	11.733,13	11.733,13	0,68%	1.204.393,43	69,43%
158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	659,1953366	17,50	11.535,92	11.535,92	0,66%	1.215.929,35	70,09%
00000378	SINAPI	ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	376,2432299	30,36	11.422,74	11.422,74	0,66%	1.227.352,09	70,75%
00000034	SINAPI	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	1.174,9350000	9,20	10.809,40	10.809,40	0,62%	1.238.161,49	71,37%
10505	ORSE	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	Serviços	m²	135,0700000	77,37	10.450,37	10.450,37	0,60%	1.248.611,86	71,98%
00043651	SINAPI	MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS	Material	KG	1.613,1856700	6,36	10.259,86	10.259,86	0,59%	1.258.871,72	72,57%
2454	ORSE	Caminhão guindauto 11,5 t (m.benz - I 1620/57 - 184,0 hp)	Equipamento	h	57,1092000	179,65	10.259,67	10.259,67	0,59%	1.269.131,39	73,16%
00036896	SINAPI	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO	Material	UN	36,3818780	275,00	10.005,02	10.005,02	0,58%	1.279.136,41	73,74%
00000242	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	Mão de Obra	H	443,9649060	22,22	9.864,90	9.864,90	0,57%	1.289.001,31	74,30%
00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	300,5036122	30,36	9.123,29	9.123,29	0,53%	1.298.124,59	74,83%
00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	219,4500000	40,63	8.916,25	8.916,25	0,51%	1.307.040,85	75,34%
13114	ORSE	Perfil Aço, UDC Simples 150 x 50 x 4,75(kg/m) - SAE 1008/1012	Material	kg	813,8061000	10,82	8.805,38	8.805,38	0,51%	1.315.846,23	75,85%
1286	ORSE	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=12cm, el. enchimento em bloco EPS, h=8cm	Material	m²	147,1500000	58,42	8.596,50	8.596,50	0,50%	1.324.442,73	76,35%
2223	ORSE	Tinta fundo epóxi	Material	l	53,8855284	157,36	8.479,43	8.479,43	0,49%	1.332.922,16	76,84%
00043059	SINAPI	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	886,8317316	8,71	7.724,30	7.724,30	0,45%	1.340.646,46	77,28%
00001355/SI NAPI	ORSE	Chapa/painel de madeira compensada resinada (madeirite resinado rosa) para forma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 14 mm	Material	m²	166,4283200	45,41	7.557,51	7.557,51	0,44%	1.348.203,97	77,72%
00001379/SI 10492	ORSE	Cimento portland composto cp ii-32	Material	kg	6.796,5840800	1,10	7.476,24	7.476,24	0,43%	1.355.680,22	78,15%
00004248	SINAPI	Cesta Básica	Material	un	29,1392635	256,25	7.466,94	7.466,94	0,43%	1.363.147,16	78,58%
00004248	SINAPI	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	176,7661788	42,23	7.464,84	7.464,84	0,43%	1.370.611,99	79,01%
8809	ORSE	Barra chata de ferro 2.1/2" x 1/4" (3,17 kg/m)	Material	kg	568,3983494	13,03	7.406,23	7.406,23	0,43%	1.378.018,22	79,44%
00004721	SINAPI	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	Material	m³	50,6942477	145,11	7.356,24	7.356,24	0,42%	1.385.374,47	79,86%
81	ORSE	Aço ca-50 6,3 a 12,5 mm	Material	kg	636,6815000	11,25	7.162,67	7.162,67	0,41%	1.392.537,13	80,27%
00004509/SI 00043491	ORSE	Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou equivalente da região - bruta	Material	m	930,2686270	7,65	7.116,55	7.116,55	0,41%	1.399.653,69	80,68%
000043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3.678,8445691	1,85	6.805,86	6.805,86	0,39%	1.406.459,55	81,07%
00003409	SINAPI	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 50 MM, 1000 X 500 MM	Material	m²	219,4500000	30,96	6.794,17	6.794,17	0,39%	1.413.253,72	81,47%
00037762	SINAPI	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *36000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *286* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0072990	885.402,03	6.462,55	6.462,55	0,37%	1.419.716,27	81,84%
00000247	SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	300,1553061	21,11	6.336,28	6.336,28	0,37%	1.426.052,55	82,20%
00002696	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	199,4606945	30,36	6.055,63	6.055,63	0,35%	1.432.108,18	82,55%
00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3.295,1516663	1,76	5.799,47	5.799,47	0,33%	1.437.907,64	82,89%
1726	ORSE	Peitoril granito cinza polido 17 x 2cm	Material	m	40,6000000	140,65	5.710,39	5.710,39	0,33%	1.443.618,03	83,22%
00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	10,0000000	558,72	5.587,20	5.587,20	0,32%	1.449.205,23	83,54%
00007313/SI 253	ORSE	Tinta asfáltica impermeabilizante diluída em solvente, para materiais cimentícios, metal e madeira	Material	l	125,0200000	44,35	5.544,64	5.544,64	0,32%	1.454.749,87	83,86%
	ORSE	Banco com pé em ferro fundido e 10 régua de madeira c/ 1,50m, com encosto	Material	un	4,0000000	1.375,00	5.500,00	5.500,00	0,32%	1.460.249,87	84,18%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA/BA
CNPJ: 13.719.646/0001-75

00001213	SINAPI	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	Mão de Obra	H	180,8431875		30,36		5.490,40		5.490,40	0,32%	1.465.740,27	84,49%
00006085	SINAPI	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	Material	L	361,1138300		14,45		5.218,09		5.218,09	0,30%	1.470.958,37	84,79%
13156	ORSE	Luminária de emergência c/ dois projetors LED alimentação 127/220 de 12v/55 autonomia de 3horas	Material	un	16,0000000		324,75		5.196,00		5.196,00	0,30%	1.476.154,37	85,09%
00043055	SINAPI	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	Material	KG	650,7930000		7,97		5.186,82		5.186,82	0,30%	1.481.341,19	85,39%
00006110/SI	ORSE	Serralheiro (horista)	Mão de Obra	h	202,0583387		25,55		5.162,59		5.162,59	0,30%	1.486.503,78	85,69%
00002436/SI	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	200,0106000		25,55		5.110,27		5.110,27	0,29%	1.491.614,05	85,98%
1043	ORSE	Gangorra com 3 pranchas, em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Material	un	1,0000000		4.987,50		4.987,50		4.987,50	0,29%	1.496.601,55	86,27%
00004917/SI	ORSE	Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem guarnicao/alizar/vista	Material	m²	9,6000000		513,66		4.931,14		4.931,14	0,28%	1.501.532,68	86,56%
00043977	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM TAMPÁ	Material	UN	2,0000000		2.424,03		4.848,06		4.848,06	0,28%	1.506.380,74	86,83%
00043626	SINAPI	MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS	Material	KG	1.344,9919950		3,53		4.747,82		4.747,82	0,27%	1.511.128,57	87,11%
9455	ORSE	Brinquedo gira-gira (carrossel ø=1,70m), em tubo de ferro galvanizado de 1 1/2"e assento em chapa galvanizada e=1/4", sergipark ou similar	Material	un	1,0000000		4.712,50		4.712,50		4.712,50	0,27%	1.515.841,07	87,38%
7967	ORSE	Porta em madeira compensada canela, 90 x 210cm, lisa, semi-oca, c/visor 0,16m2, inclusive vidro 4mm	Material	un	9,0000000		508,38		4.575,42		4.575,42	0,26%	1.520.416,49	87,64%
00011029	SINAPI	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO	Material	CJ	1.975,0265000		2,28		4.503,06		4.503,06	0,26%	1.524.919,55	87,90%
00034492/SI	ORSE	Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c20, com brita 0 e 1, slump= 100 +/- 20 mm, exclui servico de bombeamento (nbr 8953)	Material	m³	7,5041000		593,75		4.455,56		4.455,56	0,26%	1.529.375,10	88,16%
NAPI	ORSE	Eletrodo revestido aws - e7018, diametro igual a 4,00 mm	Material	kg	65,2960000		64,80		4.231,18		4.231,18	0,24%	1.533.606,29	88,40%
00010997/SI	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	659,1953366		6,25		4.119,97		4.119,97	0,24%	1.537.726,26	88,64%
10761	SINAPI	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.811,9880240		2,25		4.076,97		4.076,97	0,24%	1.541.803,23	88,88%
00043466	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	1.811,9880240		2,21		4.004,49		4.004,49	0,23%	1.545.807,72	89,11%
00004230	SINAPI	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	Mão de Obra	H	96,5820127		41,17		3.976,28		3.976,28	0,23%	1.549.784,00	89,34%
239	ORSE	Balanço 3 lugares em aço industrial ou madeira, Sergipark ou similar	Material	un	1,0000000		3.537,50		3.537,50		3.537,50	0,20%	1.553.321,50	89,54%
00000246	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	Mão de Obra	H	167,4310736		21,11		3.534,47		3.534,47	0,20%	1.556.855,97	89,74%
00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material	M	1.109,4733860		3,08		3.417,18		3.417,18	0,20%	1.560.273,15	89,94%
00037411	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	Material	m²	179,9762970		18,41		3.313,36		3.313,36	0,19%	1.563.586,52	90,13%
1345	ORSE	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 2 x 40w/tubular LED 18w a 20w	Material	un	58,0000000		56,18		3.258,44		3.258,44	0,19%	1.566.844,96	90,32%
00000371/SI	ORSE	Argamassa industrializada multiuso, para revestimento interno e externo e assentamento de blocos diversos	Material	kg	2.544,6960000		1,23		3.129,98		3.129,98	0,18%	1.569.974,93	90,50%
NAPI	ORSE	Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048 kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)	Material	kg	99,1112250		31,25		3.097,23		3.097,23	0,18%	1.573.072,16	90,68%
00043130/SI	ORSE	Vale transporte	Material	un	518,4314751		5,62		2.913,58		2.913,58	0,17%	1.575.985,74	90,85%
2378	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v	Material	m	179,9892000		15,75		2.834,83		2.834,83	0,16%	1.578.820,57	91,01%
3284	ORSE	Batente (caixão) em madeira lei L=14cm (90x220cm), completo c/02 jogos alizar	Material	cj	9,0000000		303,11		2.727,99		2.727,99	0,16%	1.581.548,56	91,17%
5015	ORSE	Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou equivalente da regio - bruta	Material	m	159,4755000		17,03		2.715,87		2.715,87	0,16%	1.584.264,43	91,32%
00010567/SI	ORSE	Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar	Material	m²	77,0000000		35,12		2.704,24		2.704,24	0,16%	1.586.968,67	91,48%
629	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	565,0452000		4,77		2.695,27		2.695,27	0,16%	1.589.663,94	91,64%
00039244	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	Mão de Obra	H	75,2076996		35,58		2.675,89		2.675,89	0,15%	1.592.339,83	91,79%
00020020	SINAPI	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	Material	KG	91,3872736		28,87		2.638,35		2.638,35	0,15%	1.594.978,18	91,94%
00043132	SINAPI	MARMORISTA / GRANITEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	81,4615232		30,36		2.473,17		2.473,17	0,14%	1.597.451,35	92,08%
00004755	SINAPI	Adesivo selante impermeável PU Selamax Brasilit ou similar	Material	kg	21,9450000		112,46		2.467,93		2.467,93	0,14%	1.599.919,28	92,23%
13553	ORSE	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico)	Material	KG	45,1590000		53,71		2.425,49		2.425,49	0,14%	1.602.344,77	92,37%
00000131	SINAPI	Adesivo estrutural a base de resina epoxi, bicomponente, pastoso (tixotropico)	Material	KG	45,1590000		53,71		2.425,49		2.425,49	0,14%	1.602.344,77	92,37%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA/BA
CNPJ: 13.719.646/0001-75

00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3.295,1516663	0,73	2.405,46	2.405,46	0,14%	1.604.750,23	92,50%
00001214	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	Mão de Obra	H	81,5899542	28,92	2.359,58	2.359,58	0,14%	1.607.109,82	92,64%
941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	9,7130949	241,30	2.343,77	2.343,77	0,14%	1.609.453,59	92,78%
8904	ORSE	Máquina de solda elétrica	Equipamento	h	463,1318165	5,00	2.315,66	2.315,66	0,13%	1.611.769,24	92,91%
00037743	SINAPI	SEMIRREBOQUE COM DOIS EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 14 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0103550	222.703,57	2.306,10	2.306,10	0,13%	1.614.075,34	93,04%
00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	6,0000000	383,73	2.302,38	2.302,38	0,13%	1.616.377,72	93,18%
1567	ORSE	Madeira massaranduba serrada (peça) 5cm x 11cm (0,0055 m³/m)	Material	m	50,2740000	43,75	2.199,49	2.199,49	0,13%	1.618.577,21	93,30%
00000183	SINAPI	BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = "3" CM, L = "14" CM, PARA PORTAS DE GIRO DE "60 CM A 120" CM X "210" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	Material	JG	8,0000000	274,87	2.198,96	2.198,96	0,13%	1.620.776,17	93,43%
00036206	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	Material	UN	8,0000000	273,70	2.189,60	2.189,60	0,13%	1.622.965,77	93,55%
00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	3.678,8445691	0,58	2.133,73	2.133,73	0,12%	1.625.099,50	93,68%
00006114	SINAPI	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	Mão de Obra	H	100,7151480	21,11	2.126,10	2.126,10	0,12%	1.627.225,59	93,80%
00006193/SI NAPI	ORSE	Tabua nao aparelhada "2,5 x 20" cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ou equivalente da regioa - bruta	Material	m	108,8432710	18,98	2.065,85	2.065,85	0,12%	1.629.291,44	93,92%
261	ORSE	Barra quadrada de ferro 1/2" (1,27 kg/m)	Material	m	121,9636000	16,56	2.019,72	2.019,72	0,12%	1.631.311,16	94,04%
00006189	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA "2,5 X 30" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	62,6491904	31,98	2.003,52	2.003,52	0,12%	1.633.314,68	94,15%
00000367	SINAPI	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	Material	m³	10,5735835	183,36	1.938,77	1.938,77	0,11%	1.635.253,45	94,26%
00001346/SI NAPI	ORSE	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) paraforma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 10 mm	Material	m²	34,7909240	54,91	1.910,37	1.910,37	0,11%	1.637.163,82	94,37%
00004396	SINAPI	PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO "2,5 X 2,5" CM	Material	m²	6,9300000	268,05	1.857,59	1.857,59	0,11%	1.639.021,41	94,48%
00020065	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	41,5419620	43,52	1.807,91	1.807,91	0,10%	1.640.829,31	94,58%
160	ORSE	Aluguel de andaime metálico tubular simples - aluguel diário por peça	Serviços	pxd	2.113,0404000	0,82	1.732,69	1.732,69	0,10%	1.642.562,01	94,68%
2193	ORSE	Telha fibrocimento ondulada, dim: 2,44 x 0,50m, esp=4 mm, s/ acessorios	Material	m²	61,9164000	27,31	1.690,94	1.690,94	0,10%	1.644.252,94	94,78%
00004813/SI NAPI	ORSE	Placa de obra (para construcao civil) em chapa galvanizada "n. 22", adesivada, de "2,4 x 1,2" m (sem postes para fixacao)	Material	m²	4,5000000	362,50	1.631,25	1.631,25	0,09%	1.645.884,19	94,88%
00041679	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP 1 M, "20 X 12/15" CM (H X L1/L2)	Material	UN	55,8478500	28,66	1.600,60	1.600,60	0,09%	1.647.484,79	94,97%
00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Encargos Complementares	H	11.798,3357005	0,13	1.533,78	1.533,78	0,09%	1.649.018,58	95,06%
2540	ORSE	Rejunte colorido flexivel para revestimentos cerâmicos	Material	kg	349,9392000	4,37	1.529,23	1.529,23	0,09%	1.650.547,81	95,14%
1735	ORSE	Perfil Aço, U Dobrado de chapa - UDC simples - 75 x 38 x 2,65 mm (3,01 kg/m)	Material	m	46,6400000	32,60	1.520,46	1.520,46	0,09%	1.652.068,27	95,23%
00007243	SINAPI	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	Material	m²	29,7449460	50,41	1.499,44	1.499,44	0,09%	1.653.567,72	95,32%
2030	ORSE	Soleira granito polido cinza andorinha 15 x 2cm	Material	m	14,9000000	98,75	1.471,38	1.471,38	0,08%	1.655.039,09	95,40%
00010892/SI	ORSE	Extintor de incendio portatil com carga de po quimico seco (pqs) de 6 kg, classe bc	Material	un	5,0000000	286,25	1.431,25	1.431,25	0,08%	1.656.470,34	95,49%
00005069/SI	ORSE	Prego de aco polido com cabeça 17 x 27 (2 1/2 x 11)	Material	kg	65,7633500	21,52	1.415,23	1.415,23	0,08%	1.657.885,57	95,57%
6977	ORSE	Torneira para lavatório 1193, DOCOL 20050506 ou similar	Material	un	10,0000000	141,33	1.413,30	1.413,30	0,08%	1.659.298,87	95,65%
00004351	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	Material	UN	60,0000000	22,62	1.357,20	1.357,20	0,08%	1.660.656,07	95,73%
1979	ORSE	Rodape alta resistência, alt=10cm	Serviços	m	39,7000000	33,75	1.339,88	1.339,88	0,08%	1.661.995,94	95,80%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA/BA
CNPJ: 13.719.646/0001-75

8781	ORSE	Acabamento para registro 1/2", 3/4" e 1" (PQ), ref. 4900 - C43, da Deca ou similar	Material	un	14,0000000	94,86	1.328,04	1.328,04	0,08%	1.663.323,98	95,88%
00000982	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	Material	M	171,8378800	7,36	1.264,73	1.264,73	0,07%	1.664.588,71	95,95%
00000367/SI	ORSE	Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	9,5605788	126,62	1.210,56	1.210,56	0,07%	1.665.799,27	96,02%
00001019	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	Material	M	24,6036000	46,83	1.152,19	1.152,19	0,07%	1.666.951,46	96,09%
9249	ORSE	Dobradiça latão cromado 3 1/2" x 3", com aneis, c/parafusos	Material	un	27,0000000	42,61	1.150,47	1.150,47	0,07%	1.668.101,93	96,16%
00003081	SINAPI	FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINÇOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	Material	CJ	6,0000000	188,45	1.130,70	1.130,70	0,07%	1.669.232,63	96,22%
00010685	SINAPI	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0011838	943.750,00	1.117,21	1.117,21	0,06%	1.670.349,84	96,29%
00041680	SINAPI	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, COMP *39" CM, *19 X 6,5/6,5" CM (H X L1/L2)	Material	UN	89,0834330	12,53	1.116,22	1.116,22	0,06%	1.671.466,05	96,35%
00039387/SI	ORSE	Lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13	Material	un	116,0000000	9,56	1.108,96	1.108,96	0,06%	1.672.575,01	96,41%
00000378/SI	ORSE	Armador (horista)	Mão de Obra	h	42,5004540	25,55	1.085,89	1.085,89	0,06%	1.673.660,90	96,48%
00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	24,0000000	44,57	1.069,68	1.069,68	0,06%	1.674.730,58	96,54%
00004718/SI	ORSE	Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	6,0868764	173,10	1.053,64	1.053,64	0,06%	1.675.784,22	96,60%
00004491	SINAPI	PONTALETE *7,5 X 7,5" CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	83,2760860	12,62	1.050,94	1.050,94	0,06%	1.676.835,16	96,66%
00034557	SINAPI	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70" MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5" CM	Material	M	412,5198000	2,51	1.035,42	1.035,42	0,06%	1.677.870,59	96,72%
00043487	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	640,0000000	1,53	979,20	979,20	0,06%	1.678.849,79	96,78%
00043488	SINAPI	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	879,3818516	1,11	976,11	976,11	0,06%	1.679.825,90	96,83%
10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	2,5901586	375,00	971,31	971,31	0,06%	1.680.797,21	96,89%
00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	579,0488170	1,66	961,22	961,22	0,06%	1.681.758,43	96,94%
00020017	SINAPI	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1" CM, L = *5" CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	Material	M	93,9704000	9,98	937,82	937,82	0,05%	1.682.696,26	97,00%
00006194	SINAPI	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	101,6400000	9,01	915,78	915,78	0,05%	1.683.612,03	97,05%
00003080/SI	ORSE	Fechadura espelho para porta externa, em aço inox (maquina, testa e contra-testa) e em zamac (macaneta, lingueta e trinços) com acabamento cromado, maquina de 40 mm, incluindo chave tipo cilindro	Material	cj	9,0000000	91,12	820,08	820,08	0,05%	1.684.432,11	97,10%
00005330/SI	ORSE	Diluyente epoxi	Material	l	11,9745619	68,06	814,99	814,99	0,05%	1.685.247,10	97,15%
2431	ORSE	Vidro liso transparente incolor, e= 6mm	Serviços	m²	2,7000000	301,03	812,78	812,78	0,05%	1.686.059,88	97,19%
00012869	SINAPI	TELHADOR / TELHADISTA (HORISTA)	Mão de Obra	H	26,9585121	29,98	808,22	808,22	0,05%	1.686.868,10	97,24%
00039017	SINAPI	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5" MM, COBRIMENTO 20 MM	Material	UN	3,181,3585019	0,25	795,34	795,34	0,05%	1.687.663,44	97,28%
00039961	SINAPI	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	Material	UN	29,1586410	26,85	782,91	782,91	0,05%	1.688.446,35	97,33%
00001368	SINAPI	CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V)	Material	UN	6,0000000	126,81	760,86	760,86	0,04%	1.689.207,21	97,37%
257	ORSE	Barra chata de ferro 1 1/2" x 1/4" (1,90 kg/m)	Material	m	30,5492000	24,88	760,06	760,06	0,04%	1.689.967,27	97,42%
00011868	SINAPI	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIESTER REFORCADO COM FIBRA DE VIDRO, 1000 LITROS, COM TAMPA	Material	UN	1,0000000	756,25	756,25	756,25	0,04%	1.690.723,52	97,46%
00036796/SI	ORSE	Torneira metalica cromada de mesa, para lavatorio, temporizada pressao fechamento automatico, bica baixa	Material	un	4,0000000	185,03	740,12	740,12	0,04%	1.691.463,64	97,50%
14486	ORSE	Arandela externa para parede em aluminio dois focos, cor preta, medidas 12 x 9 x 4,5 cm, para lâmpara em LED g9 halopin. Exclusive lâmpada	Material	un	9,0000000	79,97	719,73	719,73	0,04%	1.692.183,37	97,55%
00009836	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	41,4153740	16,65	689,57	689,57	0,04%	1.692.872,94	97,58%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA/BA
CNPJ: 13.719.646/0001-75

2585	ORSE	Tampo/bancada de granito cinza andorinha, e=2cm	Material	m²	1,0800000	637,62	688,63	688,63	0,04%	1.693.561,57	97,62%
6995	ORSE	Madeira mista serrada (sarrafo) 2,2 x 5,5cm - 0,00121 m³/m	Material	m	147,2355000	4,57	672,87	672,87	0,04%	1.694.234,43	97,66%
414	ORSE	Cabo cobre rígido, isolado, 16mm2 - 450/750v / 70º	Material	m	31,0000000	21,28	659,68	659,68	0,04%	1.694.894,11	97,70%
00000665/SI	ORSE	Elemento vazado de concreto, quadrado, 16 furos *50 x 50 x 7" cm	Material	un	16,0000000	41,06	656,96	656,96	0,04%	1.695.551,07	97,74%
2414	ORSE	Vassoura piaçava	Material	un	35,3360000	18,58	656,54	656,54	0,04%	1.696.207,62	97,78%
00038101	SINAPI	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	94,0000000	6,97	655,18	655,18	0,04%	1.696.862,80	97,81%
00003768/SI	ORSE	Lixa em folha para ferro, numero 150	Material	un	179,6184281	3,63	652,01	652,01	0,04%	1.697.514,81	97,85%
00012039	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	Material	UN	1,0000000	612,91	612,91	612,91	0,04%	1.698.127,72	97,89%
3624	ORSE	Perfilado metálico perfurado 38 x 38 x 6000mm, chapa 16, Mopa ou similar	Material	un	10,0892960	60,62	611,61	611,61	0,04%	1.698.739,34	97,92%
0004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	20,0000000	30,51	610,20	610,20	0,04%	1.699.349,54	97,96%
00009869	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	59,6946770	10,08	601,72	601,72	0,03%	1.699.951,26	97,99%
00006117	SINAPI	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	Mão de Obra	H	28,0834584	21,11	592,84	592,84	0,03%	1.700.544,10	98,03%
00011457	SINAPI	TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO	Material	UN	9,6000000	59,25	568,80	568,80	0,03%	1.701.112,90	98,06%
00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	579,0488170	0,97	561,68	561,68	0,03%	1.701.674,58	98,09%
00043483	SINAPI	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	313,5092045	1,73	542,37	542,37	0,03%	1.702.216,95	98,12%
00010425	SINAPI	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM	Material	UN	4,0000000	135,32	541,28	541,28	0,03%	1.702.758,23	98,15%
00011758	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	Material	UN	8,0000000	67,56	540,48	540,48	0,03%	1.703.298,71	98,19%
00043485	SINAPI	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	360,4115680	1,48	533,41	533,41	0,03%	1.703.832,12	98,22%
00010554	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	2,0000000	264,65	529,30	529,30	0,03%	1.704.361,42	98,25%
00002674	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUYA	Material	M	88,6518900	5,96	528,37	528,37	0,03%	1.704.889,78	98,28%
00012001	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	78,0000000	6,75	526,50	526,50	0,03%	1.705.416,28	98,31%
00004234	SINAPI	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	Mão de Obra	H	11,4857251	45,08	517,78	517,78	0,03%	1.705.934,06	98,34%
3358	ORSE	Dispenser para toalha de papel interfolhada, em ABS	Material	Un	8,0000000	63,72	509,76	509,76	0,03%	1.706.443,82	98,37%
00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material	M	108,4661410	4,67	506,54	506,54	0,03%	1.706.950,36	98,40%
2212	ORSE	Tijolo cerâmico maciço 5 x 9 x 19cm	Material	un	571,2000000	0,87	496,94	496,94	0,03%	1.707.447,30	98,42%
00037558/SI	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 16820)	Material	un	21,0000000	23,30	489,30	489,30	0,03%	1.707.936,60	98,45%
2645	ORSE	Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo, para entrada de energia	Material	un	1,0000000	487,20	487,20	487,20	0,03%	1.708.423,80	98,48%
70	ORSE	Topógrafo - SICRO	Mão de Obra	h	10,2346000	45,95	470,28	470,28	0,03%	1.708.894,08	98,51%
00012893/SI	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aço e colarinho acolchoado	Material	par	5,0619148	92,41	467,77	467,77	0,03%	1.709.361,85	98,54%
1342	ORSE	Luminária (calha) p/ lampada fluorescente 1 x 20w/tubular LED 9,9w a 10w	Material	un	20,0000000	23,12	462,40	462,40	0,03%	1.709.824,25	98,56%
00020083	SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	5,1750000	88,80	459,54	459,54	0,03%	1.710.283,79	98,59%
00044535/SI	ORSE	Serviço de bombeamento de concreto com consumo mínimo de 40 m3, (disponibilizacao de bomba), sem o lançamento	Material	m³	7,5041000	61,03	457,98	457,98	0,03%	1.710.741,77	98,61%
10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	29,1392835	15,67	456,61	456,61	0,03%	1.711.198,38	98,64%
00000345/SI	ORSE	Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009 kg/m)	Material	kg	10,2346000	44,57	456,16	456,16	0,03%	1.711.654,53	98,67%
00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material	UN	10,0000000	45,00	450,00	450,00	0,03%	1.712.104,53	98,69%
00007258	SINAPI	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	Material	UN	563,6754000	0,78	439,67	439,67	0,03%	1.712.544,20	98,72%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA/BA
CNPJ: 13.719.646/0001-75

2016	ORSE	Sifão para pia de cozinha ou tanque, DECA ref. 1680.C112, acabamento cromado 1 1/2 x 1 1/2 ou similar.	Material	un	1,0000000	434,87	434,87	434,87	0,03%	1.712.979,07	98,74%
630	ORSE	Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar	Material	m²	7,6551600	55,21	422,64	422,64	0,02%	1.713.401,71	98,77%
4182	ORSE	Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch	Equipamento	h	256,3965125	1,61	412,80	412,80	0,02%	1.713.814,51	98,79%
4198	ORSE	Quadro de medição trifásico em Noril c/lente para leitura	Material	un	1,0000000	411,46	411,46	411,46	0,02%	1.714.225,97	98,82%
00037596	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E	Material	KG	107,1660000	3,73	399,73	399,73	0,02%	1.714.625,70	98,84%
00006016	SINAPI	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material	UN	9,0000000	43,58	392,22	392,22	0,02%	1.715.017,92	98,86%
00037395	SINAPI	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	Material	CENTO	4,9109500	78,76	386,79	386,79	0,02%	1.715.404,71	98,88%
00013415	SINAPI	TORNEIRA DE MESA/BANCADA, PARA LAVATORIO, FIXA, METALICA CROMADA, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	4,0000000	94,25	377,00	377,00	0,02%	1.715.781,71	98,91%
00001966	SINAPI	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	14,0000000	26,05	364,70	364,70	0,02%	1.716.146,41	98,93%
00004721/SI	ORSE	Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete	Material	m³	2,0289588	172,18	349,35	349,35	0,02%	1.716.495,75	98,95%
00005068/SI	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 17 x 21 (2 x 11)	Material	kg	16,4408375	21,12	347,23	347,23	0,02%	1.716.842,98	98,97%
00003093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	2,0000000	170,76	341,52	341,52	0,02%	1.717.184,50	98,99%
2052	ORSE	Suporte (receptáculo) p/ lâmpada fluorescente	Material	un	272,0000000	1,25	340,00	340,00	0,02%	1.717.524,50	99,01%
00002705	SINAPI	ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM DEMANDA	Franquia	KWH	247,4837768	1,37	339,05	339,05	0,02%	1.717.863,56	99,03%
00010535	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380 V, POTENCIA 2 CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0486862	6.855,90	333,79	333,79	0,02%	1.718.197,34	99,04%
00004517	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	75,2640332	4,41	331,91	331,91	0,02%	1.718.529,26	99,06%
00043132/SI	ORSE	Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)	Material	kg	10,2394300	31,25	319,98	319,98	0,02%	1.718.849,24	99,08%
00005103	SINAPI	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA	Material	UN	12,0000000	26,07	312,84	312,84	0,02%	1.719.162,08	99,10%
00002696/SI	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	12,1800000	25,55	311,20	311,20	0,02%	1.719.473,28	99,12%
4112	ORSE	Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	Material	un	64,0000000	4,68	299,52	299,52	0,02%	1.719.772,80	99,14%
00000301	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	Material	UN	77,0000000	3,75	288,75	288,75	0,02%	1.720.061,55	99,15%
00002370	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	Material	UN	21,0000000	13,67	287,07	287,07	0,02%	1.720.348,62	99,17%
4983	ORSE	Furadeira Industrial	Equipamento	h	80,9047000	3,47	280,74	280,74	0,02%	1.720.629,36	99,18%
00000122	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	3,5799000	78,38	280,59	280,59	0,02%	1.720.909,95	99,20%
14480	ORSE	Planta - Espada de São Jorge (Dracaena trifasciata)	Material	un	8,0000000	35,00	280,00	280,00	0,02%	1.721.189,95	99,22%
00003899	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	38,0000000	7,32	278,16	278,16	0,02%	1.721.468,11	99,23%
48	ORSE	Auxiliar topografia - SICRO	Mão de Obra	h	10,2346000	27,07	277,05	277,05	0,02%	1.721.745,16	99,25%
00003378	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	Material	UN	2,0000000	137,68	275,36	275,36	0,02%	1.722.020,52	99,26%
00012774	SINAPI	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 3/4", VAZAO MAXIMA DE 5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES),	Material	UN	1,0000000	272,97	272,97	272,97	0,02%	1.722.293,49	99,28%
00043486	SINAPI	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	240,0000000	1,10	264,00	264,00	0,02%	1.722.557,49	99,30%
10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	11,6557132	22,50	262,25	262,25	0,02%	1.722.819,75	99,31%
7267	ORSE	Grelha p/ralo em inox, quadrada, 10x10cm, tipo abre/fecha, Meber ou similar	Material	un	15,0000000	16,98	254,70	254,70	0,01%	1.723.074,45	99,33%
00011703	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	Material	UN	10,0000000	25,20	252,00	252,00	0,01%	1.723.326,45	99,34%
00011675	SINAPI	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	Material	UN	6,0000000	41,03	246,18	246,18	0,01%	1.723.572,63	99,35%
00004760	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	8,0101095	30,36	243,19	243,19	0,01%	1.723.815,81	99,37%
13285	ORSE	Lâmpada led 50w de potência, luz branca bivolt, marca LLum ou similar	Material	un	6,0000000	39,57	237,42	237,42	0,01%	1.724.053,23	99,38%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA/BA
CNPJ: 13.719.646/0001-75

00011690	SINAPI	TANQUE SIMPLES EM MARMORE SINTETICO DE FIXAR NA PAREDE, CAPACIDADE "22" L, "60 X 46" CM	Material	UN	1,0000000	237,31	237,31	237,31	0,01%	1.724.290,54	99,40%
00001747/SI	ORSE	Cuba aço inox (aísi 304) de embutir com valvula de 3 1/2", de "56 x 33 x 12" cm	Material	un	1,0000000	236,81	236,81	236,81	0,01%	1.724.527,35	99,41%
00001872	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	Material	UN	86,0000000	2,61	224,46	224,46	0,01%	1.724.751,81	99,42%
00038112	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	35,0000000	6,12	214,20	214,20	0,01%	1.724.966,01	99,43%
00003767	SINAPI	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	Material	UN	176,9427200	1,18	208,79	208,79	0,01%	1.725.174,80	99,45%
00020147	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	34,0000000	6,02	204,68	204,68	0,01%	1.725.379,48	99,46%
00012892/SI	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho "7" cm)	Material	par	14,8934112	13,58	202,25	202,25	0,01%	1.725.581,74	99,47%
00038245	SINAPI	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	Material	M	21,5197200	9,18	197,55	197,55	0,01%	1.725.779,29	99,48%
7479	ORSE	Rodopia em granito cinza andorinha, l=10cm, e=2cm, com acabamento aboleado	Material	m	2,4000000	79,18	190,03	190,03	0,01%	1.725.969,32	99,49%
14612	ORSE	Planta - Ipê amarelo (tabebuia chrysotricha) h=3,00m	Material	un	1,0000000	187,50	187,50	187,50	0,01%	1.726.156,82	99,50%
00043461	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	360,4115680	0,51	183,81	183,81	0,01%	1.726.340,63	99,51%
11281	ORSE	Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm	Material	un	0,4107761	446,86	183,56	183,56	0,01%	1.726.524,19	99,52%
10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	29,1392835	6,01	175,13	175,13	0,01%	1.726.699,32	99,53%
00020078	SINAPI	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE "400" GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	Material	UN	5,0025000	32,35	161,83	161,83	0,01%	1.726.861,15	99,54%
00005067/SI	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 16 x 24 (2 1/4 x 12)	Material	kg	7,0731600	22,51	159,22	159,22	0,01%	1.727.020,36	99,55%
00009835	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	21,8680770	7,27	158,98	158,98	0,01%	1.727.179,35	99,56%
00002692/SI	ORSE	Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa emulsionada em água	Material	l	13,1992900	11,63	153,51	153,51	0,01%	1.727.332,85	99,57%
00002711/SI	ORSE	Carrinho de mão, em aço, com capacidade de "45 a 65" l / "100" kg, pneu com câmara	Material	un	0,6616062	231,25	153,00	153,00	0,01%	1.727.485,85	99,58%
00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	28,8636260	5,18	149,51	149,51	0,01%	1.727.635,36	99,59%
00012773/SI	ORSE	Hidrometro unijato / medidor de água, dn 1/2", vazao maxima de 3 m3/h, para água potavel fria, relojoaria plana, classe b, horizontal (sem conexoes)	Material	un	1,0000000	147,60	147,60	147,60	0,01%	1.727.782,96	99,60%
00009838	SINAPI	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	Material	M	12,2790360	12,01	147,47	147,47	0,01%	1.727.930,43	99,61%
00038676	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4,0000000	36,63	146,52	146,52	0,01%	1.728.076,95	99,61%
00000939/SI	ORSE	Fio de cobre, solido, classe 1, isolacao em pvc/a, antichama bwf-b, 450/750v, secáo nominal 2,5 mm2	Material	m	42,0000000	3,36	141,12	141,12	0,01%	1.728.218,07	99,62%
00004299/SI	ORSE	Parafuso zincado rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	Material	un	75,1464000	1,87	140,52	140,52	0,01%	1.728.358,60	99,63%
1094	ORSE	Haste cobreada copperweld p/ aterramento 254 micr d= 3/4" x 3,00 m c/conector	Material	un	1,0000000	140,00	140,00	140,00	0,01%	1.728.498,60	99,64%
00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	1,0494000	131,40	137,89	137,89	0,01%	1.728.636,49	99,65%
00003670	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	5,0000000	26,83	134,15	134,15	0,01%	1.728.770,64	99,65%
00038386/SI	ORSE	Lampada led tubular bivolt 9/10 w, base g13	Material	un	20,0000000	6,66	133,20	133,20	0,01%	1.728.903,84	99,66%
00038094	SINAPI	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	Material	UN	51,0000000	2,60	132,60	132,60	0,01%	1.729.036,44	99,67%
00002373	SINAPI	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSÃO MÁXIMA DE 415 V	Material	UN	1,0000000	129,33	129,33	129,33	0,01%	1.729.165,77	99,68%
00000370/SI	ORSE	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	Material	m³	1,0089360	125,00	126,12	126,12	0,01%	1.729.291,89	99,68%
00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	10,0000000	12,55	125,50	125,50	0,01%	1.729.417,39	99,69%
2945	ORSE	Dobração de ferro zincado, 3 1/2", linha popular	Material	un	28,8000000	4,31	124,13	124,13	0,01%	1.729.541,51	99,70%
2208	ORSE	Terra vegetal	Material	m³	0,4610000	267,85	123,48	123,48	0,01%	1.729.664,99	99,71%
82	ORSE	Aço ca-60 4.2 a 9,5 mm	Material	kg	11,4580000	10,65	122,03	122,03	0,01%	1.729.787,02	99,71%
11249	ORSE	Serra circular elétrica portátil	Equipamento	un	0,0984012	1.224,56	120,50	120,50	0,01%	1.729.907,52	99,72%
00001106/SI	ORSE	Cal hidratada ch-i para argamassas	Material	kg	73,3824000	1,62	118,88	118,88	0,01%	1.730.026,40	99,73%
00013983/SI	ORSE	Torneira metálica cromada, reta, de parede, para cozinha, com arejador, padrão popular, 1/2" ou 3/4"	Material	un	1,0000000	118,53	118,53	118,53	0,01%	1.730.144,93	99,73%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA/BA
CNPJ: 13.719.646/0001-75

00001967	SINAPI	CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	15,0000000	7,72	115,80	115,80	0,01%	1.730.260,73	99,74%
436	ORSE	Caixa de medicao bi ou trifásica, em noril (policarbonato)	Material	un	1,0000000	114,37	114,37	114,37	0,01%	1.730.375,10	99,75%
00004509	SINAPI	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	17,7500000	6,40	113,60	113,60	0,01%	1.730.488,70	99,75%
00013896	SINAPI	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0248616	4.416,68	109,81	109,81	0,01%	1.730.598,50	99,76%
00005075/SI	ORSE	Prego de aço polido com cabeça 18 x 30 (2 3/4 x 10)	Material	kg	5,1255000	21,12	108,25	108,25	0,01%	1.730.706,75	99,77%
00010908	SINAPI	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	5,0000000	21,31	106,55	106,55	0,01%	1.730.813,30	99,77%
00004460/SI	ORSE	Sarrafo nao aparelhado *2,5 x 10* cm, em macaranduba/massaranduba, angelim ouequivalente da regioao - bruta	Material	m	11,1000000	9,47	105,12	105,12	0,01%	1.730.918,42	99,78%
00003379/SI	ORSE	Haste de aterramento em aço com 3,00 m de comprimento e dn = 5/8", revestida com baixa camada de cobre, sem conector	Material	un	1,0000000	102,82	102,82	102,82	0,01%	1.731.021,24	99,78%
00006157/SI	ORSE	Valvula em metal cromado para pia americana 3.1/2 x 1.1/2"	Material	un	1,0000000	101,15	101,15	101,15	0,01%	1.731.122,39	99,79%
00004377	SINAPI	PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	Material	UN	401,6720000	0,25	100,42	100,42	0,01%	1.731.222,81	99,80%
5207	ORSE	Caixa plástica para proteção de hidrômetro c/tampa articulada em policarbonato	Material	un	1,0000000	99,87	99,87	99,87	0,01%	1.731.322,68	99,80%
11251	ORSE	Pincel de seda 2"	Material	un	2,8770808	33,95	97,68	97,68	0,01%	1.731.420,36	99,81%
00043459	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	313,5092045	0,30	94,05	94,05	0,01%	1.731.514,41	99,81%
9225	ORSE	Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60KA - 275v (para-raio)	Material	un	1,0000000	94,00	94,00	94,00	0,01%	1.731.608,41	99,82%
00002392/SI	ORSE	Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao maxima de 415 v	Material	un	1,0000000	92,30	92,30	92,30	0,01%	1.731.700,71	99,82%
00039315/SI	ORSE	Espacador / distanciador tipo garra dupla, em plastico, cobertura *20* mm, para ferragens de lajes e fundo de vigas	Material	un	204,7886000	0,45	92,15	92,15	0,01%	1.731.792,86	99,83%
00003875	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	25,0000000	3,68	92,00	92,00	0,01%	1.731.884,86	99,83%
00011719	SINAPI	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM	Material	UN	6,0000000	15,23	91,38	91,38	0,01%	1.731.976,24	99,84%
00036397	SINAPI	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0032323	27.888,40	90,14	90,14	0,01%	1.732.066,39	99,84%
425	ORSE	Cadeado 40mm, Papaiz ou similar	Material	un	2,0000000	44,98	89,96	89,96	0,01%	1.732.156,35	99,85%
00007319	SINAPI	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DISPERSA EM AGUA, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS	Material	L	5,6672000	15,86	89,88	89,88	0,01%	1.732.246,23	99,85%
11286	ORSE	Macarico de solda Ref. CG201 código 010414410 carbografite	Material	un	0,1540410	509,08	78,42	78,42	0,00%	1.732.324,65	99,86%
00004222	SINAPI	GASOLINA COMUM	Material	L	9,7153420	8,02	77,92	77,92	0,00%	1.732.402,57	99,86%
00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	640,0000000	0,12	76,80	76,80	0,00%	1.732.479,37	99,87%
00001956	SINAPI	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	22,0000000	3,36	73,92	73,92	0,00%	1.732.553,29	99,87%
3331	ORSE	Cabo de cobre nú 16 mm2 - 4AWG	Material	Kg	0,4322000	170,95	73,88	73,88	0,00%	1.732.627,17	99,88%
00003524	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	8,0000000	9,07	72,56	72,56	0,00%	1.732.699,73	99,88%
00006146	SINAPI	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2"	Material	UN	4,0000000	17,87	71,48	71,48	0,00%	1.732.771,21	99,88%
00005068	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	Material	KG	3,5034464	20,40	71,47	71,47	0,00%	1.732.842,68	99,89%
00007091	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4,0000000	17,86	71,44	71,44	0,00%	1.732.914,12	99,89%
00011681	SINAPI	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 40 CM	Material	UN	10,0000000	7,08	70,80	70,80	0,00%	1.732.984,92	99,90%
00005061	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	Material	KG	3,4557600	20,05	69,29	69,29	0,00%	1.733.054,21	99,90%
00038099	SINAPI	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	Material	UN	51,0000000	1,35	68,85	68,85	0,00%	1.733.123,06	99,90%
00000868/SI	ORSE	Cabo de cobre nu 25 mm2 meio-duro	Material	m	2,0000000	33,86	67,72	67,72	0,00%	1.733.190,78	99,91%
00007604	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA TANQUE / JARDIM, SEM BICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	Material	UN	1,0000000	65,55	65,55	65,55	0,00%	1.733.256,33	99,91%
00012895/SI	ORSE	Capacete de seguranc a frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	3,8852372	16,87	65,54	65,54	0,00%	1.733.321,87	99,92%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA/BA
CNPJ: 13.719.646/0001-75

00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	25,6565890		2,45		62,86		62,86	0,00%	1.733.384,73	99,92%
	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1", sem luva	Material	m	6,0000000		10,33		61,98		61,98	0,00%	1.733.446,71	99,92%
00002685/SI 00002680	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	Material	M	4,4000000		13,62		59,93		59,93	0,00%	1.733.506,64	99,93%
11285	ORSE	Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	Material	un	0,0513469		1.162,50		59,69		59,69	0,00%	1.733.566,33	99,93%
00003870	SINAPI	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	Material	UN	8,0000000		7,38		59,04		59,04	0,00%	1.733.625,37	99,93%
00000123	SINAPI	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS	Material	L	6,7417920		8,47		57,10		57,10	0,00%	1.733.682,47	99,94%
00036278	SINAPI	TUBO PPR PN 20, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Material	M	3,0401000		18,47		56,15		56,15	0,00%	1.733.738,62	99,94%
	ORSE	Espacador / distanciador circular com entrada lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5" mm, cobrimento 20 mm	Material	un	204,7886000		0,27		55,29		55,29	0,00%	1.733.793,92	99,94%
00039017/SI NAPI	SINAPI	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	31,0000000		1,78		55,18		55,18	0,00%	1.733.849,10	99,95%
00044173	SINAPI	CONECTOR / ADAPTADOR FM, COM INSERTO METALICO, PPR, DN 25 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000		26,40		52,80		52,80	0,00%	1.733.901,90	99,95%
908	ORSE	Espelho 4" x 2" para 2 rj-45	Material	un	11,0000000		4,62		50,82		50,82	0,00%	1.733.952,72	99,95%
00000296	SINAPI	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	Material	UN	23,0000000		2,11		48,53		48,53	0,00%	1.734.001,25	99,96%
11250	ORSE	Rolo lâ de carneiro 20cm	Material	un	1,4705079		32,50		47,79		47,79	0,00%	1.734.049,04	99,96%
11283	ORSE	Selador horizontal para fita de aço 1"	Material	un	0,0513469		925,21		47,51		47,51	0,00%	1.734.096,55	99,96%
00007139	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	35,0000000		1,35		47,25		47,25	0,00%	1.734.143,80	99,96%
1997	ORSE	Sabão em pó	Material	kg	3,5336000		13,25		46,82		46,82	0,00%	1.734.190,62	99,97%
00003538	SINAPI	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	8,0000000		5,82		46,56		46,56	0,00%	1.734.237,18	99,97%
11282	ORSE	Esmerilhadeira angular elétrico portátil 4 1/2" - 1000 watts - ref. G1000KB2Black e Decker	Material	un	0,1026941		452,50		46,47		46,47	0,00%	1.734.283,64	99,97%
14487	ORSE	Lâmpada LED g9 halopin 60w 127V	Material	un	9,0000000		4,81		43,29		43,29	0,00%	1.734.326,93	99,97%
10583	ORSE	Trincha 3"	Material	un	2,8770808		14,97		43,07		43,07	0,00%	1.734.370,00	99,98%
00000097	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	2,0000000		20,86		41,72		41,72	0,00%	1.734.411,72	99,98%
	ORSE	Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de 25 mm	Material	m	12,0000000		3,47		41,64		41,64	0,00%	1.734.453,36	99,98%
00002688/SI	ORSE	Tubo de polietileno de alta densidade (pead), pe-80, de = 20 mm x 2,3 mm de parede, para ligacao de agua predial (nbr 15561)	Material	m	6,0000000		6,88		41,28		41,28	0,00%	1.734.494,64	99,98%
00009813/SI NAPI	SINAPI	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	Material	M	1,8768000		21,91		41,12		41,12	0,00%	1.734.535,76	99,99%
00003528	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	4,0000000		10,21		40,84		40,84	0,00%	1.734.576,60	99,99%
00038436	SINAPI	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 50 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Material	UN	2,0000000		20,26		40,52		40,52	0,00%	1.734.617,12	99,99%
	ORSE	Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4", sem luva	Material	m	6,0000000		6,61		39,66		39,66	0,00%	1.734.656,78	99,99%
00002674/SI	ORSE	Jardineiro (horista)	Mão de Obra	h	1,9000000		20,71		39,35		39,35	0,00%	1.734.696,13	100,00%
00044503/SI 1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	5,0819159		7,50		38,11		38,11	0,00%	1.734.734,25	100,00%
00011655	SINAPI	TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	2,0000000		19,00		38,00		38,00	0,00%	1.734.772,25	100,00%
00004253	SINAPI	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	H	1,0157714		36,81		37,39		37,39	0,00%	1.734.809,64	100,00%
00003517	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	Material	UN	15,0000000		2,36		35,40		35,40	0,00%	1.734.845,04	100,00%
	ORSE	Cinta circular em aço galvanizado de 150 mm de diametro para fixacao de caixamedicao, inclui parafusos e porcas	Material	un	1,0000000		34,00		34,00		34,00	0,00%	1.734.879,04	100,01%
00000420/SI NAPI	ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	Material	un	4,0000000		8,17		32,68		32,68	0,00%	1.734.911,72	100,01%
1209	ORSE	Joelho 90° pvc rigido roscavel c/bucha latao, d= 1/2"	Material	un	4,0000000		8,17		32,68		32,68	0,00%	1.734.911,72	100,01%
00039027	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	Material	KG	1,6000000		20,37		32,59		32,59	0,00%	1.734.944,31	100,01%
	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	1,2950791		25,13		32,55		32,55	0,00%	1.734.976,86	100,01%
00012894/SI 00038973	SINAPI	TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 50 MM	Material	M	0,9600000		33,80		32,45		32,45	0,00%	1.735.009,30	100,01%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA/BA
CNPJ: 13.719.646/0001-75

00044175	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO, PPR, DN 50 X 25 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	31,51	31,51	31,51	0,00%	1.735.040,81	100,02%
4786	ORSE	Parafuso cabeça sextavada 5/8" x 6"	Material	cj	2,0000000	15,58	31,16	31,16	0,00%	1.735.071,97	100,02%
10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,6616062	46,12	30,51	30,51	0,00%	1.735.102,49	100,02%
11248	ORSE	Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou Similar profissional	Equipamento	un	0,0984012	307,50	30,26	30,26	0,00%	1.735.132,75	100,02%
00037758	SINAPI	CAMINHAO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000323	912.169,38	29,46	29,46	0,00%	1.735.162,21	100,02%
1803	ORSE	Porta cadeado médio	Material	un	2,0000000	14,42	28,84	28,84	0,00%	1.735.191,05	100,02%
00001571	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5	Material	UN	21,0000000	1,37	28,77	28,77	0,00%	1.735.219,82	100,03%
11273	ORSE	Esquadro de aluminio para soldagem de peças, com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black Jack	Material	un	0,1026941	279,57	28,71	28,71	0,00%	1.735.248,53	100,03%
1886	ORSE	Prego 1 1/2" x 13 (15 x 18)	Material	kg	1,2000000	23,66	28,39	28,39	0,00%	1.735.276,92	100,03%
11279	ORSE	Alicate para anéis de pistão capacidade 50-100mm. ref.44044101 Tramontina ou similar	Material	un	0,1026941	274,02	28,14	28,14	0,00%	1.735.305,06	100,03%
00009856/SI 00000096	ORSE	Tubo pvc, roscavel, 1/2", agua fria predial	Material	m	2,8000000	9,96	27,89	27,89	0,00%	1.735.332,95	100,03%
00006153	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4" PARA CAIXA D'AGUA	Material	UN	2,0000000	13,86	27,72	27,72	0,00%	1.735.360,67	100,03%
00038102	SINAPI	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	Material	UN	5,0000000	5,46	27,30	27,30	0,00%	1.735.387,97	100,04%
11277	ORSE	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	Material	UN	3,0000000	8,92	26,76	26,76	0,00%	1.735.414,73	100,04%
00001607/SI NAPI	ORSE	Alicate de pressão para solda de chapa 18" (460mm), Ref.138 Z Gedore	Material	un	0,1026941	256,21	26,31	26,31	0,00%	1.735.441,04	100,04%
00007140	SINAPI	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	Material	cj	75,1464000	0,35	26,30	26,30	0,00%	1.735.467,34	100,04%
00007097	SINAPI	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	Material	UN	6,0000000	4,25	25,50	25,50	0,00%	1.735.492,84	100,04%
00003536	SINAPI	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	8,38	25,14	25,14	0,00%	1.735.517,98	100,04%
4728	ORSE	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	9,0000000	2,72	24,48	24,48	0,00%	1.735.542,46	100,04%
11247	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,9924104	23,22	23,04	23,04	0,00%	1.735.565,51	100,05%
11276	ORSE	Serra mármore	Material	un	0,0573779	399,87	22,94	22,94	0,00%	1.735.588,45	100,05%
00013458	SINAPI	Alicate de pressão para solda tipo U, para apertar chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado, mordentes reforçados em aço laminado. Corpo em chapa dobrada extra-reforçada e rebites de aço, 11" (280mm). Ref. 138 Gedore.	Material	un	0,1026941	221,15	22,71	22,71	0,00%	1.735.611,16	100,05%
00006141	SINAPI	COMPACTADOR DE SOLÇOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0012666	17.843,47	22,60	22,60	0,00%	1.735.633,76	100,05%
1937	ORSE	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	Material	UN	4,0000000	5,62	22,48	22,48	0,00%	1.735.656,24	100,05%
0000065	SINAPI	Reducao excetrica pvc sanitario d= 100 x 50mm	Material	un	2,0000000	11,18	22,36	22,36	0,00%	1.735.678,60	100,05%
11252	ORSE	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	Material	UN	22,0000000	1,00	22,00	22,00	0,00%	1.735.700,60	100,05%
00000032	SINAPI	Escada de aluminio de abrir com 7 degraus	Material	un	0,0639351	336,25	21,50	21,50	0,00%	1.735.722,10	100,05%
848	ORSE	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	Material	KG	2,1400000	9,71	20,78	20,78	0,00%	1.735.742,88	100,06%
11275	ORSE	Dobradiça ferro galvanizado 3" x 3" sem aneis	Material	un	4,0000000	5,00	20,00	20,00	0,00%	1.735.762,88	100,06%
00006036/SI 00043464	ORSE	Alicate de pressão 11"	Material	un	0,1026941	177,16	18,19	18,19	0,00%	1.735.781,07	100,06%
2360	ORSE	Registro de esfera pvc, com borboleta, com rosca externa, de 1/2"	Material	un	1,0000000	18,08	18,08	18,08	0,00%	1.735.799,15	100,06%
11284	ORSE	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	879,3818516	0,02	17,59	17,59	0,00%	1.735.816,74	100,06%
4729	ORSE	Uniao pvc rigido roscavel d= 1/2"	Material	un	2,0000000	8,46	16,92	16,92	0,00%	1.735.833,66	100,06%
00001358	SINAPI	Cavalete de ferro nº 1	Material	un	0,1026941	154,13	15,83	15,83	0,00%	1.735.849,49	100,06%
	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,3308036	47,25	15,63	15,63	0,00%	1.735.865,12	100,06%
	ORSE	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	Material	m²	0,2680093	55,32	14,83	14,83	0,00%	1.735.879,94	100,06%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA/BA
CNPJ: 13.719.646/0001-75

00038194	SINAPI	LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27)	Material	UN	3,0000000	4,87	14,61	14,61	0,00%	1.735.894,55	100,06%	
5240	ORSE	Colar de tomada em pvc com travas e saída roscável de = 60mm x 1/2"	Material	un	1,0000000	14,42	14,42	14,42	0,00%	1.735.908,97	100,07%	
11272	ORSE	Alicate Climpador (cripador)	Material	un	0,0513469	268,32	13,78	13,78	0,00%	1.735.922,75	100,07%	
00003529	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	17,0000000	0,81	13,77	13,77	0,00%	1.735.936,52	100,07%	
00014618	SINAPI	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE "1600" W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0077250	1.734,17	13,40	13,40	0,00%	1.735.949,92	100,07%	
00012001/SI	ORSE	Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x 4", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	2,0000000	6,57	13,14	13,14	0,00%	1.735.963,06	100,07%	
9096	ORSE	Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc	Material	un	1,0000000	13,00	13,00	13,00	0,00%	1.735.976,06	100,07%	
00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1")	Material	UN	158,4000000	0,08	12,67	12,67	0,00%	1.735.988,73	100,07%	
00003518	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	4,22	12,66	12,66	0,00%	1.736.001,39	100,07%	
1690	ORSE	Parafuso de metal 2" x 12 (sextavado)	Material	un	2,0000000	6,25	12,50	12,50	0,00%	1.736.013,89	100,07%	
00020080	SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	Material	UN	0,4800000	25,57	12,27	12,27	0,00%	1.736.026,16	100,07%	
3116	ORSE	Cantoneira aluminio anodizado natural, 1" x 1/8" - vara com 6m - 0,408 kg/m	Material	m	0,6480000	18,86	12,22	12,22	0,00%	1.736.038,38	100,07%	
980	ORSE	Fita vedacao teflon larg= 1/2"	Material	m	32,0000000	0,38	12,16	12,16	0,00%	1.736.050,54	100,07%	
00002692	SINAPI	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	Material	L	1,4902735	8,13	12,12	12,12	0,00%	1.736.062,66	100,07%	
00001893	SINAPI	LUVÁ EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	3,0000000	3,91	11,73	11,73	0,00%	1.736.074,39	100,08%	
5161	ORSE	Adaptador pead 20mm x 1/2"	Material	un	2,0000000	5,70	11,40	11,40	0,00%	1.736.085,79	100,08%	
00039026	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,4848000	22,93	11,12	11,12	0,00%	1.736.096,91	100,08%	
00011945	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S4	Material	UN	158,4000000	0,07	11,09	11,09	0,00%	1.736.108,00	100,08%	
00004093	SINAPI	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	Mão de Obra	H	0,2891644	34,26	9,91	9,91	0,00%	1.736.117,90	100,08%	
4174	ORSE	Desempeneadeira de aço lisa, cabo madeira, ref:143, Atlas ou similar	Material	un	0,6065655	16,12	9,78	9,78	0,00%	1.736.127,68	100,08%	
00002673	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVÁ	Material	M	2,0340000	4,78	9,72	9,72	0,00%	1.736.137,40	100,08%	
11244	ORSE	Martelo com unha	Material	un	0,1968027	48,87	9,62	9,62	0,00%	1.736.147,02	100,08%	
00044945	SINAPI	SIFAO / TUBO SINFONADO EXTENSIVEL/SANFONADO, UNIVERSAL/ SIMPLES, ENTRE "50 A 70" CM, DE PLASTICO BRANCO	Material	UN	1,0000000	9,30	9,30	9,30	0,00%	1.736.156,32	100,08%	
11270	ORSE	Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira, 300x0,4x0,5mm	Material	un	0,1540410	57,28	8,82	8,82	0,00%	1.736.165,14	100,08%	
663	ORSE	Conector p/ haste de aterramento 3/4"	Material	un	1,0000000	8,75	8,75	8,75	0,00%	1.736.173,89	100,08%	
00001576	SINAPI	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8	Material	UN	3,0000000	2,91	8,73	8,73	0,00%	1.736.182,62	100,08%	
1117	ORSE	Interruptor embutir 01 seção simples com placa	Material	un	2,0000000	4,25	8,50	8,50	0,00%	1.736.191,12	100,08%	
00012295	SINAPI	SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS	Material	UN	3,0000000	2,73	8,19	8,19	0,00%	1.736.199,31	100,08%	
10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,2368048	33,61	7,96	7,96	0,00%	1.736.207,27	100,08%	
314	ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 1/4"	Material	un	3,0000000	2,62	7,86	7,86	0,00%	1.736.215,13	100,08%	
00003516	SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	3,0000000	2,61	7,83	7,83	0,00%	1.736.222,96	100,08%	
11280	ORSE	Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite	Material	un	0,1026941	75,62	7,77	7,77	0,00%	1.736.230,73	100,08%	
00001872/SI	ORSE	Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para eletroduto flexivel corrugado	Material	un	3,0000000	2,53	7,59	7,59	0,00%	1.736.238,32	100,08%	
209	ORSE	Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 1/4"	Material	un	3,0000000	2,43	7,29	7,29	0,00%	1.736.245,61	100,08%	
00036360	SINAPI	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 25 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,56	7,12	7,12	0,00%	1.736.252,73	100,09%	
ORSE		Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para eletroduto	Material	un	4,0000000	1,78	7,12	7,12	0,00%	1.736.259,85	100,09%	
00001892/SI	00036531	SINAPI	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000114	616.768,25	7,03	7,03	0,00%	1.736.266,88	100,09%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA/BA
CNPJ: 13.719.646/0001-75

865	ORSE	Eletroduto condutete pvc rígido, d= 1/2"	Material	m	1,5000000	4,68	7,02	7,02	0,00%	1.736.273,90	100,09%
00020111/SI	ORSE	Fita isolante adesiva antichama, uso ate 750 v, em rolo de 19 mm x 20 m	Material	un	0,4500000	15,57	7,01	7,01	0,00%	1.736.280,91	100,09%
11241	ORSE	Alicate volt-ampmetro	Material	un	0,0400021	175,00	7,00	7,00	0,00%	1.736.287,91	100,09%
00003869	SINAPI	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	2,0000000	3,50	7,00	7,00	0,00%	1.736.294,91	100,09%
00006141/SI	ORSE	Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs) branco 1/2" x 30 cm	Material	un	1,0000000	6,42	6,42	6,42	0,00%	1.736.301,33	100,09%
140	ORSE	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	Material	m³	0,0900000	71,25	6,41	6,41	0,00%	1.736.307,74	100,09%
10282	ORSE	Regua de aluminio c/ 2,00m (para pedreiro)	Material	un	0,1147560	55,00	6,31	6,31	0,00%	1.736.314,05	100,09%
00001875	SINAPI	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	Material	UN	1,0000000	6,26	6,26	6,26	0,00%	1.736.320,31	100,09%
11245	ORSE	Desempoladeira de madeira 12x22	Material	un	0,4016456	14,50	5,82	5,82	0,00%	1.736.326,13	100,09%
3800	ORSE	Adubo mineral NPK (10-10-10)	Material	kg	1,3920000	4,18	5,82	5,82	0,00%	1.736.331,95	100,09%
4722	ORSE	Colher de pedreiro	Material	un	0,2295117	23,50	5,39	5,39	0,00%	1.736.337,35	100,09%
11265	ORSE	Martelo de borracha com cabo	Material	un	0,2295117	23,43	5,38	5,38	0,00%	1.736.342,72	100,09%
4725	ORSE	Espátula	Material	un	0,2557406	21,02	5,38	5,38	0,00%	1.736.348,10	100,09%
10578	ORSE	Formão grande	Material	un	0,1968027	26,62	5,24	5,24	0,00%	1.736.353,34	100,09%
1703	ORSE	Pasta lubrificante p/ pvc je	Material	kg	0,0660000	79,37	5,24	5,24	0,00%	1.736.358,58	100,09%
11246	ORSE	Escala métrica de bambú	Material	Un	0,4016456	12,77	5,13	5,13	0,00%	1.736.363,71	100,09%
00043462	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Encargos Complementares	H	240,0000000	0,02	4,80	4,80	0,00%	1.736.368,51	100,09%
00007098/SI	ORSE	Te pvc, roscavel, 90 graus, 1/2", agua fria predial	Material	un	1,0000000	4,80	4,80	4,80	0,00%	1.736.373,31	100,09%
313	ORSE	Bucha aluminio p/eletroduto d=1 "	Material	un	2,0000000	2,31	4,62	4,62	0,00%	1.736.377,93	100,09%
00037736	SINAPI	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0000395	114.687,50	4,53	4,53	0,00%	1.736.382,46	100,09%
00000296/SI	ORSE	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 50 mm (nbr 5688)	Material	un	2,0000000	2,26	4,52	4,52	0,00%	1.736.386,98	100,09%
10577	ORSE	Serrote 40cm	Material	un	0,0984012	45,00	4,43	4,43	0,00%	1.736.391,40	100,09%
00003666	SINAPI	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	4,22	4,22	4,22	0,00%	1.736.395,62	100,09%
11278	ORSE	Alicate diagonal para corte rente 5° a 8°	Material	un	0,1026941	40,41	4,15	4,15	0,00%	1.736.399,77	100,09%
00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,8922000	4,61	4,11	4,11	0,00%	1.736.403,89	100,09%
11271	ORSE	Talhadeira com punho de proteção 22 x225mm ref.207206BR Belzer	Material	un	0,0513469	77,65	3,99	3,99	0,00%	1.736.407,87	100,09%
00005075	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	Material	KG	0,1920000	20,40	3,92	3,92	0,00%	1.736.411,79	100,09%
208	ORSE	Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 "	Material	un	2,0000000	1,87	3,74	3,74	0,00%	1.736.415,53	100,09%
11274	ORSE	Grampo de de aperto rápido 16" Ref. 60987 Beltools	Material	un	0,1540410	24,00	3,70	3,70	0,00%	1.736.419,23	100,09%
00020086	SINAPI	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	Material	UN	1,0000000	3,45	3,45	3,45	0,00%	1.736.422,68	100,10%
10586	ORSE	Torquesa	Material	un	0,0489118	56,25	2,75	2,75	0,00%	1.736.425,43	100,10%
981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	7,0000000	0,38	2,66	2,66	0,00%	1.736.428,09	100,10%
2260	ORSE	Torneira plastica para jardins 1/2", HERC 1128 ou similar	Material	un	1,0000000	2,66	2,66	2,66	0,00%	1.736.430,75	100,10%
00003398/SI	ORSE	Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de *72* x *72* mm, para uso embaixa tensao	Material	un	1,0000000	2,50	2,50	2,50	0,00%	1.736.433,25	100,10%
00001347/SI	ORSE	Chapa/painel de madeira compensada plastificada (madeirite plastificado) paraforma de concreto, de 2200 x 1100 mm, e = 12 mm	Material	m²	0,0351000	68,05	2,39	2,39	0,00%	1.736.435,64	100,10%
11240	ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0400021	59,61	2,38	2,38	0,00%	1.736.438,02	100,10%
00005066	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	Material	KG	0,0880000	26,87	2,36	2,36	0,00%	1.736.440,39	100,10%
10789	ORSE	Nível de bolha de madeira	Material	un	0,1147560	19,25	2,21	2,21	0,00%	1.736.442,60	100,10%
2229	ORSE	Tinta novacor piso ou similar	Material	l	0,1728000	11,67	2,02	2,02	0,00%	1.736.444,61	100,10%

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA/BA
CNPJ: 13.719.646/0001-75

11243	ORSE	Martelo sem unha	Material	un	0,0573779	35,00	2,01	2,01	0,00%	1.736.446,62	100,10%
11264	ORSE	Marreta de 1/2 kg com cabo	Material	un	0,1147560	16,90	1,94	1,94	0,00%	1.736.448,56	100,10%
00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material	UN	0,1112000	17,01	1,89	1,89	0,00%	1.736.450,45	100,10%
10790	ORSE	Prumo de face	Material	un	0,0573779	32,43	1,86	1,86	0,00%	1.736.452,31	100,10%
10585	ORSE	Arco de serra	Material	un	0,0489118	24,93	1,22	1,22	0,00%	1.736.453,53	100,10%
00020247	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	Material	KG	0,0535324	22,57	1,21	1,21	0,00%	1.736.454,74	100,10%
6313	ORSE	Lacre anti-fraude para hidrômetro em polipropileno	Material	UN	1,0000000	1,11	1,11	1,11	0,00%	1.736.455,85	100,10%
00005069	SINAPI	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	Material	KG	0,0531000	20,78	1,10	1,10	0,00%	1.736.456,95	100,10%
11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0200011	55,00	1,10	1,10	0,00%	1.736.458,05	100,10%
1784	ORSE	Plug pvc rigido roscavel d= 1/2"	Material	un	1,0000000	0,98	0,98	0,98	0,00%	1.736.459,03	100,10%
00036487	SINAPI	GUINCHO ELETRICO DE COLLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0001044	7.357,48	0,77	0,77	0,00%	1.736.459,80	100,10%
11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0133980	43,50	0,58	0,58	0,00%	1.736.460,38	100,10%
11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0048720	115,87	0,56	0,56	0,00%	1.736.460,95	100,10%
11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0073080	61,25	0,45	0,45	0,00%	1.736.461,40	100,10%
10394	ORSE	Bucha em liga zamak para eletroduto 16mm, d=1/2"	Material	un	1,0000000	0,43	0,43	0,43	0,00%	1.736.461,83	100,10%
4676	ORSE	Fita em aço 1/2" Fusimec ou similar	Material	m	0,1333000	2,48	0,33	0,33	0,00%	1.736.462,16	100,10%
11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0085260	34,36	0,29	0,29	0,00%	1.736.462,45	100,10%
00038415	SINAPI	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V	Equipamento para Aquisição Permanente	UN	0,0003121	751,95	0,23	0,23	0,00%	1.736.462,68	100,10%
11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0048720	40,37	0,20	0,20	0,00%	1.736.462,88	100,10%
10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0012180	47,71	0,06	0,06	0,00%	1.736.462,94	100,10%
10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0012180	24,46	0,03	0,03	0,00%	1.736.462,97	100,10%

Totais por Tipo	
Equipamento	R\$ 13.419,62
Equipamento para Aquisição Permanente	R\$ 28.907,03
Mão de Obra	R\$ 518.070,61
Material	R\$ 968.393,14
Serviços	R\$ 66.980,03
Taxas	R\$ 0,00
Administração	R\$ 0,00
Aluguel	R\$ 0,00
Verba	R\$ 0,00
Transporte	R\$ 0,00
Encargos Complementares	R\$ 140.353,48
Franquia	R\$ 339,05
Outros	R\$ 0,00

Total sem BDI 1.387.928,09
Total do BDI 346.843,93
Total Geral 1.734.772,02