

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITABERABA	DATA : 13/02/2026		BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITABERABA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	HORTO FLORESTAL, BR - 242, KM204, ITABERABA-BA	ORSE/SE	2025/12	111,36%	69,82%	02/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA	SINAPI/BA	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	115,57%	71,29%	01/2026
		COMP.P	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	%	ACUMUL. %	CL
INS-000023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA GELADA PAV TÉRREO - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	GERAL	UN	0,9996689581490070	14,74	14,74	A
00004750	PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	46.912,38	3,02	17,76	A
INS-000028	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR E - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	GERAL	UN	0,9996689581490070	2,83	20,59	A
INS-000025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR B - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	GERAL	UN	0,9996689581490070	2,69	23,28	A
INS-83052753	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 750KVA 380/220V	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	2,66	25,94	A
00006111	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	57.257,28	2,33	28,27	A
INS-000027	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR D - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	GERAL	UN	0,9996689581490070	2,28	30,55	A
00037370	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	181.572,07	2,20	32,75	A
INS-000026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR C - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	GERAL	UN	0,9996689581490070	2,08	34,82	A
INS-12399259	PORCELANATO PEDRA ACETINADO BORDA RETA INTERNO 60X120CM OASI DUNA PORTOBELLO OU SIMILAR	COMP.P	MATERIAL	M2	7.527,83	1,94	36,76	A
INS-55863984	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRA DA REDE DE GASES MEDICINAIS HOSP. ITABERABA	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	1,84	38,60	A
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	MATERIAL	M3	1.016,28	1,74	40,35	A
00001213	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	22.612,35	1,46	41,80	A
00040811	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	MES	24,26	1,44	43,24	A
00040814	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR (MENSALISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	MES	18,19	1,23	44,47	A

00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	MATERIAL	KG	455.161,14	1,16	45,63	A
00001525	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	MATERIAL	M3	624,24	1,10	46,74	A
00036170	BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, *20 X 10* CM, E = 8 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA, COR NATURAL	SINAPI	MATERIAL	M2	5.748,63	1,08	47,82	A
INS-30804382	ETE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	1,06	48,88	A
INS-75348227	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 750 KVA	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	1,05	49,93	A
00044459	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 11,5 X 14 X 24 CM (L X A X C)	SINAPI	MATERIAL	UN	408.124,82	1,01	50,94	B
INS-000029	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR F - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	GERAL	UN	0,9996689581490070	0,98	51,91	B
00036795	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, COM SENSOR DE PRESENÇA A PILHA, COM AREJADOR EMBUTIDO	SINAPI	MATERIAL	UN	186,94	0,93	52,85	B
INS-000035	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR F - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	GERAL	UN	0,9996689581490070	0,89	53,74	B
I06111S	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	ORSE	MÃO DE OBRA	H	22.627,45	0,88	54,62	B
INS-99500826	FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS PARA GASES MEDICINAIS HOSP. ITABERABA	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,86	55,49	B
INS-42312875	FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DAS COBERTURAS COMPOSTA POR: TRELIÇAS, TIRANTE, TERÇAS, MÃO FRANCESA DE TERÇAS, CORRETES DE TERÇAS, CONTRAVENTAMENTOS. PINTURA DE BASE EM DUAS DEMÃOS DE PRIMER EPÓXI COM 120 MICRAS DE PELÍCULA SECA.	COMP.P	MATERIAL	KG	9.558,88	0,86	56,34	B
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3	2.088,14	0,81	57,15	B
00001015	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 240 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	1.101,93	0,74	57,89	B
I09805	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, H=21CM, EL. ENCHIMENTO EM BLOCO EPS, H=16CM	ORSE	MATERIAL	M²	2.530,66	0,74	58,63	B
INS-28988863	PAINEL LED SLIM PROFISSIONAL RETANGULAR G-LIGHT 40W 4000K AUTOVOLT PARA EMBUTIR	COMP.P	MATERIAL	UN	806,73	0,73	59,37	B
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	MATERIAL	KG	158.779,14	0,71	60,08	B
00037372	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	181.572,07	0,70	60,77	B
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG	31.305,53	0,59	61,36	B
INS-96413541	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, *50 X 50* CM, E = 6 CM, COR NATURAL	COMP.P	MATERIAL	M2	934,95	0,56	61,92	B
00002696	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	8.351,58	0,54	62,46	B
INS-000036	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RENOVAÇÃO SETOR F - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	GERAL	UN	0,9996689581490070	0,53	62,98	B
00040819	MESTRE DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	MES	20,31	0,49	63,48	B

00039507	TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-113, (1,8 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,8 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	MATERIAL	M2		14.373,99	0,49	63,97	B
00040862	ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		208,93	0,48	64,44	B
INS-000024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR A - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	GERAL	UN		0,9996689581490070	0,47	64,91	B
00000378	ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		6.915,92	0,45	65,36	B
INS-60274100	ESQUADRIA INOX COM VIDRO E INSULFILME NA COR PRETA - E01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	MATERIAL	M2		103,41	0,44	65,80	B
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	MATERIAL	M2		3.749,36	0,44	66,25	B
107089	ESCORA TUBULAR CONVENCIONAL TIPO "B" (H=3,00 À 4,50 M) C/ACESSÓRIOS PARA LAJES E VIGAS MACIÇAS (ALUGUEL MENSAL	ORSE	SERVIÇO	U.MÊS		4.416,02	0,44	66,69	B
00040818	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	MES		24,38	0,43	67,11	B
00037371	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		181.572,07	0,41	67,53	B
00003742	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	MATERIAL	M2		2.636,75	0,41	67,94	B
00040944	TECNICO EM SEGURANCA DO TRABALHO (MENSALISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	MES		20,26	0,41	68,34	B
INS-000031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR B - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	GERAL	UN		0,9996689581490070	0,40	68,75	B
00037666	OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONARIA / MISTURADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		4.559,18	0,40	69,15	B
106713	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO "COM" MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, DIÁRIA LABORATORISTA ATÉ 8 HS, COLETA CORPOS DE PROVA E EMISSÃO DE CERTIFICADOS, DISTANCIA MAIOR QUE 150 KM, DE SEGUNDA A SEXTA	ORSE	SERVIÇO	DIA		63,98	0,40	69,55	B
108428	PISO ALTA RESISTENCIA, COMUM, COR CINZA, E=12MM, APLICADO COM JUNTAS PLÁSTICAS, SEM POLIMENTO	ORSE	SERVIÇO	M2		4.184,98	0,39	69,94	B
00001000	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 185 MM2	SINAPI	MATERIAL	M		767,09	0,39	70,33	B
00002436	ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		5.925,27	0,38	70,71	B
INS-37274114	PORTA MADEIRA (VAI E VEM) SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DUAS FOLHAS C/ VISOR - 1,40X2,10 (INCLUI MARCO, ALISARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	MATERIAL	UN		21,99	0,38	71,09	B
00010749	LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORÇADO	SINAPI	EQUIPAMENTO	UNXMES		6.815,56	0,38	71,47	B
INS-43306483	PROTETOR DE PAREDE/CORRIMAO TEC026N COR BRANCO 103 COM ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO	COMP.P	MATERIAL	M		598,20	0,38	71,85	B
104750S	PEDREIRO (HORISTA)	ORSE	MÃO DE OBRA	H		6.698,38	0,37	72,21	B
110713	CERÂMICA 43 X 43 CM, PEI-5, ARIELLE,REF.42111 LINHA ARUANA, COR BRANCA OU BEGE OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	M2		4.733,51	0,34	72,56	B
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3		1.083,50	0,34	72,90	B

I02436S	ELETRICISTA (HORISTA)	ORSE	MÃO DE OBRA	H		5.984,16	0,33	73,22	B
00001014	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	SINAPI	MATERIAL	M		49.905,98	0,32	73,54	B
00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M		4.907,16	0,32	73,86	B
00039500	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	SINAPI	MATERIAL	UN		121,96	0,32	74,18	B
INS-000032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR C - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	GERAL	UN		0,9996689581490070	0,32	74,50	B
I08520	RODAPE ALTA RESISTÊNCIA, ALT=15CM, MEIA-CANA, TIPO HOSPITALAR	ORSE	SERVIÇO	M		3.568,51	0,31	74,80	B
INS-91022016	MISTURADOR MONOCOMANDO DE PAREDE PARA LAVATORIO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO	COMP.P	MATERIAL	UN		79,97	0,29	75,10	B
00007356	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	SINAPI	MATERIAL	L		3.202,55	0,29	75,39	B
I04154	ALUGUEL DE ANDAIME TUBULAR METÁLICO FACHADEIRO (ALUGUEL MENSAL) M² X MÊS - LARGURA=2,00M; ALTURA=1,20M	ORSE	SERVIÇO	M²XMÊS		3.325,84	0,28	75,67	B
I02684	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA VOTOMASSA AC-II, OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	KG		61.135,45	0,28	75,95	B
00040809	ALMOXARIFE (MENSALISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	MES		20,07	0,28	76,22	B
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M		10.190,59	0,28	76,50	B
INS-000034	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR E - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	GERAL	UN		0,9996689581490070	0,27	76,77	B
00043055	ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG		16.553,83	0,27	77,04	B
I06477	CABO UTP - 4 PARES-CATEGORIA 6 (P/CABEAM.ESTRUTURADO)	ORSE	MATERIAL	M		25.291,37	0,26	77,31	B
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M		5.616,47	0,26	77,57	B
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG		14.506,09	0,26	77,83	B
00012872	GESSEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		3.967,89	0,26	78,08	B
INS-95754917	QUADRO ELÉTRICO - QFAC6	COMP.P	MATERIAL	UN		0,9996689581490070	0,25	78,34	B
I14012	GRANITO SÃO GABRIEL, E=2CM, COM POLIMENTO DOS 2 LADOS	ORSE	MATERIAL	M2		138,71	0,25	78,59	B
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M		25.984,45	0,25	78,84	B
I09321	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA DE SOBREPOR P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 2X11 C/2 LÂMPADAS 11W E BATERIA SELADA, UNITRON OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		160,95	0,25	79,08	B
00000033	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG		12.248,90	0,24	79,33	B
00041089	TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE CONSTRUCAO CIVIL (MENSALISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	MES		12,07	0,24	79,57	B
00000246	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		5.607,06	0,24	79,81	B
I01379S	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	ORSE	MATERIAL	KG		101.441,99	0,24	80,05	C

114589	CÂMERA IP VIP 3240 D IA DOME FULL HD 2 MP IR 40MM, INTELBRAS OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		78,97	0,23	80,28	C
00006117	CARPINTEIRO AUXILIAR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		5.310,06	0,23	80,51	C
00037552	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO ROLADO	SINAPI	MATERIAL	KG		29.069,87	0,23	80,73	C
00000247	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		5.142,20	0,22	80,95	C
00043489	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		61.996,81	0,22	81,17	C
INS-000030	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR A - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	GERAL	UN	0,9996689581490070		0,22	81,39	C
00000360	MUDA DE RASTEIRA/FORRACAO, AMENDOIM RASTEIRO/ONZE HORAS/AZULZINHA/IMPATIENS OU EQUIVALENTE DA REGIAO	SINAPI	MATERIAL	UN		20.642,66	0,22	81,60	C
00043491	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		56.390,90	0,21	81,81	C
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3		568,76	0,20	82,02	C
113257	PEITORIL GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 22CM, E = 2CM	ORSE	MATERIAL	M		417,31	0,20	82,22	C
INS-000033	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR D - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	GERAL	UN	0,9996689581490070		0,20	82,42	C
00004783	PINTOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		3.042,82	0,20	82,61	C
00040812	AUXILIAR DE ESCRITORIO (MENSALISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	MES		20,07	0,19	82,81	C
INS-34188557	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DUAS FOLHAS MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM CADA (1200X2100), DE 35 MM A 40 MM DE ESPESURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	COMP.P	MATERIAL	UN		21,99	0,19	83,00	C
112790	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, DE CORRER, 1F+1M, LINHA 25, EXCLUSIVE VIDRO	ORSE	MATERIAL	M2		152,34	0,19	83,19	C
110639	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	M		203,64	0,18	83,37	C
00000981	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	MATERIAL	M		17.066,23	0,18	83,55	C
00041096	VIGIA DIURNO (MENSALISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	MES		24,08	0,18	83,73	C
00041071	AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS (MENSALISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	MES		24,20	0,17	83,91	C
INS-68844374	PASSTROUTH EM ALUMÍNIO E VIDRO, SISTEMA DE PORTAS DUPLAS - 0,60X0,60	COMP.P	MATERIAL	UN		8,00	0,17	84,08	C
INS-15896781	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS COBERTURAS EM E FECHAMENTOS LATERAIS DAS PLATIBANDAS DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 1, 2, 3, 4 E 5 COMPOSTA POR: COBERTURA EM TELHA SIMPLES GALVALUME NATURAL MODELO TP-40 ESP. 0,43 MM; CALHA EM FIBRA DE VIDRO COM DESENVOLVIMENTO 700 MM; RUFO EM CHAPA GALVALUME NATURAL ESP. 0,50 MM COM DESENVOLVIMENTO 600 MM; PLATIBANDA EM TELHA MODELO TP-40 ESP. 0,43 MM RAL 9003.	COMP.P	MATERIAL	M2		245,76	0,17	84,25	C
00042407	TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	SINAPI	MATERIAL	M		11.805,96	0,17	84,42	C

00004741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	MATERIAL	M3	570,33	0,17	84,59	C
I43130S	ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)	ORSE	MATERIAL	KG	2.498,08	0,17	84,75	C
I12883	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	249,92	0,17	84,92	C
00004230	OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES DIVERSOS - TERRAPLANAGEM (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.888,56	0,17	85,08	C
00000626	MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL)	SINAPI	MATERIAL	KG	2.818,60	0,16	85,24	C
INS-06240022	QUADRO QTA	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,16	85,40	C
I00253	BANCO COM PÉ EM FERRO FUNDIDO E 10 RÉGUAS DE MADEIRA C/ 1,50M, COM ENCOSTO	ORSE	MATERIAL	UN	52,98	0,16	85,56	C
00037587	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO	SINAPI	MATERIAL	UN	106,96	0,16	85,71	C
00004812	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	SINAPI	MATERIAL	M2	5.192,60	0,15	85,87	C
I14448	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1")	ORSE	MATERIAL	M	1.650,05	0,15	86,02	C
00040863	EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	208,93	0,15	86,17	C
00006005	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	629,79	0,15	86,32	C
INS-25655770	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM , P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	COMP.P	MATERIAL	M	129,53	0,15	86,47	C
I11164	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA PLL OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	M2	101,74	0,15	86,62	C
I00158	ALMOÇO (PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADOR)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	3.974,40	0,15	86,77	C
I02264	TRANSFORMADOR MONOFÁSICO C/ DERIV 10 KVA, AT 13800V, BT 230/115V PADRÃO ENERGISA	ORSE	MATERIAL	UN	8,00	0,15	86,92	C
I09475	ADESIVO INDICATIVO DE SAÍDA DE FLUXO DE FUGA, IMPRESSO NO SISTEMA DIGITAL REFLETIVO	ORSE	MATERIAL	M2	95,97	0,15	87,06	C
00040275	LOCACAO DE VIGA SANDUICHE METALICA VAZADA PARA TRAVAMENTO DE PILARES, ALTURA DE *8* CM, LARGURA DE *6* CM E EXTENSAO DE 2 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UNXMES	2.909,19	0,15	87,21	C
00010491	VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	MATERIAL	M2	183,29	0,14	87,35	C
00004221	OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500	SINAPI	MATERIAL	L	8.121,54	0,13	87,48	C
00043465	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	61.996,81	0,13	87,61	C
00038877	MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO	SINAPI	MATERIAL	KG	5.904,67	0,13	87,74	C
I12979	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 4 X 1,5MM2	ORSE	MATERIAL	M	2.039,32	0,13	87,86	C
00007701	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2.1/2", E = *3,65* MM, PESO *6,51* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	MATERIAL	M	430,00	0,12	87,99	C
I01569	MADEIRA MISTA SERRADA (BARROTE) 6 X 6CM - 0,0036 M3/M (ANGELIM, LOURO)	ORSE	MATERIAL	M	6.752,80	0,12	88,11	C
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG	1.878,68	0,12	88,23	C

114683	DIVISÓRIA COM PAINÉS, H=1,80M, EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR CINZA, INCLUSIVE PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR CINZA REFORÇADO COM BARRAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO, DA NEOCOM SYSTEM - ALCOPLAC AV OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	M2	53,37	0,11	88,34	C
00040339	LOCACAO DE CRUZETA, SIMPLES, PARA ESCORA METALICA, COMPRIMENTO ENTRE 50 A 60 CM, PARA ESCORA DE 1,80 A 3,20 METROS E TUBO EXTERNO ATE 48 MM DE DIAMETRO	SINAPI	EQUIPAMENTO	UNXMES	6.815,56	0,11	88,46	C
00004759	CALCETEIRO / RASTELEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.699,42	0,11	88,57	C
104015S	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952)	ORSE	MATERIAL	M2	440,75	0,11	88,67	C
00043483	EPI - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	28.201,13	0,11	88,78	C
110350	ANUNCIADOR DE ALARME E TESTE CENTRAL DE ACORDO COM A NBR13534, COM MEMORIZAÇÃO DE DATA E HORA DOS EVENTOS. POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DOS TEXTOS DE ALARME COM REGIS. DO LOCAL DE ALARME. CONEXÃO USB PARA DOWNLOAD DE REGIST DOS ALARMES - P/ OBRA DO HUSE	ORSE	MATERIAL	UN	8,00	0,11	88,89	C
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	1.569,01	0,11	89,00	C
100370S	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	ORSE	MATERIAL	M3	393,40	0,11	89,10	C
00003322	GRAMA ESMERALDA OU SAO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	SINAPI	MATERIAL	M2	2.789,15	0,10	89,21	C
00038033	TUBO PVC CORRUGADO, PAREDE DUPLA, JE, DN 200 MM/ DE 200 MM, REDE COLETORA ESGOTO	SINAPI	MATERIAL	M	434,56	0,10	89,31	C
134492S	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	ORSE	MATERIAL	M3	81,81	0,10	89,42	C
106997	LAVATÓRIO LOUÇA 575X445CM, LINHA MONTE CARLO L-81, DECA OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	183,94	0,10	89,52	C
INS-55460108	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO PESADO, COM ROSCA, DN 20 MM (3/4")	COMP.P	MATERIAL	M	3.608,70	0,10	89,62	C
INS-86573535	QUADRO ELÉTRICO - QGBT	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,10	89,72	C
00000996	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	1.429,66	0,10	89,82	C
113510	SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP	ORSE	MATERIAL	UN	10,00	0,10	89,92	C
110492	CESTA BÁSICA	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	175,69	0,10	90,01	C
111707	GRADIL NYLOFOR3D, MALHA 20X5CM, Ø 5MM 250X203 CM, BELGO OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	PÇ	28,19	0,09	90,11	C
100081	AÇO CA-50 6,3 A 12,5 MM	ORSE	MATERIAL	KG	3.849,98	0,09	90,20	C
106998	COLUNA DE LOUÇA PARA LAVATÓRIO, LINHA MONTE CARLO, REF: C-1, DECA OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	183,94	0,09	90,29	C
00043467	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	56.390,90	0,09	90,38	C
INS-16049529	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 3500 L	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,09	90,48	C
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	MATERIAL	M3	58,34	0,09	90,57	C
113894	NOBREAK NHS PRIME SENOIDALL, REF. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA COM 08 BATERIAS SELADAS 7AH/S.120V/C.ETH). COR PRETA.OU SIMILAR.	ORSE	MATERIAL	UN	4,00	0,09	90,65	C

00039598	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	SINAPI	MATERIAL	M		6.723,02	0,09	90,74	C
00000867	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	MATERIAL	M		564,66	0,09	90,83	C
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3		269,80	0,08	90,91	C
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	MATERIAL	M3		212,77	0,08	90,99	C
00039501	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	SINAPI	MATERIAL	UN		30,99	0,08	91,08	C
00040287	LOCALCAO DE BARRA DE ANCORAGEM DE 0,80 A 1,20 M DE EXTENSAO, COM ROSCA DE 5/8", INCLUINDO PORCA E FLANGE	SINAPI	EQUIPAMENTO	MES		4.448,47	0,08	91,16	C
00001020	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 10 MM2	SINAPI	MATERIAL	M		2.898,90	0,08	91,24	C
00000999	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 150 MM2	SINAPI	MATERIAL	M		192,79	0,08	91,32	C
INS-000001	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM AÇO INOX GALVANIZADO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS EM ÁREA EXTERNA - LETREIRO FACHADA 4,000 X 3,230	COMP.P	GERAL	UN	0,9996689581490070		0,08	91,40	C
00007194	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	SINAPI	MATERIAL	M2		1.028,92	0,08	91,47	C
INS-000007	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM ESTRUTURADO EM METALON, REVESTIDO EM ACM 3MM COM APLICAÇÃO DE TEXTO E PICTOGRAMAS EM ACRÍLICO 10MM PINTADO. BASE EM CHAPA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NAS ESPERAS TIPO PARAFUSOS PARABOLT CHUMBADOS NA SAPATA. (0,70X2,60X0,15M) SAPATA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL FORNECIDAS PELO CLIENTE, ACOMPANHADO O PROJETO ESTRUTURAL.	COMP.P	GERAL	UN		3,00	0,08	91,55	C
00000365	MUDA DE ARBUSTO FOLHAGEM, SANSO-DO-CAMPO OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *50 A 70* CM	SINAPI	MATERIAL	UN		397,87	0,07	91,62	C
113256	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 15 CM, E = 2CM	ORSE	MATERIAL	M		235,82	0,07	91,70	C
INS-72189959	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 500MM , P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	COMP.P	MATERIAL	M		94,34	0,07	91,77	C
I21034S	MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO	ORSE	MATERIAL	UN		33,99	0,07	91,84	C
00040861	TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		166,94	0,07	91,91	C
I00003S	ACIDO CLORIDRICO / ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA USO EM LIMPEZA	ORSE	MATERIAL	L		1.470,47	0,07	91,99	C
I02696S	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO (HORISTA)	ORSE	MÃO DE OBRA	H		1.287,77	0,07	92,06	C
00037758	CAMINHÃO TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23000 KG, CARGA UTIL MAXIMA 15285 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 326 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,03685399470857860000000000000000		0,07	92,12	C
00000032	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG		3.375,48	0,07	92,19	C
00000994	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	MATERIAL	M		3.859,48	0,07	92,26	C
I03633	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 100 X 3000MM, PESO, 2,20KG/M, (REF.: MOPA OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	UN		311,90	0,07	92,32	C
I13859	BACIA SANITÁRIA PARA CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, LINHA RAVENA, REF.: P.909.17, DA DECA OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		86,97	0,06	92,39	C
I01213S	CARPINTEIRO DE FORMAS PARA CONCRETO (HORISTA)	ORSE	MÃO DE OBRA	H		1.127,15	0,06	92,45	C

100546	CASCALHO (PIÇARRA BRANCA)	ORSE	MATERIAL	M3		309,97	0,06	92,51	C
00006114	AJUDANTE DE ARMADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		1.407,00	0,06	92,57	C
00004351	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	SINAPI	MATERIAL	UN		1.127,63	0,06	92,63	C
INS-32696062	PORTA PADRÃO DIVISÓRIA DE LABORATÓRIO - 1,00X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	MATERIAL	UN		4,00	0,06	92,69	C
102009	SEIXO ROLADO DIÂMETRO 50 A 100 M, PÊSO ESPECÍFICO 2,25 T/M3 (SEM FRETE)	ORSE	MATERIAL	M³		48,71	0,06	92,75	C
00004059	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2)	SINAPI	MATERIAL	M		852,46	0,06	92,81	C
102212	TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5 X 9 X 19CM	ORSE	MATERIAL	UN		30.677,20	0,06	92,87	C
110638	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	M		89,97	0,06	92,92	C
00012873	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		824,94	0,06	92,98	C
113526	CONCRETO SIMPLES USINADO BOMBEÁVEL, FCK=40MPA, UTILIZANDO CIMENTO PORTLAND RS (RESISTENTE A SULFATO) COM CONSUMO MINIMO DE 360KG/M³	ORSE	MATERIAL	M3		35,99	0,06	93,04	C
102016	SIFÃO PARA PIA DE COZINHA OU TANQUE, DECA REF. 1680.C112, ACABAMENTO CROMADO 1 1/2 X 1 1/2 OU SIMILAR.	ORSE	MATERIAL	UN		59,98	0,06	93,09	C
00034558	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 10,5* CM	SINAPI	MATERIAL	M		7.840,76	0,06	93,15	C
109678	CONJUNTO DE 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	ORSE	MATERIAL	UN		20,99	0,06	93,20	C
INS-000006	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTEM ESTRUTURADO EM METALON, REVESTIDO EM ACM 3MM COM APLICAÇÃO DE TEXTO E PICTOGRAMAS EM ACRÍLICO 10MM PINTADO. BASE EM CHAPA METÁLICA PARA FIXAÇÃO NAS ESPERAS TIPO PARAFUSOS PARABOLT CHUMBADOS NA SAPATA. (1,00X4,60X0,30M) SAPATA DE CONCRETO MOLDADA NO LOCAL FORNECIDAS PELO CLIENTE, ACOMPANHADO O PROJETO ESTRUTURAL.	COMP.P	GERAL	UN	0,9996689581490070		0,06	93,26	C
INS-77490367	LEITO PARA CABOS, TIPO PESADO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, DE 200 X 100 MM, REF. MOPA OU EQUIVALENTE	COMP.P	MATERIAL	M		296,15	0,05	93,31	C
102062	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4" - JACKWAL OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		193,94	0,05	93,37	C
00037411	TELA DE AÇO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM	SINAPI	MATERIAL	M2		1.338,70	0,05	93,42	C
113813	CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		86,97	0,05	93,48	C
00039485	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM AÇO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	SINAPI	MATERIAL	UN		30,99	0,05	93,53	C
110761	REFEIÇÃO - CAFÉ DA MANHÃ (CAFÉ COM LEITE E DOIS PÃES COM MANTEIGA)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		3.974,40	0,05	93,58	C
00040820	TOPOGRAFO (MENSALISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	MES		3,02	0,05	93,64	C
111062S	PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO)	ORSE	MATERIAL	M2		335,70	0,05	93,69	C
INS-79318724	PORTA DIVISÓRIA DE BANHEIRO 70CM	COMP.P	MATERIAL	UN		13,00	0,05	93,74	C
00036205	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	MATERIAL	UN		97,97	0,05	93,79	C

00000392	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	MATERIAL	UN	10.037,67	0,05	93,84	C
00001019	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 35 MM2	SINAPI	MATERIAL	M	519,88	0,05	93,89	C
00020259	PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS	SINAPI	MATERIAL	M	895,09	0,05	93,94	C
00041780	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 300 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	SINAPI	MATERIAL	M	100,77	0,05	93,99	C
00006127	AUXILIAR DE PEDREIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	1.090,06	0,05	94,04	C
113797	PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	ORSE	MATERIAL	M2	31,07	0,05	94,08	C
00009868	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	4.439,17	0,04	94,13	C
INS-91803806	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DUAS FOLHAS MEDIA (NBR 15930) DE 1500X2100, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	COMP.P	MATERIAL	UN	4,00	0,04	94,17	C
I04783S	PINTOR (HORISTA)	ORSE	MÃO DE OBRA	H	788,95	0,04	94,21	C
INS-58043875	PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BALCÃO - 0,80X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	COMP.P	MATERIAL	UN	5,00	0,04	94,26	C
I09209	MOTOBOMBA CENTRÍFUGA, MARCA SCHNEIDER OU SIMILAR, MODELO BC-21 R2, MOTOR 5 CV, MONOFÁSICO, SUÇÃO 2 1/2", RECALQUE 2", HM = 8 A 20M, Q = 27,6 A 78,9 M3/H	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	0,04	94,30	C
00039596	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" DE LARGURA E 1 U DE ALTURA	SINAPI	MATERIAL	UN	16,99	0,04	94,34	C
00043485	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	13.712,10	0,04	94,38	C
I00256	ARGAMASSA BARITADA PRONTA PARA APLICAÇÃO	ORSE	MATERIAL	KG	6.820,64	0,04	94,42	C
I00466	CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO 20.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	0,04	94,47	C
I02540	REJUNTE COLORIDO FLEXIVEL PARA REVESTIMENTOS CERÂMICOS	ORSE	MATERIAL	KG	4.313,60	0,04	94,51	C
I02685S	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	ORSE	MATERIAL	M	1.772,86	0,04	94,55	C
00009836	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	1.096,59	0,04	94,58	C
I02926	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDRESTRES, ETC.)	ORSE	SERVIÇO	M2	1.253,88	0,04	94,62	C
00037373	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	181.572,07	0,04	94,66	C
I11758S	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	ORSE	MATERIAL	UN	225,93	0,04	94,70	C
I02378	VALE TRANSPORTE	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	3.202,23	0,04	94,74	C
I12838	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	ORSE	MATERIAL	UN	25,99	0,04	94,78	C
INS-36571468	TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 400MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	COMP.P	MATERIAL	M	65,51	0,04	94,81	C

111095	BARRA CHATA DE ALUMINIO 7/8" X 1/8"	ORSE	MATERIAL	M		1.118,63	0,04	94,85	C
114459	CHUVEIRO EM AÇO INOX CROMADO COM TUBO, DE PAREDE, LINHA MAX REF.: 1977.C.CT, DECA OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		54,98	0,04	94,89	C
INS-30367249	PORTA PNE DE MADEIRA SEMI-OCA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,20X2,10 (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM)	COMP.P	MATERIAL	UN		5,00	0,04	94,92	C
00001021	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 4 MM2	SINAPI	MATERIAL	M		3.138,55	0,04	94,96	C
00038130	TUBO CPVC SOLDAVEL, 35 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	SINAPI	MATERIAL	M		314,69	0,04	95,00	C
00000982	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	SINAPI	MATERIAL	M		2.380,32	0,04	95,03	C
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M		2.651,48	0,04	95,07	C
00043484	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		10.673,29	0,04	95,11	C
112929	PORTA CORTA FOGO, DUAS FOLHAS, ABRIR, CLASSE P90, DA DKS OU SIMILAR - INCLUSIVE BATENTE	ORSE	MATERIAL	M2		23,93	0,04	95,14	C
INS-78027866	PRESSURIAZADOR SCALA 2 GRUNDFOS 3/4 CV	COMP.P	MATERIAL	UN		2,00	0,04	95,18	C
104291	TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	L		262,98	0,04	95,21	C
INS-85810737	GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR, PARA 32 CANAIS, SUPORTE DE RESOLUÇÃO FULL HD, BIVOLT	COMP.P	MATERIAL	UN		4,00	0,04	95,25	C
INS-80072058	FORNECIMENTO DE SERVIDOR EM TORRE 3U DE PONTA COM SOQUETE UNICO E CHASSI OU SIMILAR TECNICO	COMP.P	MATERIAL	UN		0,9996689581490070	0,03	95,28	C
00043503	EPI - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		47,98	0,03	95,32	C
INS-000022	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO LETRA E LOGOTIPO EM CAIXARIA DE ACRILICO COM ACABAMERNTO DE PINTURA AUTOMOTIVA. - LETREIRO RECEPÇÃO 2,970 X 0,520	COMP.P	GERAL	UN		4,00	0,03	95,35	C
00043459	FERRAMENTAS - FAMILIA CARPINTEIRO DE FORMAS - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		28.201,13	0,03	95,38	C
00002580	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA	SINAPI	MATERIAL	UN		599,80	0,03	95,42	C
00020271	TANQUE DE LOUCA BRANCA, COM COLUNA, *30* L	SINAPI	MATERIAL	UN		19,99	0,03	95,45	C
00001214	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		519,69	0,03	95,48	C
00037395	PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA)	SINAPI	MATERIAL	CENTO		187,95	0,03	95,51	C
106855	CUBA AÇO INOX 34 X 50 CM	ORSE	MATERIAL	UN		20,99	0,03	95,54	C
INS-22416622	PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BARITADA DUAS FOLHAS - 1,20X2,10 (INCLUI MARCO, ALISARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	MATERIAL	UN		0,9996689581490070	0,03	95,57	C
103358	DISPENSER PARA TOALHA DE PAPEL INTERFOLHADA, EM ABS	ORSE	MATERIAL	UN		225,93	0,03	95,60	C
INS-26365970	TANQUE HORIZONTAL EM FIBRA DE VIDRO, CAPAC. 5.000 LITROS FABRIC. SAILER	COMP.P	MATERIAL	UN		0,9996689581490070	0,03	95,63	C
103188	DIVISÓRIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	M2		86,96	0,03	95,66	C

100941	FARDAMENTO COM MANGAS CURTA	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		58,56	0,03	95,70	C
100159	AMONÍACO	ORSE	MATERIAL	L		2.100,68	0,03	95,73	C
00042408	LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	SINAPI	MATERIAL	M2		6.124,61	0,03	95,76	C
00043494	EPI - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		71,98	0,03	95,78	C
INS-05974192	PORTA DIVISÓRIA DE BANHEIRO 60CM	COMP.P	MATERIAL	UN		8,00	0,03	95,81	C
INS-000013	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE QUADRO ESTRUTURADO EM METALON REVESTIDO POR CHAPA DE ACM 3MM COM VINIL ADESIVO APLICADO. SOBREPOSTO POR 04 BOLSAS A4 E 02 BOLSAS A3 EM ACRILICO CRISTAL 3MM COM ABERTURA MEIA LUA. 1,050 X 0,850	COMP.P	GERAL	UN		9,00	0,03	95,84	C
111708	POSTE DE GRADIL NYLOFOR 3D, H=2,60M, SEÇÃO DE 40X60MM, BELGO OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	PÇ		28,19	0,03	95,87	C
00043499	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		43,99	0,03	95,90	C
00005068	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG		650,94	0,03	95,93	C
INS-000008	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PLACA EM ACRILICO CRISTAL 3MM COM IMPRESSÃO DIRETA UV ESPELHADA NO VERSO DA PLACA. FIXAÇÃO POR FITA BANANA. 0,400 X 0,140	COMP.P	GERAL	UN		182,94	0,03	95,96	C
00021124	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	SINAPI	MATERIAL	M		538,11	0,03	95,99	C
111683S	ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 30 CM	ORSE	MATERIAL	UN		188,94	0,03	96,01	C
INS-78439514	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1100 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURAS)	COMP.P	MATERIAL	UN		4,00	0,03	96,04	C
100630	COMPENSADO RESINADO 12MM - MADEIRIT OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	M2		229,50	0,03	96,07	C
00006212	TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M		596,03	0,03	96,09	C
00010685	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS, CACAMBA 0,80M3, PESO OPERACIONAL 17T, POTENCIA BRUTA 111HP	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,0127412844288554000000000000		0,03	96,12	C
INS-23396079	PORTA PADRÃO DIVISÓRIA DE LABORATÓRIO - 0,70X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	MATERIAL	UN		2,00	0,03	96,15	C
112789	JANELA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, MAX-AR, EXCLUSIVE VIDRO	ORSE	MATERIAL	M2		30,95	0,03	96,17	C
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	MATERIAL	UN		49.249,35	0,03	96,20	C
00039484	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	SINAPI	MATERIAL	UN		15,00	0,03	96,23	C
INS-88081901	QUADRO ELÉTRICO - QFAC2	COMP.P	MATERIAL	UN		0,9996689581490070	0,03	96,25	C
00004234	OPERADOR DE ESCAVADEIRA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		263,55	0,03	96,28	C
102680	PLANTA - HERBÁCEA / JASMIN MANGA	ORSE	MATERIAL	UN		69,98	0,02	96,30	C
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG		456,91	0,02	96,33	C

00036081	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	MATERIAL	UN		43,99	0,02	96,35	C
00009869	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M		1.138,80	0,02	96,38	C
00043460	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		10.673,29	0,02	96,40	C
00000296	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN		5.227,89	0,02	96,42	C
00007243	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM	SINAPI	MATERIAL	M2		221,48	0,02	96,45	C
INS-51620152	QUADRO ELÉTRICO - QFAC4	COMP.P	MATERIAL	UN		0,9996689581490070	0,02	96,47	C
112795	PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, INCLUSIVE CAIXILHO, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO	ORSE	MATERIAL	M2		33,20	0,02	96,50	C
111687S	BANCADA/TAMPO ACO INOX (AISI 304), LARGURA 60 CM, COM RODABANCA (NAO INCLUI PES DE APOIO)	ORSE	MATERIAL	M		8,60	0,02	96,52	C
00009838	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M		911,13	0,02	96,54	C
INS-68988277	BATE-RODAS DE RESINA COM DOIS PINOS DE FIXACAO	COMP.P	MATERIAL	UN		64,98	0,02	96,57	C
110885S	CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA	ORSE	MATERIAL	UN		16,99	0,02	96,59	C
111982	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO,110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		8,00	0,02	96,61	C
104325	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, ALMOFADADO, TPK, ASTRA OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		86,97	0,02	96,64	C
00020020	MOTORISTA DE CAMINHAO-BASCULANTE (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		304,16	0,02	96,66	C
INS-31750153	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA (DESLIZANTE), FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, FERRAGENS E FECHADURAS)	COMP.P	MATERIAL	UN		4,00	0,02	96,68	C
INS-000016	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PLACA EM ACRILICO CRISTAL 3MM COM IMPRESSÃO DIRETA UV ESPELHADA NO VERSO DA PLACA. FIXAÇÃO POR FITA BANANA. 1.000 X 0,200	COMP.P	GERAL	UN		27,99	0,02	96,70	C
114735	PAPELEIRA PLASTICA PRETO TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, REF. MOD1 DA JAPI OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		76,97	0,02	96,73	C
INS-96462988	PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DUAS FOLHAS - 1,00X2,10 (INCLUI MARCO, ALISARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	MATERIAL	UN		3,00	0,02	96,75	C
104509S	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	ORSE	MATERIAL	M		1.321,35	0,02	96,77	C
102384	VÁLVULA DE ESCOAMENTO PARA LAVATÓRIO, DECA 1602C OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		188,94	0,02	96,79	C
00020083	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	SINAPI	MATERIAL	UN		113,06	0,02	96,81	C
137555S	ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO	ORSE	MATERIAL	UN		16,99	0,02	96,84	C
100860	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	M		545,82	0,02	96,86	C
00004090	MOTONIVELADORA POTENCIA BASICA LIQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13843 KG, LARGURA DA LAMINA DE 3,7 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00662569940643019000000000000000		0,02	96,88	C

114408	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38MM	ORSE	MATERIAL	M	950,99	0,02	96,90	C
00040271	LOCACAO DE APRUMADOR METALICO DE PILAR, COM ALTURA E ANGULO REGULAVEIS, EXTENSAO DE *1,50* A *2,80* M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UNXMES	430,59	0,02	96,92	C
113528	QUADRO DE COMANDO PARA 3 BOMBAS DE INCENDIO, SENDO DE 2 DE ATÉ 10 CV E 01 BOMBA JÓQUEI 3CV, TRIFÁSICA, 220 VOLTS COM CHAVE SELETORA, ACIONAMENTO MANUAL / AUTOMÁTICO, QUADRO 1,50X1,00X0,30M, BARRAMENTO DE COBRE, (VER DESC COMPLEMENTAR) - FORNECIMENTO	ORSE	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,02	96,94	C
113174	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO (PQS) ABC, CAPACIDADE 12 KG,	ORSE	MATERIAL	UN	23,99	0,02	96,96	C
112873S	IMPERMEABILIZADOR (HORISTA)	ORSE	MÃO DE OBRA	H	370,77	0,02	96,98	C
00038028	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	SINAPI	MATERIAL	M	129,02	0,02	97,00	C
I00378S	ARMADOR (HORISTA)	ORSE	MÃO DE OBRA	H	364,50	0,02	97,02	C
112389	AQUECEDOR DE PASSAGEM A GÁS GN, 36 L/MIN, REF.: GWH 720CTDE, DA BOSCH OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,02	97,04	C
INS-32572466	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURAS)	COMP.P	MATERIAL	UN	3,00	0,02	97,06	C
00041781	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	SINAPI	MATERIAL	M	25,19	0,02	97,08	C
00039413	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	SINAPI	MATERIAL	M2	359,50	0,02	97,10	C
00005031	VIDRO TEMPERADO INCOLOR PARA PORTA DE ABRIR, E = 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO)	SINAPI	MATERIAL	M2	15,11	0,02	97,12	C
00003315	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	SINAPI	MATERIAL	KG	9.038,43	0,02	97,14	C
I09238	ARGAMASSA POLIMÉRICA DENVERTEC 100 OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	KG	1.606,69	0,02	97,16	C
INS-87321452	BOMBA PRESSURIZADA 1.1/2 CV	COMP.P	MATERIAL	UN	2,00	0,02	97,18	C
INS-30698092	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-06	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,02	97,19	C
INS-62228645	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-03	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,02	97,21	C
INS-06422977	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-07	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,02	97,23	C
INS-75027082	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA (CAMARÃO), FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, FERRAGENS E FECHADURAS)	COMP.P	MATERIAL	UN	5,00	0,02	97,25	C
INS-63434873	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA SEMI OCA (NBR 15930), 1800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	COMP.P	MATERIAL	UN	2,00	0,02	97,27	C
00038029	TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884)	SINAPI	MATERIAL	M	79,62	0,02	97,28	C
00043488	EPI - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7.587,54	0,02	97,30	C

INS-00412220	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-01	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,02	97,32	C
INS-03642150	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-04	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,02	97,34	C
INS-04421078	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-02	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,02	97,36	C
112660	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	ORSE	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,02	97,37	C
INS-63878268	PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DUAS FOLHAS - 1,60X2,10 (INCLUI MARCO, ALISARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	MATERIAL	UN	2,00	0,02	97,39	C
00007624	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 150 HP, PESO OPERACIONAL DE 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LAMINA COM CONTATO DE 3,18M3	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,004528954536420570000000000000	0,02	97,41	C
00001113	RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM	SINAPI	MATERIAL	M	247,58	0,02	97,43	C
INS-44968622	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-05	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,02	97,45	C
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	MATERIAL	UN	251,94	0,02	97,46	C
100629	COMPENSADO RESINADO 10MM - MADEIRIT OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	M2	227,64	0,02	97,48	C
00000358	MUDA DE ARVORE ORNAMENTAL, OITI/AROEIRA SALSA/ANGICO/IPE/JACARANDA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, H= *1* M	SINAPI	MATERIAL	UN	76,97	0,02	97,50	C
00000865	CABO DE COBRE NU 95 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	MATERIAL	M	58,78	0,02	97,51	C
00043466	FERRAMENTAS - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2.998,56	0,02	97,53	C
00043498	EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	41,99	0,02	97,55	C
INS-17458809	QUADRO ELÉTRICO - QFAC1	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,02	97,56	C
00034385	VIDRO LISO INCOLOR 8MM - SEM COLOCACAO	SINAPI	MATERIAL	M2	14,73	0,02	97,58	C
00009840	TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	114,88	0,02	97,60	C
INS-000020	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PLACA EM ACRILICO CRISTAL 3MM COM IMPRESSÃO DIRETA UV ESPELHADA NO VERSO DA PLACA. FIXAÇÃO POR FITA BANANA. 1,200 X 0,500	COMP.P	GERAL	UN	10,00	0,02	97,61	C
00039244	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	SINAPI	MATERIAL	M	1.649,45	0,02	97,63	C
110904S	REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI	ORSE	MATERIAL	UN	17,99	0,02	97,64	C
00010889	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	MATERIAL	UN	7,00	0,02	97,66	C
113162	PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ APLICAÇÃO DE ADESIVO VERDE FOTOLUMINESCENTE, ADESIVO DE RECORTE PRETO P/ OS TEXTOS, FIXAÇÃO EM DUPLA FACE, INSTALADO	ORSE	MATERIAL	M²	3,16	0,02	97,68	C
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	MATERIAL	UN	1.318,23	0,02	97,69	C

I44535S	SERVICO DE BOMBEAMENTO DE CONCRETO COM CONSUMO MINIMO DE 40 M3, (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANÇAMENTO	ORSE	MATERIAL	M3		119,22	0,02	97,71	C
00007622	TRATOR DE ESTEIRAS, POTENCIA DE 100 HP, PESO OPERACIONAL DE 9,4 T, COM LAMINA COM CAPACIDADE DE 2,19 M3	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,0051129136470991500000000000		0,02	97,72	C
00036520	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	SINAPI	MATERIAL	UN		8,00	0,02	97,74	C
I10971	ESTRUTURA PRE-MOLDADA DE CONCRETO P/ CAIXAS D'AGUA DE 5.000 LITROS, COMPOSTA DE CAPITEL P/APOIO DA CAIXA D'AGUA E PILAR CILINDRICO D=40CM E ALTURA = 7,50M, INCLUSO MONTAGEM NO LOCAL, REF: CILEL OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	0,9996689581490070		0,02	97,75	C
I13983S	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	ORSE	MATERIAL	UN		59,98	0,02	97,77	C
I11195	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO	ORSE	MATERIAL	UN		16,99	0,02	97,78	C
00004239	OPERADOR DE MOTONIVELADORA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		110,94	0,02	97,80	C
00043490	EPI - FAMILIA PINTOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		2.998,56	0,01	97,81	C
INS-60752736	QUADRO ELÉTRICO - QD2	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,01	97,83	C
00043479	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		47,98	0,01	97,84	C
I00982	FIXAÇÃO P/ LAVATÓRIO - PARAFUSOS (DECA - REF: SP-7 OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	CJ		188,30	0,01	97,86	C
INS-48396303	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3"	COMP.P	MATERIAL	UN		6,00	0,01	97,87	C
00000242	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		325,99	0,01	97,89	C
00006194	TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M		756,81	0,01	97,90	C
00007694	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 3", E = *4,05* MM, PESO *8,47* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	MATERIAL	M		37,39	0,01	97,92	C
00039422	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	MATERIAL	M		497,41	0,01	97,93	C
00039493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	MATERIAL	UN		6,00	0,01	97,95	C
INS-52804302	QDB-INC	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,01	97,96	C
00004813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	SINAPI	MATERIAL	M2		14,00	0,01	97,97	C
00000122	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	SINAPI	MATERIAL	UN		83,51	0,01	97,99	C
I01744S	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2", DE *40 X 34 X 12* CM	ORSE	MATERIAL	UN		38,99	0,01	98,00	C
INS-000011	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PLACA EM ACRILICO CRISTAL 3MM COM IMPRESSÃO DIRETA UV ESPELHADA NO VERSO DA PLACA. CONSIDERANDO FUROS NA PARTE SUPERIOR. FIXAÇÃO AEREA POR CABOS DE AÇO E PARAFUSOS INTERROGAÇÃO 1,000 X 0,200	COMP.P	GERAL	UN		16,99	0,01	98,02	C
I11641	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	ORSE	MATERIAL	UN		12,00	0,01	98,03	C

INS-000004	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM AÇO INOX GALVANIZADO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS EM ÁREA EXTERNA - LETREIRO AMBULATÓRIO 3,200 X 0,350	COMP.P	GERAL	UN	0,9996689581490070	0,01	98,04	C
00004430	CAIBRO NAO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	404,39	0,01	98,06	C
I01106S	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	ORSE	MATERIAL	KG	3.826,44	0,01	98,07	C
00038083	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	187,94	0,01	98,08	C
I11530	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 2 VIAS	ORSE	MATERIAL	M	230,92	0,01	98,10	C
00002590	CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA	SINAPI	MATERIAL	UN	229,92	0,01	98,11	C
I01567	MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA (PEÇA) 5CM X 11CM (0,0055 M³/M)	ORSE	MATERIAL	M	140,80	0,01	98,12	C
I20974S	UNIAO TIPO STORZ, COM EMPATAÇÃO INTERNA TIPO ANEL DE EXPANSÃO, ENGATE RÁPIDO 2 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO PREDIAL	ORSE	MATERIAL	UN	16,99	0,01	98,14	C
I44497S	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	ORSE	MÃO DE OBRA	H	258,32	0,01	98,15	C
I06157S	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2"	ORSE	MATERIAL	UN	59,98	0,01	98,16	C
00036207	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	MATERIAL	UN	12,00	0,01	98,18	C
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	MATERIAL	UN	138,11	0,01	98,19	C
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	MATERIAL	CENTO	146,29	0,01	98,20	C
00004238	OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	141,69	0,01	98,21	C
I10517	EXAMES ADMISSIONAIS/DEMISSIONAIS (CHECKUP)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	CJ	15,62	0,01	98,23	C
I07144	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM	ORSE	MATERIAL	M	514,83	0,01	98,24	C
00014525	ESCAVADEIRA HIDRAULICA SOBRE ESTEIRAS COM CACAMBA DE 1,20 M3, PESO OPERACIONAL 21 T, POTENCIA BRUTA 155 HP	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,005156612327896510000000000000	0,01	98,25	C
I01346S	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 10 MM	ORSE	MATERIAL	M2	103,70	0,01	98,26	C
INS-99733001	QUADRO ELÉTRICO - QFAC5	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,01	98,28	C
I00367S	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	ORSE	MATERIAL	M3	44,13	0,01	98,29	C
I00048	AUXILIAR TOPOGRAFIA - SICRO	ORSE	MÃO DE OBRA	H	206,11	0,01	98,30	C
INS-000003	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM AÇO INOX GALVANIZADO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS EM ÁREA EXTERNA - LETREIRO URGÊNCIA PEDIÁTRICA - 2,800 X 0,700	COMP.P	GERAL	UN	0,9996689581490070	0,01	98,31	C
00001966	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	212,55	0,01	98,32	C
INS-23135585	QUADRO ELÉTRICO - QFAC3	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,01	98,33	C
00003518	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	1.294,79	0,01	98,35	C
I01214S	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS (HORISTA)	ORSE	MÃO DE OBRA	H	223,80	0,01	98,36	C

00038102	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN		586,81	0,01	98,37	C
00041779	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI 250 MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	SINAPI	MATERIAL	M		37,79	0,01	98,38	C
00010890	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 12 KG, CLASSE BC	SINAPI	MATERIAL	UN		11,00	0,01	98,39	C
00004222	GASOLINA COMUM	SINAPI	MATERIAL	L		694,14	0,01	98,40	C
I03806	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V	ORSE	MATERIAL	M		822,87	0,01	98,42	C
00004262	PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL MAXIMO DE 11632 KG	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00567118387366562000000000000000		0,01	98,43	C
00004425	VIGA NAO APARELHADA *6 X 12* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M		162,88	0,01	98,44	C
00043461	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		13.712,10	0,01	98,45	C
INS-04389252	RACK DE PISO FECHADO DE 20 U EM CHAPA DE ACO, 19", PROFUNDIDADE DE *670* MM	COMP.P	MATERIAL	UN		2,00	0,01	98,46	C
I00511S	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO	ORSE	MATERIAL	L		228,65	0,01	98,47	C
00000301	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN		1.354,16	0,01	98,48	C
I11694S	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO DE EMBUTIR, COM ESPELHO ACIONADOR EM PLASTICO, CAPACIDADE 6 A 10 LITROS, (COMPLETA - ACESSORIOS INCLUSOS)	ORSE	MATERIAL	UN		4,00	0,01	98,49	C
I12167	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O	ORSE	MATERIAL	UN		4,00	0,01	98,51	C
00014513	ROLO COMPACTADOR PE DE CARNEIRO VIBRATORIO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4/8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00692419757622169000000000000000		0,01	98,52	C
00044812	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO)	SINAPI	MATERIAL	M		9,45	0,01	98,53	C
00036531	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRACAO 4 X 4, POTENCIA LIQUIDA 88 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6674 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA DE 1,00 M3 E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,26 M3, PROFUNDIDADE DE ESCAVACAO MAXIMA DE 4,37 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00802606066983280000000000000000		0,01	98,54	C
I14581	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO E MONTAGEM DE GRADIL NYLOFOR	ORSE	SERVIÇO	M2		143,09	0,01	98,55	C
00009841	TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M		158,35	0,01	98,56	C
I10504	CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX, DA MARCA ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		2,00	0,01	98,57	C
I00476	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 100 X 100 X 50MM, REF. Nº 68, ACABAMENTO ALUMÍNIO, MARCA AKROS OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		119,96	0,01	98,58	C
00004302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	SINAPI	MATERIAL	UN		955,37	0,01	98,59	C
00044503	JARDINEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		237,91	0,01	98,60	C
00021114	ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G	SINAPI	MATERIAL	UN		119,51	0,01	98,61	C
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	MATERIAL	UN		6.187,48	0,01	98,62	C

I44503S	JARDINEIRO (HORISTA)	ORSE	MÃO DE OBRA	H		230,55	0,01	98,63	C
I02193	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA, DIM: 2,44 X 0,50M, ESP=4 MM, S/ ACESSORIOS	ORSE	MATERIAL	M2		173,41	0,01	98,64	C
I00070	TOPÓGRAFO - SICRO	ORSE	MÃO DE OBRA	H		103,05	0,01	98,65	C
INS-000002	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM AÇO INOX GALVANIZADO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS EM ÁREA EXTERNA - LETREIRO URGÊNCIA ADULTA 4,500 X 0,350	COMP.P	GERAL	UN	0,9996689581490070		0,01	98,66	C
INS-000009	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PLACA EM ACRILICO CRISTAL 3MM COM IMPRESSÃO DIRETA UV ESPELHADA NO VERSO DA PLACA. FIXAÇÃO POR FITA BANANA. 0,220 X 0,200	COMP.P	GERAL	UN		93,97	0,01	98,67	C
00000345	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M)	SINAPI	MATERIAL	KG		108,20	0,01	98,68	C
INS-73863069	QUADRO ELÉTRICO - QDIT	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,01	98,69	C
I12806	PORTÃO OU PORTA EM ALUMÍNIO, COR N/P/B, COM PEFIS EM LAMBRIL, EM BÚZIO QUADRADO OU AMBOS, DE CORRER OU ABRIR, COMPLETO INCLUSIVE DOBRADIÇAS, OU PERFIS E ROLDANA, E FECHADURA	ORSE	MATERIAL	M2		12,60	0,01	98,70	C
00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	SINAPI	MATERIAL	UN		94,97	0,01	98,71	C
I04290	SOLVENTE PARA EPOXI 420.000 RENNER OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	L		26,30	0,01	98,72	C
00004093	MOTORISTA DE CAMINHAO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		127,97	0,01	98,73	C
INS-30892772	PORTA DIVISÓRIA DE BANHEIRO 90CM	COMP.P	MATERIAL	UN		2,00	0,01	98,74	C
INS-67876948	BOMBA PRESSURIZADA 1 CV	COMP.P	MATERIAL	UN		2,00	0,01	98,75	C
I14579	BOMBA PARA INCÊNDIO JOCKEY, MODELO BT4-0505E7 1/2 CV OU SIMILAR	ORSE	EQUIPAMENTO	UN	0,9996689581490070		0,01	98,76	C
00003875	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		1.139,84	0,01	98,77	C
00003526	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		1.228,46	0,01	98,77	C
INS-37899902	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1400 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURAS)	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,01	98,78	C
00009874	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M		261,19	0,01	98,79	C
I06145S	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2"	ORSE	MATERIAL	UN		188,30	0,01	98,80	C
00040864	SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		208,93	0,01	98,81	C
00009835	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M		554,87	0,01	98,82	C
I09832	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		7,00	0,01	98,83	C
I13231	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMÍNIO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	M2		9,12	0,01	98,84	C
I07959	TAMPÃO EM LATÃO COM CORRENTE, D= 2 1/2", PARA ENGATE RÁPIDO (INCENDIO)	ORSE	MATERIAL	UN		17,99	0,01	98,84	C
INS-40005235	QUADRO ELÉTRICO - QD8	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,01	98,85	C

INS-73807368	QUADRO ELÉTRICO - QD4	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,01	98,86	C
00041619	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	SINAPI	MATERIAL	UN	19,99	0,01	98,87	C
INS-10653870	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA (DESLIZANTE), FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE1200 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, FERRAGENS E FECHADURAS)	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,01	98,88	C
00003670	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	140,73	0,01	98,88	C
00038640	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	SINAPI	MATERIAL	UN	747,42	0,01	98,89	C
107531	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	63,98	0,01	98,90	C
00009871	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M	78,67	0,01	98,91	C
I37370S	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1.180,03	0,01	98,92	C
100201	AREIA GROSSA ADQUIRIDA EM DEPÓSITO, FRETE INCLUSO (AREIA GROSSA COMERCIAL)	ORSE	MATERIAL	M3	18,55	0,01	98,92	C
INS-84520134	QUADRO ELÉTRICO - QD5	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,01	98,93	C
INS-47948992	QUADRO ELÉTRICO - QD3	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,01	98,94	C
00004472	VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M	87,99	0,01	98,95	C
INS-02006602	QUADRO ELÉTRICO - QD1	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,01	98,96	C
INS-000005	SERVIÇO DE FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE LETREIRO EM AÇO INOX GALVANIZADO. FIXAÇÃO ATRAVÉS DE PINOS EM ÁREA EXTERNA - LETREIRO EMERGÊNCIA 3,100 X 0,350	COMP.P	GERAL	UN	0,9996689581490070	0,01	98,96	C
100463	CAIXA D'AGUA FIBRA VIDRO 5.000 LITROS - FORTLEV-TORRES (OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,01	98,97	C
00044497	MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	103,58	0,01	98,98	C
00044329	DETERGENTE NEUTRO USO GERAL, CONCENTRADO	SINAPI	MATERIAL	L	232,74	0,01	98,99	C
100857	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	UN	92,97	0,01	98,99	C
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	MATERIAL	UN	2,94	0,01	99,00	C
00013417	TORNEIRA METALICA CROMADA CANO CURTO, SEM BICO, SEM AREJADOR, DE PAREDE, PARA TANQUE E USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	27,99	0,01	99,01	C
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	MATERIAL	KG	167,11	0,01	99,02	C
00003899	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	464,87	0,01	99,02	C
00009837	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M	211,21	0,01	99,03	C
00000395	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	MATERIAL	UN	704,13	0,01	99,04	C
I10997S	ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM	ORSE	MATERIAL	KG	51,31	0,01	99,04	C
00004350	BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	3.488,83	0,01	99,05	C

I00560S	BARRA DE ACO CHATO, RETANGULAR, 50,8 MM X 7,94 MM (L X E), 3,162 KG/M	ORSE	MATERIAL	M		70,18	0,01	99,22	C
I13857	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR	ORSE	SERVIÇO	M2		3,36	0,01	99,23	C
00037734	CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE 10 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,040172154593312700000000000000		0,01	99,24	C
I05067S	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	ORSE	MATERIAL	KG		129,01	0,01	99,24	C
I07611	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INCENDIO	ORSE	MATERIAL	UN		16,99	0,01	99,25	C
00010567	TABUA *2.5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M		200,13	0,01	99,25	C
I12893S	BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E COLARINHO ACOLCHOADO	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	PAR		30,50	0,01	99,26	C
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	MATERIAL	UN		1.082,64	0,01	99,27	C
00010235	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POÇO	SINAPI	MATERIAL	UN		4,00	0,01	99,27	C
00009909	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		17,02	0,01	99,28	C
I10362	SEGURO DE VIDA E ACIDENTE EM GRUPO	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		175,69	0,01	99,28	C
00014511	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00233227256677650000000000000000		0,01	99,29	C
I06698	TÉCNICO EM INFORMÁTICA - 40H - REV 02	ORSE	MÃO DE OBRA	H		88,97	0,01	99,30	C
00038094	ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	SINAPI	MATERIAL	UN		992,67	0,01	99,30	C
INS-98294781	RACK DE PISO FECHADO DE 24 U EM CHAPA DE ACO, 19", PROFUNDIDADE DE 570 MM	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,01	99,31	C
I12678	FIXADOR POLIAMIDA 40 X 60MM, PARA POSTE NYLOFOR, BELGO OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	PÇ		169,17	0,01	99,31	C
I04497	TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 400/5	ORSE	MATERIAL	UN		8,00	0,01	99,32	C
00037994	UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		17,02	0,01	99,33	C
I38637S	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA, 1.1/2 X 1.1/2"	ORSE	MATERIAL	UN		7,00	0,01	99,33	C
I14640	PLANTA - ÁGAVE PALITO, PORTE DA MUDA = PEQUENO	ORSE	MATERIAL	UN		22,99	0,01	99,34	C
I06160S	SOLDADOR (HORISTA)	ORSE	MÃO DE OBRA	H		99,57	0,01	99,34	C
INS-37799193	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 6", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	COMP.P	MATERIAL	M		76,97	0,01	99,35	C
00004417	SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBAROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	MATERIAL	M		294,49	0,01	99,35	C
00002690	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	SINAPI	MATERIAL	M		489,34	0,01	99,36	C
I03977	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 4" X 3M	ORSE	MATERIAL	UN		4,20	0,01	99,36	C
I04370	PERFIL AÇO, CANTONEIRA ABAS IGUAIS - 2 1/2" X 3/16" (4,57 KG/M)	ORSE	MATERIAL	KG		161,18	0,01	99,37	C
00037990	UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		116,41	0,01	99,37	C

00039750	TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS	SINAPI	MATERIAL	M		12,27	0,01	99,38	C
I11762S	TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4"	ORSE	MATERIAL	UN		31,99	0,01	99,38	C
I00054	ENCARREGADO DE TURMA - SICRO	ORSE	MÃO DE OBRA	H		102,06	0,00	99,39	C
00004248	OPERADOR DE PA CARREGADEIRA (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		55,36	0,00	99,39	C
INS-96981962	TOMADA DUPLA 2P+T, ABNT, 20 A, PARA PISO, COM PLACA EM METAL AMARELO E CAIXA PVC	COMP.P	MATERIAL	UN		17,99	0,00	99,40	C
00040671	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, *40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL	SINAPI	MATERIAL	M2		19,11	0,00	99,40	C
I07543	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	ORSE	MATERIAL	UN		4,00	0,00	99,41	C
00003099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	MATERIAL	CJ		13,00	0,00	99,41	C
I14649	MÓDULO ROTEADOR ENDEREÇAVEL, WI-FIRE OU SIMILAR, MODELO WF-MR	ORSE	MATERIAL	UN		4,00	0,00	99,42	C
I12882	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-T, MARCA VERIN OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		7,00	0,00	99,42	C
I43132S	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	ORSE	MATERIAL	KG		69,13	0,00	99,43	C
00009873	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	SINAPI	MATERIAL	M		75,52	0,00	99,43	C
00006011	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN		6,00	0,00	99,44	C
I01906	RALO SECO PVC, QUADRADO, D = 100 X 52 X 40MM, REF. Nº21, ACABAMENTO ALUMÍNIO, MARCA AKROS OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		56,98	0,00	99,44	C
00009921	USINA MISTURADORA DE SOLOS, DOSADORES TRIPLOS, CALHA VIBRATORIA CAPACIDADE DE 200 A 500 T/H, POTENCIA DE 75 KW	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,001035280840021760000000000000		0,00	99,45	C
I37372S	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1.180,03	0,00	99,45	C
I02208	TERRA VEGETAL	ORSE	MATERIAL	M3		7,86	0,00	99,45	C
00010489	VIDRACEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		104,30	0,00	99,46	C
00039492	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	MATERIAL	UN		2,00	0,00	99,46	C
00003511	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		21,38	0,00	99,47	C
00039490	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM OU 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	MATERIAL	UN		2,00	0,00	99,47	C
I01075	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 0,45 X1,10M	ORSE	MATERIAL	UN		23,99	0,00	99,48	C
I00480	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAÍDA, D = 150 X 185 X 75MM, REF. Nº41, ACABAMENTO ALUMÍNIO, MARCA AKROS OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		15,00	0,00	99,48	C
00038112	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN		312,90	0,00	99,49	C

00037960	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN		23,37	0,00	99,49	C
I04718S	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	ORSE	MATERIAL	M3		11,26	0,00	99,49	C
I07085	PLANTA - LANÇA DE SÃO JORGE (SANSEVIEIRA CYLINDRICA)	ORSE	MATERIAL	UN		75,97	0,00	99,50	C
I13963	CUBA DE AÇO INOX 304, TERMINOX OU SIMILAR, RETANGULAR, COM VÁLVULA, DIM 70 X 50 X 40 CM, E=0,7 MM, PARA PIA DE COZINHA	ORSE	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,00	99,50	C
00007091	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		107,78	0,00	99,51	C
I10070	ACABAMENTO PARA CAIXA DE EMBUTIR MONTANA, LINHA MONTREAL OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		4,00	0,00	99,51	C
INS-64618843	PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA DE ÁGUA POTÁVEL BBA CENTRIF	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,00	99,51	C
I00262	BARRA QUADRADA DE FERRO 3/4" (2,85 KG/M)	ORSE	MATERIAL	M		51,46	0,00	99,52	C
00010646	ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO DE UM CILINDRO, ACO LISO, POTENCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MAXIMO 8,1 T, IMPACTO DINAMICO 16,15/9,5 T, LARGURA TRABALHO 1,68 M	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00265593681638712000000000000000		0,00	99,52	C
I14570	PORTÃO DE ABRIR EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, BELGO OU SIMILAR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS	ORSE	MATERIAL	M2		2,00	0,00	99,53	C
I11251S	CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 40 X 40 X *12* CM (PADRAO CONCESSIONARIA LOCAL)	ORSE	MATERIAL	UN		13,00	0,00	99,53	C
00039419	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	SINAPI	MATERIAL	M		155,63	0,00	99,53	C
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	MATERIAL	UN		529,02	0,00	99,54	C
00037993	UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		27,91	0,00	99,54	C
I00861	ELETROCALHA METÁLICA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	M		44,99	0,00	99,55	C
00037958	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN		85,50	0,00	99,55	C
I00392S	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	ORSE	MATERIAL	UN		1.047,71	0,00	99,55	C
INS-48922070	SUPORTE PARA CANTO CURVO EM PVC	COMP.P	MATERIAL	M		60,20	0,00	99,56	C
00036204	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM	SINAPI	MATERIAL	UN		8,00	0,00	99,56	C
I13531	PARAFUSO 4,2 X 32MM, AUTO-BROCANTE COM ASA	ORSE	MATERIAL	UN		4.795,71	0,00	99,56	C
00038383	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	SINAPI	MATERIAL	UN		729,07	0,00	99,57	C
I10932S	TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 4,19 MM (8 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M	ORSE	MATERIAL	M2		12,93	0,00	99,57	C
00006016	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	SINAPI	MATERIAL	UN		36,99	0,00	99,58	C
I14135	CANALETA PLÁSTICA 50 X 50MM, BRANCA	ORSE	MATERIAL	M		48,73	0,00	99,58	C
INS-92461977	BOMBA SCH, RECALQUE - BCR-2000- 1/4 CV	COMP.P	EQUIPAMENTO	UN		2,00	0,00	99,58	C
00044257	ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 35 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN		22,52	0,00	99,59	C
00007698	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	MATERIAL	M		24,93	0,00	99,59	C
I14512	RALO LINEAR EM ALUMÍNIO 1M X 11CM / 1,5CM PARA MARGEM DE PISCINA	ORSE	MATERIAL	UN		6,00	0,00	99,59	C

INS-32767134	PAINEL COMANDO PARA BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE	COMP.P	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,00	99,60	C
I06240S	TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX. 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE)	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	0,00	99,60	C
I10599	PROTETOR SOLAR FPS 30 COM 120ML	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	70,27	0,00	99,60	C
INS-000017	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PLACA EM ACRILICO CRISTAL 3MM COM IMPRESSÃO DIRETA UV ESPELHADA NO VERSO DA PLACA. FIXAÇÃO POR FITA BANANA. 0,400 X 0,140	COMP.P	GERAL	UN	21,99	0,00	99,61	C
I03116	CANTONEIRA ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, 1" X 1/8" - VARA COM 6M - 0,408 KG/M	ORSE	MATERIAL	M	83,23	0,00	99,61	C
I00487	BATENTE (CAIXÃO) EM MADEIRA DE LEI, L=14CM, COMPLETO, C/02 JOGOS DE ALIZAR	ORSE	MATERIAL	M	25,99	0,00	99,61	C
00044255	ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 22 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN	38,51	0,00	99,62	C
I00242S	AJUDANTE ESPECIALIZADO (HORISTA)	ORSE	MÃO DE OBRA	H	82,79	0,00	99,62	C
00009897	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	49,02	0,00	99,62	C
00007348	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	SINAPI	MATERIAL	L	53,05	0,00	99,63	C
I38365S	CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA	ORSE	MATERIAL	M2	404,97	0,00	99,63	C
I06136S	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2"	ORSE	MATERIAL	UN	5,00	0,00	99,63	C
00010405	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	0,00	99,64	C
00000065	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	MATERIAL	UN	1.451,12	0,00	99,64	C
00011560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	MATERIAL	UN	6,00	0,00	99,64	C
I11983	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE D = 2 1/2" (BRUTA)	ORSE	MATERIAL	UN	4,00	0,00	99,65	C
INS-000019	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PLACA EM ACRILICO CRISTAL 3MM COM IMPRESSÃO DIRETA UV ESPELHADA NO VERSO DA PLACA. FIXAÇÃO POR FITA BANANA. 0,220 X 0,200	COMP.P	GERAL	UN	28,99	0,00	99,65	C
00014153	FITA METALICA PERFURADA, L = *18* MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *30* KGF	SINAPI	MATERIAL	UN	13,03	0,00	99,65	C
00007253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	MATERIAL	M3	6,93	0,00	99,65	C
00038101	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	SINAPI	MATERIAL	UN	194,94	0,00	99,66	C
00000306	ANEL BORRACHA, PARA TUBO PVC, REDE COLETOR ESGOTO, DN 200 MM (NBR 7362)	SINAPI	MATERIAL	UN	68,99	0,00	99,66	C
00020085	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	490,63	0,00	99,66	C
00038099	SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE)	SINAPI	MATERIAL	UN	992,67	0,00	99,67	C
00040331	ASSENTADOR DE MANILHAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	53,71	0,00	99,67	C
I13553	ADESIVO SELANTE IMPERMEÁVEL PU SELAMAX BRASILIT OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	KG	12,15	0,00	99,67	C
00009910	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	16,34	0,00	99,68	C
I00939S	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	ORSE	MATERIAL	M	392,11	0,00	99,68	C
00003529	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	1.590,32	0,00	99,68	C

111977	CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR 45	ORSE	MATERIAL	UN		73,98	0,00	99,68	C
INS-59342283	MÓDULO DE COMANDO	COMP.P	MATERIAL	UN		4,00	0,00	99,69	C
00037736	TANQUE DE ACO CARBONO NAO REVESTIDO, PARA TRANSPORTE DE AGUA COM CAPACIDADE DE 10 M3, COM BOMBA CENTRIFUGA POR TOMADA DE FORCA, VAZAO MAXIMA *75* M3/H (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,01142695125961280000000000000000		0,00	99,69	C
INS-65091401	BOMBA DE CIRCULACAO DE ÁGUA QUENTE, MINI RW 9	COMP.P	MATERIAL	UN		0,9996689581490070	0,00	99,69	C
I37371S	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		1.180,03	0,00	99,69	C
00020068	TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M		86,94	0,00	99,70	C
00039247	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	MATERIAL	M		263,91	0,00	99,70	C
INS-38523972	PERFIL DE ARREMATE DE RODAPE VINILICO COM MANTA	COMP.P	MATERIAL	M		58,19	0,00	99,70	C
00038440	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		2,88	0,00	99,71	C
00043058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	SINAPI	MATERIAL	KG		139,95	0,00	99,71	C
I12892S	LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* CM)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	PAR		89,79	0,00	99,71	C
I00258	BARRA CHATA DE FERRO 2" X 1/4" (2,53 KG/M)	ORSE	MATERIAL	M		35,27	0,00	99,71	C
00038977	TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 110 MM	SINAPI	MATERIAL	M		6,40	0,00	99,72	C
00007136	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		153,67	0,00	99,72	C
00037959	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN		35,06	0,00	99,72	C
00037966	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN		58,42	0,00	99,72	C
I14896	KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES 19", 12V, PADRÃO 2U	ORSE	MATERIAL	UN		5,00	0,00	99,73	C
I10420S	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	ORSE	MATERIAL	UN		4,36	0,00	99,73	C
00007140	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN		260,52	0,00	99,73	C
00013458	COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCURSAO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS DE 4 HP (4 CV)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,06136977396965880000000000000000		0,00	99,73	C
00003478	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		14,61	0,00	99,73	C
I04226S	GAS DE COZINHA - GLP	ORSE	MATERIAL	KG		101,24	0,00	99,74	C
I10596	PROTETOR AURICULAR	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		175,69	0,00	99,74	C
I06110S	SERRALHEIRO (HORISTA)	ORSE	MÃO DE OBRA	H		41,15	0,00	99,74	C
I02711S	CARRINHO DE MAO, EM ACO, COM CAPACIDADE DE *45 A 65* L / *100* KG, PNEU COM CAMARA	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		4,52	0,00	99,74	C

I06141S	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	ORSE	MATERIAL	UN		162,66	0,00	99,75	C
00034643	CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM (INCLUIDA TAMPA SEM ESCOTILHA)	SINAPI	MATERIAL	UN		21,99	0,00	99,75	C
00005073	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG		49,90	0,00	99,75	C
I04721S	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	ORSE	MATERIAL	M3		6,01	0,00	99,75	C
I43489S	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		632,22	0,00	99,75	C
I06193S	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	ORSE	MATERIAL	M		54,51	0,00	99,76	C
I06138S	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	ORSE	MATERIAL	UN		91,33	0,00	99,76	C
00003517	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO	SINAPI	MATERIAL	UN		432,49	0,00	99,76	C
00040784	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM	SINAPI	MATERIAL	M		9,24	0,00	99,76	C
00040291	LOCACAO DE TORRE METALICA COMPLETA PARA UMA CARGA DE 8 TF (80 KN) E PE DIREITO DE 6 M, INCLUINDO MODULOS, DIAGONAIS, SAPATAS E FORCADOS	SINAPI	EQUIPAMENTO	UNXMES		1,40	0,00	99,77	C
00003516	JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		387,50	0,00	99,77	C
00043470	FERRAMENTAS - FAMILIA ALMOXARIFE - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		71,98	0,00	99,77	C
00038152	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRATESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	MATERIAL	CJ		5,00	0,00	99,77	C
00037968	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN		14,61	0,00	99,77	C
I04282	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 0,70 X 0,40M	ORSE	MATERIAL	UN		21,99	0,00	99,78	C
00010411	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	MATERIAL	UN		3,00	0,00	99,78	C
00037976	LUVA CPVC, SOLDAVEL, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		64,36	0,00	99,78	C
I00440	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO	ORSE	MATERIAL	UN		0,9996689581490070	0,00	99,78	C
00000142	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	SINAPI	MATERIAL	310ML		21,22	0,00	99,78	C
I11376	CUBA AÇO INOX REDONDA Ø = 0,30M	ORSE	MATERIAL	UN		7,00	0,00	99,79	C
00020149	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		125,88	0,00	99,79	C
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	MATERIAL	L		103,49	0,00	99,79	C
00003528	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		91,75	0,00	99,79	C
00012657	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	MATERIAL	UN		2,00	0,00	99,80	C
00007139	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN		665,79	0,00	99,80	C
00004253	OPERADOR DE GUINCHO OU GUINCHEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		24,63	0,00	99,80	C

108877	MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA (PEÇA) 5CM X 14CM (0,007 M²/M)	ORSE	MATERIAL	M		15,59	0,00	99,80	C
00003104	CONJ. DE FERRAGENS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, EM ZAMAC CROMADO, CONTEMPLANDO DOBRADICA INF., DOBRADICA SUP., PIVO PARA DOBRADICA INF., PIVO PARA DOBRADICA SUP., FECHADURA CENTRAL EM ZAMC. CROMADO, CONTRA FECHADURA DE PRESSAO	SINAPI	MATERIAL	CJ		4,00	0,00	99,80	C
108494	TERMINAL AÉREO 3/8" X 25CM REF.TEL 044 OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		130,96	0,00	99,80	C
00043475	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		43,99	0,00	99,81	C
102931	COLA À BASE DE RESINA POLIÉSTER COM CATALISADOR	ORSE	MATERIAL	KG		14,17	0,00	99,81	C
100634	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL B0-B1 FCK=15MPA	ORSE	MATERIAL	M3		1,43	0,00	99,81	C
00002418	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	MATERIAL	UN		38,99	0,00	99,81	C
00037956	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN		146,21	0,00	99,81	C
00013261	FLANELA *30 X 40* CM	SINAPI	MATERIAL	UN		308,46	0,00	99,82	C
00020155	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		119,43	0,00	99,82	C
100049	CABISTA PARA INSTALAÇÃO TELEFÔNICA	ORSE	MÃO DE OBRA	H		30,79	0,00	99,82	C
00037967	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN		23,95	0,00	99,82	C
00004233	OPERADOR DE USINA DE ASFALTO, DE SOLOS OU DE CONCRETO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		12,17	0,00	99,82	C
00044258	ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 42 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN		9,23	0,00	99,82	C
00037964	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN		99,90	0,00	99,83	C
111204	CARTUCHO P/ SOLDA EXOTERMICA NR 95	ORSE	MATERIAL	UN		29,99	0,00	99,83	C
INS-04214418	MÓDULO MONITOR	COMP.P	MATERIAL	UN		3,00	0,00	99,83	C
00013836	MAQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, COM MOTOR A DIESEL E POTENCIA DE 14 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,008564685078294930000000000000		0,00	99,83	C
00020250	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	SINAPI	MATERIAL	KG		38,89	0,00	99,83	C
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	SINAPI	MATERIAL	UN		10,00	0,00	99,83	C
00000394	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	MATERIAL	UN		147,04	0,00	99,83	C
00001442	COMPACTADOR DE SOLO TIPO PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL, A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 125 A 150 KG, FORCA CENTRIF. 2500 A 2800 KGF, LARG. TRABALHO 400 A 450 MM, FREQ. VIBRACAO 4300 A 4500 RPM, VELOC. TRABALHO 15 A 20 M/MIN, POT. 5,5 A 6,0 HP	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,056879089476027000000000000000		0,00	99,84	C
00011677	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	MATERIAL	UN		12,00	0,00	99,84	C
102257	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA, DECA, LINHA TARGA 1190C40 OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		5,00	0,00	99,84	C
102657	BLOCO CERÂMICO, DE VEDAÇÃO, 6 FUIROS HORIZONTAIS, DIM. 9 X 19 X 24 CM	ORSE	MATERIAL	UN		491,45	0,00	99,84	C
00037978	LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		16,09	0,00	99,84	C

00004384	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PEÇA SANITÁRIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	SINAPI	MATERIAL	UN		15,99	0,00	99,88	C
I00246S	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (HORISTA)	ORSE	MÃO DE OBRA	H		28,64	0,00	99,88	C
00021012	TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580)	SINAPI	MATERIAL	M		7,06	0,00	99,88	C
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN		2.125,72	0,00	99,88	C
00011281	COMPACTADOR DE SOLO A PERCUSSÃO (SOQUETE), A GASOLINA 4 TEMPOS, PESO 55 A 65 KG, FORÇA DE IMPACTO 1.000 A 1.500 KGF, FREQ. 600 A 700 GOLPES P/ MINUTO, VELOCIDADE TRABALHO DE 10 A 15 M/MIN, POT. DE 2,00 A 3,00 HP	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,0364926750967789000000000000		0,00	99,88	C
INS-000014	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE BOLSAS A4 EM ACRÍLICO CRISTAL 3MM COM ABERTURA MEIA LUA.	COMP.P	GERAL	UN		4,00	0,00	99,88	C
00000297	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN		163,73	0,00	99,88	C
00042406	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	SINAPI	MATERIAL	M2		22,48	0,00	99,88	C
00043505	EPI - FAMÍLIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		3,00	0,00	99,89	C
00005061	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	SINAPI	MATERIAL	KG		25,95	0,00	99,89	C
I02674S	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVA	ORSE	MATERIAL	M		78,42	0,00	99,89	C
00011746	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1"	SINAPI	MATERIAL	UN		5,00	0,00	99,89	C
00007097	TE SANITÁRIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		60,46	0,00	99,89	C
I04730S	PEDRA DE MAO OU PEDRA RACHAO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	ORSE	MATERIAL	M3		3,13	0,00	99,89	C
I10425S	LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSÕES *40 X 30* CM	ORSE	MATERIAL	UN		4,36	0,00	99,89	C
I11560S	MOLA HIDRÁULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATÉ 950 MM E PESO DE ATÉ 65 KG, COM CORPO EM ALUMÍNIO E BRACO EM AÇO, SEM BRACO DE PARADA	ORSE	MATERIAL	UN		2,00	0,00	99,89	C
00034360	PERFIL DE ALUMÍNIO ANODIZADO	SINAPI	MATERIAL	KG		5,53	0,00	99,89	C
00011675	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	MATERIAL	UN		12,00	0,00	99,90	C
00000298	ANEL BORRACHA, DN 75 MM, PARA TUBO SÉRIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		141,22	0,00	99,90	C
00004734	SEIXO ROLADO PARA APLICAÇÃO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	SINAPI	MATERIAL	M3		1,02	0,00	99,90	C
I11926	PLACA INDICATIVA DE "SAÍDA" EM PVC, DIM.: 20 X 30 CM	ORSE	MATERIAL	UN		11,00	0,00	99,90	C
00037586	PINO DE AÇO COM ARRUELA CÔNICA, DIÂMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (AÇO INDIRETA)	SINAPI	MATERIAL	CENTO		5,05	0,00	99,90	C
I00718	CUBA DE EMBUTIR OVAL BRANCA (DECA - REF. L-37 OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	UN		5,00	0,00	99,90	C
00000863	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	SINAPI	MATERIAL	M		9,00	0,00	99,90	C
00000416	GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2	SINAPI	MATERIAL	UN		30,99	0,00	99,90	C
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	MATERIAL	UN		15,99	0,00	99,90	C
00003477	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		14,02	0,00	99,90	C

00037991	UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		14,98	0,00	99,90	C
00039434	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	SINAPI	MATERIAL	KG		93,70	0,00	99,91	C
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	MATERIAL	KG		6,48	0,00	99,91	C
00007137	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		35,53	0,00	99,91	C
I12895S	CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR (CLASSE B)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		23,42	0,00	99,91	C
I01089	GUIA DE CABOS FECHADO 19" 1U	ORSE	MATERIAL	UN		16,99	0,00	99,91	C
I04299S	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 110 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA	ORSE	MATERIAL	UN		210,47	0,00	99,91	C
I00425	CADEADO 40MM, PAPAIZ OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		8,71	0,00	99,91	C
I05069S	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	ORSE	MATERIAL	KG		17,90	0,00	99,91	C
INS-98574194	VÁLVUULA SOLENOIDE P/ INSTALAÇÃO DE GÁS	COMP.P	MATERIAL	UN		0,9996689581490070	0,00	99,91	C
I10301	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED)	ORSE	MATERIAL	UN		17,99	0,00	99,91	C
00006014	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 1/4"	SINAPI	MATERIAL	UN		2,00	0,00	99,91	C
I39017S	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	ORSE	MATERIAL	UN		1.382,65	0,00	99,91	C
00003536	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		138,28	0,00	99,92	C
I13655	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	ORSE	MATERIAL	UN		22,99	0,00	99,92	C
I07484	BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: LARGURA DO FUNDO 37CM, LARGURA SUPERIOR 60CM, ALTURA 35CM E COMPRIMENTO DE 1,70M	ORSE	MATERIAL	UN		0,9996689581490070	0,00	99,92	C
00036397	BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, SEM CARREGADOR	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN		0,01298559851071200000000000000000	0,00	99,92	C
I11112	REGISTRO DE FECHO RÁPIDO 1/2" NPT	ORSE	MATERIAL	UN		13,00	0,00	99,92	C
00039995	POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO	SINAPI	MATERIAL	M3		0,652707035101937000000000	0,00	99,92	C
00010233	VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO	SINAPI	MATERIAL	UN		2,00	0,00	99,92	C
00003503	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		42,06	0,00	99,92	C
00003865	LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		16,09	0,00	99,92	C
INS-89430154	VÁLVULA DE SUCÇÃO, 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	MATERIAL	UN		2,00	0,00	99,92	C
I03990	TAMPA DE ENCAIXE 100 X3000 - Z PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	M		32,99	0,00	99,92	C
I14480	PLANTA - ESPADA DE SÃO JORGE (DRACAENA TRIFASCIATA)	ORSE	MATERIAL	UN		10,00	0,00	99,92	C
00020177	TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		10,88	0,00	99,92	C
00020247	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG		15,35	0,00	99,93	C

00020047	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		5,61	0,00	99,93	C
00003540	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		61,56	0,00	99,93	C
00003898	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		46,20	0,00	99,93	C
00000299	ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		76,18	0,00	99,93	C
INS-000021	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PLACA EM ACRILICO CRISTAL 3MM COM IMPRESSÃO DIRETA UV ESPELHADA NO VERSO DA PLACA. FIXAÇÃO POR FITA BANANA. 0,330 X 0,240	COMP.P	GERAL	UN		4,00	0,00	99,93	C
114546	PLANTA - IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA), PORTE DA MUDA = 1,50M	ORSE	MATERIAL	UN		11,00	0,00	99,93	C
00003869	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		97,48	0,00	99,93	C
00020157	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		15,71	0,00	99,93	C
00003903	LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		150,57	0,00	99,93	C
I38084S	TOMADA PARA ANTENA DE TV, CABO COAXIAL DE 9 MM, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	ORSE	MATERIAL	UN		22,99	0,00	99,93	C
00037974	LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		110,05	0,00	99,93	C
00013388	SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50	SINAPI	MATERIAL	KG		1,58	0,00	99,93	C
00039248	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	SINAPI	MATERIAL	M		21,99	0,00	99,94	C
00038447	LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		2,65	0,00	99,94	C
00034637	CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 500 LITROS, COM TAMPA	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,00	99,94	C
00001607	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	SINAPI	MATERIAL	CJ		955,37	0,00	99,94	C
00040626	TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580)	SINAPI	MATERIAL	M		6,23	0,00	99,94	C
I09868S	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	ORSE	MATERIAL	M		61,00	0,00	99,94	C
I43485S	EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		223,56	0,00	99,94	C
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	MATERIAL	UN		10,42	0,00	99,94	C
00001062	CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,00	99,94	C
00011447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	MATERIAL	UN		6,00	0,00	99,94	C
113637	RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO	ORSE	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,00	99,94	C
00020171	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		6,95	0,00	99,94	C
00013896	VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO TRIFASICO DE 2 HP (2 CV)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,071682223085610900000000000000		0,00	99,94	C
113659	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCÊNDIO" - PLACA E9	ORSE	MATERIAL	UN		17,99	0,00	99,94	C
00037329	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	SINAPI	MATERIAL	KG		2,11	0,00	99,94	C

114500	FILETE BOLEADO EM GRANITO PRETO, SÃO GABRIEL, E = 2CM, LARGURA = 4CM	ORSE	MATERIAL	M		9,12	0,00	99,95	C
00020170	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		18,52	0,00	99,95	C
00000650	BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	MATERIAL	UN		89,69	0,00	99,95	C
00036357	UNIAO COM FLANGE PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		1,36	0,00	99,95	C
00020156	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		14,55	0,00	99,95	C
I02688S	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	ORSE	MATERIAL	M		78,42	0,00	99,95	C
I09860S	TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	ORSE	MATERIAL	M		4,80	0,00	99,95	C
INS-000018	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PLACA EM ACRILICO CRISTAL 3MM COM IMPRESSÃO DIRETA UV ESPELHADA NO VERSO DA PLACA. FIXAÇÃO POR FITA BANANA. 0,250 X 0,250	COMP.P	GERAL	UN		4,00	0,00	99,95	C
I06189S	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	ORSE	MATERIAL	M		9,59	0,00	99,95	C
00011711	RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA	SINAPI	MATERIAL	UN		21,99	0,00	99,95	C
00037763	CAVALO MECANICO TRACAO 4X2, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO *45000* KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS *3,56* M, POTENCIA *330* CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NAO INCLUI SEMIRREBOQUE)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,000294544404185809000000000000		0,00	99,95	C
00003897	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		147,32	0,00	99,95	C
I09856S	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	ORSE	MATERIAL	M		26,40	0,00	99,95	C
00039435	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	SINAPI	MATERIAL	UN		1.722,98	0,00	99,95	C
00020150	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		13,30	0,00	99,95	C
111247	SERRA MÁRMORE	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,642352889976458000000000000000		0,00	99,95	C
I01030S	CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE	ORSE	MATERIAL	UN		4,36	0,00	99,95	C
I01873S	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	ORSE	MATERIAL	UN		49,98	0,00	99,95	C
00020067	TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M		24,84	0,00	99,96	C
00000300	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		15,92	0,00	99,96	C
I43467S	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H		323,79	0,00	99,96	C
00006085	SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR	SINAPI	MATERIAL	L		17,16	0,00	99,96	C
00037957	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN		20,81	0,00	99,96	C
00041620	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,00	99,96	C
I00140	ADUBO ORGÂNICO BOVINO, CACAU OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	M3		3,32	0,00	99,96	C
I01651	ÓCULOS BRANCO PROTEÇÃO	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	PR		31,10	0,00	99,96	C
00003864	LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		15,45	0,00	99,96	C

00003863	LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		46,34	0,00	99,96	C
00010418	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	MATERIAL	UN		2,00	0,00	99,96	C
00044256	ADAPTADOR CPVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 28 MM, CAIXA D'AGUA PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN		4,95	0,00	99,96	C
107612	CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN		2,00	0,00	99,96	C
00010410	VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,00	99,96	C
101872S	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	ORSE	MATERIAL	UN		85,76	0,00	99,96	C
00020147	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		35,99	0,00	99,96	C
00020046	REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		10,38	0,00	99,96	C
00011756	REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA	SINAPI	MATERIAL	UN		4,00	0,00	99,96	C
106766	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS 2P+T	ORSE	MATERIAL	UN		8,00	0,00	99,96	C
00014618	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELETRICO, POTENCIA DE *1600* W, PARA DISCO DE DIAMETRO DE 10" (250 MM)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,12113787691266600000000000000000		0,00	99,96	C
INS-000012	SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE PLACA EM ACRILICO 6MM NA COR AMARELO E BRANCO COM VINIL ADESIVO RECORTADO ELETRONICAMENTE APLICADO. 0,200 X 0,700	COMP.P	GERAL	UN	0,9996689581490070		0,00	99,97	C
111241	ALICATE VOLT-AMPERIMETRO	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		1,20	0,00	99,97	C
110788	PÁ QUADRADA	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		4,52	0,00	99,97	C
00003904	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		220,55	0,00	99,97	C
00002683	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M		3,30	0,00	99,97	C
112664	ACIONADOR MANUAL COM BOTOEIRA "APERTE AQUI" - ENDEREÇÁVEL	ORSE	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,00	99,97	C
00012769	HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,00	99,97	C
112894S	CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		7,81	0,00	99,97	C
00020183	TE DE INSPECAO, PVC, SERIE R, 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		3,47	0,00	99,97	C
102482	RETROESCAVADEIRA PNEUS (MASSEY FERGUSON MF - 86 HF OU EQUIVALENTE)	ORSE	EQUIPAMENTO	H		2,01	0,00	99,97	C
102306	TUBO DESCIDA PVC 1 1/ 4", COMPLETO, P/ CAIXA DESCARGA (AKROS OU SIMILAR)	ORSE	MATERIAL	UN		4,36	0,00	99,97	C
00011658	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		10,13	0,00	99,97	C
00000108	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	SINAPI	MATERIAL	UN		93,16	0,00	99,97	C
110899S	ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO	ORSE	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,00	99,97	C

00036501	GRUPO GERADOR ESTACIONARIO, POTENCIA 150 KVA, MOTOR DIESEL	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00087677910209022500000000000000	0,00	99,97	C	
00040270	VIGA DE ESCORAMENTO H20, DE MADEIRA, PESO DE 5,00 A 5,20 KG/M, COM EXTREMIDADES PLASTICAS	SINAPI	MATERIAL	M		1,06	0,00	99,97	C
I11825S	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	ORSE	MATERIAL	UN		2,00	0,00	99,97	C
00006028	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2"	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,00	99,97	C	
00010419	VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,00	99,97	C	
I09096	TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC	ORSE	MATERIAL	UN		13,07	0,00	99,97	C
I11249	SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,135094612054500000000000000000	0,00	99,97	C	
00002438	ELETROTECNICO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		4,12	0,00	99,97	C
I12899S	MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4"	ORSE	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,00	99,97	C	
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN		9,40	0,00	99,97	C
I02064	SUPORTE EM "U" PARA FIXAÇÃO DO PENDURAL EM LINHAS DE TESOURAS, EM BARRA 4" X 3/16" COM PARAFUSO E PORCA 5/8"	ORSE	MATERIAL	UN	0,59980137488940400	0,00	99,97	C	
I06017S	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4"	ORSE	MATERIAL	UN		2,00	0,00	99,97	C
I04728	TALHADEIRA CHATA 10"	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		6,78	0,00	99,98	C
00044462	BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 9 FUROS NA HORIZONTAL DE 14 X 19 X 29 CM (L X A X C)	SINAPI	MATERIAL	UN		75,46	0,00	99,98	C
I00230	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO, PLASTICO, UNIVERSAL, BRANCO, PADRÃO POPULAR	ORSE	MATERIAL	UN		4,36	0,00	99,98	C
00012032	JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO	SINAPI	MATERIAL	JG		2,00	0,00	99,98	C
00043054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	MATERIAL	KG		15,56	0,00	99,98	C
00009895	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		9,65	0,00	99,98	C
I13552	CORDÃO DELIMITADOR PARA JUNTA DE PLACA CIMENTÍCIA	ORSE	MATERIAL	M		399,64	0,00	99,98	C
00003519	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		16,17	0,00	99,98	C
I03329	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, H=12CM, 200KG/M2, ENCHIMENTO EM BLOCO CERÂMICO H=8CM	ORSE	MATERIAL	M²		3,53	0,00	99,98	C
00004254	OPERADOR DE GUINDASTE (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		2,67	0,00	99,98	C
00037965	JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN		12,85	0,00	99,98	C
00004257	OPERADOR DE MARTELETE OU MARTELETEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		3,69	0,00	99,98	C
I00082	AÇO CA-60 4,2 A 9,5 MM	ORSE	MATERIAL	KG		12,51	0,00	99,98	C
00007141	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN		12,71	0,00	99,98	C

00038972	TUBO PPR, CLASSE PN 12, DN 40 MM	SINAPI	MATERIAL	M		6,40	0,00	99,98	C
I00848	DOBRADIÇA FERRO GALVANIZADO 3" X 3" SEM ANEIS	ORSE	MATERIAL	UN		26,14	0,00	99,98	C
I11281	BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS 40 X 30 X 20CM	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENT ARES	UN	0,286307748766409000000000		0,00	99,98	C
I01803	PORTA CADEADO MÉDIO	ORSE	MATERIAL	UN		8,71	0,00	99,98	C
00013983	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,00	99,98	C
00043474	FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENT ARES	MES		41,99	0,00	99,98	C
00000104	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	MATERIAL	UN		5,63	0,00	99,98	C
I03800	ADUBO MINERAL NPK (10-10-10)	ORSE	MATERIAL	KG		29,26	0,00	99,98	C
I11251	PINCEL DE SEDA 2"	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENT ARES	UN		3,55	0,00	99,98	C
I37373S	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENT ARES	H		1.180,03	0,00	99,98	C
I02692S	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	ORSE	MATERIAL	L		10,03	0,00	99,98	C
I00981	FITA VEDA ROSCA 18MM	ORSE	MATERIAL	M		300,54	0,00	99,98	C
00009894	UNIAO PVC, SOLDABEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		3,81	0,00	99,98	C
00006110	SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		3,66	0,00	99,98	C
I04729	MARRETA 1 KG COM CABO	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENT ARES	UN		2,26	0,00	99,98	C
I08610	VALVULA ESFERA MONOBLOCO, VEDAÇÃO TEFLON PURO, PASSAGEM PLENA ROSCA BSP 3/4"	ORSE	MATERIAL	UN		2,00	0,00	99,98	C
I00112	ADAPTADOR PVC RÍGIDO ROSCÁVEL C/ FLANGES E ANEL, P/ CAIXA D'ÁGUA D= 1 1/4"	ORSE	MATERIAL	UN		4,00	0,00	99,98	C
00037744	SEMIRREBOQUE COM TRES EIXOS EM TANDEM TIPO BASCULANTE COM CACAMBA METALICA 18 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAVALO MECANICO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,0004160400822127040000000000		0,00	99,98	C
I02036	SOLUCAO LIMPADORA PVC	ORSE	MATERIAL	L		1,18	0,00	99,98	C
00006138	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	SINAPI	MATERIAL	UN		8,00	0,00	99,98	C
I09861S	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	ORSE	MATERIAL	M		3,20	0,00	99,98	C
I10908S	JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDABEL, 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	ORSE	MATERIAL	UN		4,36	0,00	99,98	C
00020145	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	0,65768220756623200000		0,00	99,98	C
00037975	LUVA CPVC, SOLDABEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		14,16	0,00	99,98	C
I04722S	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	ORSE	MATERIAL	M3	0,588171676081330000000000		0,00	99,99	C

00043464	FERRAMENTAS - FAMILIA OPERADOR ESCAVADEIRA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	7,587,54	0,00	99,99	C
108781	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,00	99,99	C
105068S	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	ORSE	MATERIAL	KG	4,47	0,00	99,99	C
00020154	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	20,59	0,00	99,99	C
00007340	IMUNIZANTE PARA MADEIRA, INCOLOR	SINAPI	MATERIAL	L	2,28	0,00	99,99	C
114871	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO MODELO "M1", 45X45 CM, EM PVC 2MM FOTOLUMINESCENTE	ORSE	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,00	99,99	C
143461S	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	223,56	0,00	99,99	C
103520S	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	ORSE	MATERIAL	UN	8,71	0,00	99,99	C
111948S	PARAFUSO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 40 MM	ORSE	MATERIAL	UN	105,80	0,00	99,99	C
112001S	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	ORSE	MATERIAL	UN	13,07	0,00	99,99	C
00006142	CONJUNTO DE LIGACAO AJUSTAVEL, PARA VASO / BACIA SANITARIA, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	SINAPI	MATERIAL	UN	8,00	0,00	99,99	C
00009862	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	M	2,40	0,00	99,99	C
112224	PLACA INDICATIVA DE "PERIGO PROIBIDO FUMAR" EM PVC, DIM.: 20 X 30 CM	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	0,00	99,99	C
00003872	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	13,99	0,00	99,99	C
00020148	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	18,45	0,00	99,99	C
00003509	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	10,66	0,00	99,99	C
00039431	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	SINAPI	MATERIAL	M	213,61	0,00	99,99	C
00000112	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	MATERIAL	UN	16,22	0,00	99,99	C
00044499	AJUDANTE DE ESTRUTURAS METALICAS (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H	4,04	0,00	99,99	C
00007128	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	8,24	0,00	99,99	C
106016S	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	ORSE	MATERIAL	UN	2,18	0,00	99,99	C
100071S	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D'AGUA	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	0,00	99,99	C
00011674	REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO	SINAPI	MATERIAL	UN	3,00	0,00	99,99	C
00002433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	SINAPI	MATERIAL	UN	5,00	0,00	99,99	C
00007129	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	6,56	0,00	99,99	C
00034709	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,00	99,99	C
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	0,00	99,99	C

I01607S	CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)	ORSE	MATERIAL	CJ	210,47	0,00	99,99	C
00005074	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	SINAPI	MATERIAL	KG	3,22	0,00	99,99	C
00038007	CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	0,00	99,99	C
I11240	ALICATE COM ISOLAMENTO	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,20	0,00	99,99	C
00020140	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	7,48	0,00	99,99	C
00012815	FITA CREPE ROLO DE *25* MM X 50 M	SINAPI	MATERIAL	UN	4,98	0,00	99,99	C
I01434	LUVA PVC RIGIDO ROSCAVEL D=2 "	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	0,00	99,99	C
I10282	REGUA DE ALUMÍNIO C/ 2,00M (PARA PEDREIRO)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,28	0,00	99,99	C
00010569	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	SINAPI	MATERIAL	UN	17,99	0,00	99,99	C
00000071	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	0,00	99,99	C
00011033	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO	SINAPI	MATERIAL	UN	7,31	0,00	99,99	C
00000113	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	MATERIAL	UN	5,41	0,00	99,99	C
I00113	ADAPTADOR PVC RIGIDO ROSCÁVEL C/ FLANGES E ANEL, P/ CAIXA D'ÁGUA D= 2"	ORSE	MATERIAL	UN	2,00	0,00	99,99	C
00038012	TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 35 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	1,38	0,00	99,99	C
I11245	DESEMPOLADEIRA DE MADEIRA 12X22	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	4,50	0,00	99,99	C
00003501	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	13,94	0,00	99,99	C
I02261	TORNEIRA PLÁSTICA PARA LAVATÓRIO 1/2", HERC 1195 OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	UN	4,36	0,00	99,99	C
I03510S	JOELHO PVC, 90 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", COR BRANCA, AGUA FRIA PREDIAL	ORSE	MATERIAL	UN	4,00	0,00	99,99	C
I01886	PREGO 1 1/2" X 13 (15 X 18)	ORSE	MATERIAL	KG	2,61	0,00	99,99	C
00038828	TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM	SINAPI	MATERIAL	M	5,11	0,00	99,99	C
I20111S	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	ORSE	MATERIAL	UN	3,92	0,00	99,99	C
I04722	COLHER DE PEDREIRO	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	2,57	0,00	99,99	C
I11265	MARTELO DE BORRACHA COM CABO	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	2,57	0,00	99,99	C
I11709S	RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS	ORSE	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,00	99,99	C
I11250	ROLO LÃ DE CARNEIRO 20CM	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	1,81	0,00	99,99	C

104174	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA, CABO MADEIRA, REF:143, ATLAS OU SIMILAR	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		3,61	0,00	99,99	C
111246	ESCALA MÉTRICA DE BAMBÚ	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		4,50	0,00	99,99	C
00000072	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,00	99,99	C
111286	MACARIÇO DE SOLDA REF. CG201 CÓDIGO 010414410 CARBOGRAFITE	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,107365405787403000000000		0,00	99,99	C
00002685	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA	SINAPI	MATERIAL	M		6,15	0,00	99,99	C
110583	TRINCHA 3"	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		3,55	0,00	99,99	C
111253	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1/2"	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		1,20	0,00	99,99	C
00000252	AJUDANTE DE SERRALHEIRO (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		2,60	0,00	99,99	C
114313	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO "PROIBIDO PRODUIR CHAMAS", 15X20 CM, EM PVC 2MM FOTOLUMINESCENTE	ORSE	MATERIAL	UN		4,00	0,00	99,99	C
I00013S	ESTOPA	ORSE	MATERIAL	KG		2,40	0,00	99,99	C
111256	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/2"	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,43553087082928600000000000		0,00	99,99	C
110579	CHAVE DE FENDA CHATA 30 CM	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		1,47	0,00	99,99	C
00011712	CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,00	100,00	C
I01432	LUVA PVC RIGIDO ROSCAVEL D=1 1/4"	ORSE	MATERIAL	UN		4,00	0,00	100,00	C
00020152	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	0,56591259720815300000		0,00	100,00	C
I02180	TELA DE NYLON MALHA 5MM TIPO MOSQUITEIRO/FACHADEIRA (PROTEÇÃO DE FACHADAS)	ORSE	MATERIAL	M2		18,47	0,00	100,00	C
00001094	ARMAÇÃO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO, SEM ISOLADOR	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,00	100,00	C
00004346	PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA PARCIAL, DIÂMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA E ARRUELA DE PRESSÃO MÉDIA	SINAPI	MATERIAL	UN		3,00	0,00	100,00	C
00037752	CAMINHÃO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11030 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,41 M, POTÊNCIA 185 CV (INCLUI CABINE E CHASSI, NÃO INCLUI CARROCERIA)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,000062012345930115600000000000		0,00	100,00	C
111285	FONTE INVERSORA DE SOLDA WMI 140ED 220V - BAMBOZZI - WMI- 140ED	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,035788468595801100000000		0,00	100,00	C
00000096	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	MATERIAL	UN		3,00	0,00	100,00	C

111248	FURADEIRA E PARAFUSADEIRA ELETRICA BOSCH OU SIMILAR PROFISSIONAL	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,13509461205450000000000000000000	0,00	100,00	C	
00004096	MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO COM MUNCK (HORISTA)	SINAPI	MÃO DE OBRA	H		1,08	0,00	100,00	C
00044400	BUCHA DE REDUCAO CPVC, SOLDAVEL, 54 X 28 MM, PARA AGUA QUENTE	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,00	100,00	C	
111255	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1"	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,653296306243928000000000000000	0,00	100,00	C	
00020158	JOELHO, PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	0,45494934285361300000	0,00	100,00	C	
00020167	LUVA SIMPLES, PVC SERIE R, 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		7,02	0,00	100,00	C
00009866	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	M		1,60	0,00	100,00	C
00003535	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		5,75	0,00	100,00	C
00020080	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR	SINAPI	MATERIAL	UN		1,46	0,00	100,00	C
00043481	FERRAMENTAS - FAMILIA TOPOGRAFO - MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES		3,00	0,00	100,00	C
101117	INTERRUPTOR EMBUTIR 01 SEÇÃO SIMPLES COM PLACA	ORSE	MATERIAL	UN		8,71	0,00	100,00	C
113657	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM RODAS" - PLACA E11	ORSE	MATERIAL	UN		2,00	0,00	100,00	C
113656	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5	ORSE	MATERIAL	UN		2,00	0,00	100,00	C
00038014	TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	0,344885790561408000	0,00	100,00	C	
00038013	TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 42 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	0,56561269652070800000	0,00	100,00	C	
111283	SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE AÇO 1"	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,035788468595801100000000	0,00	100,00	C	
111242	CHAVE INGLESA 12"	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,601457882674406000000000000000	0,00	100,00	C	
111282	ESMERILHADEIRA ANGULAR ELÉTRICO PORTÁTIL 4 1/2" - 1000 WATTS - REF. G1000KB2 BLACK E DECKER	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,071576937191602100000000	0,00	100,00	C	
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	MATERIAL	UN		107,92	0,00	100,00	C
00001951	CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		1,09	0,00	100,00	C
106153S	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	ORSE	MATERIAL	UN		4,36	0,00	100,00	C
111252	ESCADA DE ALUMINIO DE ABRIR COM 7 DEGRAUS	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,078895473647452700000000	0,00	100,00	C	
00007131	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		1,30	0,00	100,00	C

111254	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 3/4"	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,7621790239512500000000000000	0,00	100,00	C	
00000398	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO	SINAPI	MATERIAL	UN		3,30	0,00	100,00	C
I38774S	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	ORSE	MATERIAL	UN		2,00	0,00	100,00	C
110789	NÍVEL DE BOLHA DE MADEIRA	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		1,28	0,00	100,00	C
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	MATERIAL	UN		5,28	0,00	100,00	C
I03876S	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	ORSE	MATERIAL	UN		4,00	0,00	100,00	C
I01703	PASTA LUBRIFICANTE P/ PVC JE	ORSE	MATERIAL	KG	0,300621078886013000000000		0,00	100,00	C
00039315	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	SINAPI	MATERIAL	UN		56,60	0,00	100,00	C
00038987	JOELHO PPR 45 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE E FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		1,17	0,00	100,00	C
111243	MARTELO SEM UNHA	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,642352889976458000000000000000		0,00	100,00	C
00007144	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN	0,344885790561408000		0,00	100,00	C
111264	MARRETA DE 1/2 KG COM CABO	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		1,28	0,00	100,00	C
00038435	JOELHO PPR, 90 GRAUS, SOLDAVEL, F/F, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		1,71	0,00	100,00	C
00000097	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070		0,00	100,00	C
110790	PRUMO DE FACE	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,642352889976458000000000000000		0,00	100,00	C
00044539	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	SINAPI	MATERIAL	KG		5,62	0,00	100,00	C
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	MATERIAL	KG	0,9641807101347180000		0,00	100,00	C
00038442	LUVA SIMPLES PPR, F/F, SOLDAVEL, DN 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		1,29	0,00	100,00	C
111273	ESQUADRO DE ALUMÍNIO PARA SOLDAGEM DE PEÇAS, COM DUAS MORSAS, 35 X 35 X 4,5CM, MARCA BLACK JACK	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,071576937191602100000000		0,00	100,00	C
I10567S	TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	ORSE	MATERIAL	M		1,16	0,00	100,00	C
111279	ALICATE PARA ANÉIS DE PISTÃO CAPACIDADE 50-100MM. REF.44044101 TRAMONTINA OU SIMILAR	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,071576937191602100000000		0,00	100,00	C
00003862	LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		4,09	0,00	100,00	C
00020144	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	0,32119363625327600000		0,00	100,00	C

00006145	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,00	100,00	C
00043487	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,74	0,00	100,00	C
00007568	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	MATERIAL	UN	24,11	0,00	100,00	C
111277	ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDA DE CHAPA 18" (460MM), REF.138 Z GEDORE	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,071576937191602100000000	0,00	100,00	C
00036487	GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE 1,25 CV	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,002444581391663970000000000000	0,00	100,00	C
00013887	DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO/ASFALTO, DIAMETRO DE *350* MM, FURO DE 25,40 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	0,0557380273817095000000000000000000	0,00	100,00	C
111257	TARRACHA PARA TUBOS PVC DE 1 1/4"	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,435530870829286000000000000000	0,00	100,00	C
00000073	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,00	100,00	C
00039443	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	SINAPI	MATERIAL	UN	46,44	0,00	100,00	C
111276	ALICATE DE PRESSÃO PARA SOLDA TIPO U, PARA APERTAR CHAPAS, TIRAS E QUALQUER TIPO DE PERFIL. NIQUELADO, MORDENTES REFORÇADOS EM AÇO LAMINADO. CORPO EM CHAPA DOBRADA EXTRA-REFORÇADA E REBITES DE AÇO, 11" (280MM). REF. 138 GEDORE.	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,071576937191602100000000	0,00	100,00	C
00003363	GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70 M, PARA MONTAGEM SOBRE CHASSI DE CAMINHAO PBT MINIMO 13000 KG (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00008480655171522590000000000000	0,00	100,00	C
00020151	JOELHO, PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	0,65768220756623200000	0,00	100,00	C
00020142	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	0,35658191737175100000	0,00	100,00	C
00038010	TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,36	0,00	100,00	C
00001957	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	0,00	100,00	C
113429	CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL	ORSE	MATERIAL	UN	22,99	0,00	100,00	C
00020143	JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	0,1844389227784920000	0,00	100,00	C
00003878	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,00	100,00	C
100138	ADESIVO PVC EM FRASCO DE 850 GRAMAS	ORSE	MATERIAL	KG	0,148132125827891000000000	0,00	100,00	C
111244	MARTELO COM UNHA	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,270189224109000000000000000000	0,00	100,00	C
00000110	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA	SINAPI	MATERIAL	UN	1,87	0,00	100,00	C
111275	ALICATE DE PRESSÃO 11"	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	0,071576937191602100000000	0,00	100,00	C

00003482	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		2,00	0,00	100,00	C
I06995	MADEIRA MISTA SERRADA (SARRAFO) 2,2 X 5,5CM - 0,00121 M²/M	ORSE	MATERIAL	M		2,61	0,00	100,00	C
00000829	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		11,00	0,00	100,00	C
00007143	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN		0,33109035893895100000	0,00	100,00	C
I11284	CAVALETE DE FERRO Nº 1	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENT ARES	UN		0,071576937191602100000000	0,00	100,00	C
00007142	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	SINAPI	MATERIAL	UN		0,99327107681685400000	0,00	100,00	C
00003876	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		2,00	0,00	100,00	C
I03767S	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA	ORSE	MATERIAL	UN		8,71	0,00	100,00	C
00038462	TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 110 X 110 X 110 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		0,02759086324491260000	0,00	100,00	C
00003502	JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		1,49	0,00	100,00	C
I00295	ABRAÇADEIRA TIPO U, D=26MM (3/4") C/ FIXAÇÕES, P/ TUBO GALVANIZADO	ORSE	MATERIAL	UN		17,43	0,00	100,00	C
I11272	ALICATE CLIMPADOR (CRIPADOR)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENT ARES	UN		0,035788468595801100000000	0,00	100,00	C
I00301S	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	ORSE	MATERIAL	UN		2,22	0,00	100,00	C
I10578	FORMÃO GRANDE	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENT ARES	UN		0,270189224109000000000000000000	0,00	100,00	C
00003398	ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA TENSAO	SINAPI	MATERIAL	UN		0,9996689581490070	0,00	100,00	C
00001575	TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6	SINAPI	MATERIAL	UN		3,00	0,00	100,00	C
00034547	TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM	SINAPI	MATERIAL	M		1,68	0,00	100,00	C
00039276	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN		0,9996689581490070	0,00	100,00	C
I04725	ESPÁTULA	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENT ARES	UN		0,315581894589811000000000	0,00	100,00	C
00005104	REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES)	SINAPI	MATERIAL	KG		0,0431057254753852000000	0,00	100,00	C
I11270	MARTELO DE SOLDA DO TIPO PICARETA, CABO DE MADEIRA, 300X0,4X0,5MM	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENT ARES	UN		0,107365405787403000000000	0,00	100,00	C
00005065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	SINAPI	MATERIAL	KG		0,15814762917917300000	0,00	100,00	C
I10577	SERROTE 40CM	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENT ARES	UN		0,135094612054500000000000000000	0,00	100,00	C
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	MATERIAL	UN		0,9996689581490070	0,00	100,00	C

00003522	JOELHO PVC, SOLDABEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		2,00	0,00	100,00	C
I11280	CHAVE INGLESA 15" REF. 012418012 CARBOGRAFITE	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		0,071576937191602100000000	0,00	100,00	C
00040703	MARTELO DEMOLIDOR ELETRICO, COM POTENCIA DE 2.000 W, FREQUENCIA DE 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, FORCA DE IMPACTO ENTRE 60 E 65 J, PESO DE 30 KG	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN		0,00037105612374494700000000000000	0,00	100,00	C
I10592	LIMA CHATA 12"	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		0,1088827177073210000000000000	0,00	100,00	C
I01113	IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS E ARGAMASSAS VEDACIT OU SIMILAR	ORSE	MATERIAL	KG		0,41825541410227900000000000	0,00	100,00	C
I10586	TORQUESA	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		0,081129700772102700000000000000	0,00	100,00	C
00001884	CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN		0,9996689581490070	0,00	100,00	C
00020065	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	SINAPI	MATERIAL	M		0,092039520976779100000	0,00	100,00	C
00000109	ADAPTADOR PVC SOLDABEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA	SINAPI	MATERIAL	UN		0,95338428538670800000	0,00	100,00	C
00038011	TE CPVC, SOLDABEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		0,30349949569403900000	0,00	100,00	C
00003500	JOELHO, PVC SOLDABEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		2,11	0,00	100,00	C
00011267	ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM	SINAPI	MATERIAL	UN		2,00	0,00	100,00	C
00001956	CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDABEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		0,9996689581490070	0,00	100,00	C
I11278	ALICATE DIAGONAL PARA CORTE RENTE 5" A 8"	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		0,071576937191602100000000	0,00	100,00	C
I11271	TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTEÇÃO 22 X225MM REF.207206BR BELZER	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		0,035788468595801100000000	0,00	100,00	C
00003884	LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN		0,9996689581490070	0,00	100,00	C
I10593	PRAIO SIMPLES 30CM	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		0,1088827177073210000000000000	0,00	100,00	C
I11274	GRAMPO DE DE APERTO RÁPIDO 16" REF. 60987 BELTOOLS	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		0,10736540578740300000000000	0,00	100,00	C
I00247S	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	ORSE	MÃO DE OBRA	H		0,114391377894370000000000000000	0,00	100,00	C
I10585	ARCO DE SERRA	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN		0,081129700772102700000000000000	0,00	100,00	C

00001892	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	SINAPI	MATERIAL	UN	0,9996689581490070	0,00	100,00	C
I05075S	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	ORSE	MATERIAL	KG	0,07058060112975960000000000	0,00	100,00	C
00043463	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	SINAPI	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	11,74	0,00	100,00	C
00039996	VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM)	SINAPI	MATERIAL	M	0,16634491463599500000	0,00	100,00	C
00011002	ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM	SINAPI	MATERIAL	KG	0,024781793472513900000	0,00	100,00	C
00039997	PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4"	SINAPI	MATERIAL	UN	2,00	0,00	100,00	C
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	MATERIAL	M3	0,0059980137488940400	0,00	100,00	C
I43484S	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,463159024205516000000000	0,00	100,00	C
00038414	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 75 A 110 MM, POTENCIA DE *1100* W, TENSAO 220 V	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00067901912788557500000000000000	0,00	100,00	C
00038457	TE NORMAL, PPR, F/F/F, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 40 X 40 X 40 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL	SINAPI	MATERIAL	UN	0,02759086324491260000	0,00	100,00	C
I43460S	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	ORSE	ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,463159024205516000000000	0,00	100,00	C
00038415	TERMOFUSORA PARA TUBOS E CONEXOES EM PPR COM DIAMETROS DE 20 A 63 MM, POTENCIA DE 800 W, TENSAO 220 V	SINAPI	EQUIPAMENTO	UN	0,00015641128431633700000000000000	0,00	100,00	C