

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



OBRA:	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITABERABA	DATA : 13/02/2026		BDI : 25,00%		
DESCRIÇÃO:	HOSPITAL MUNICIPAL DE ITABERABA	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
LOCAL:	HORTO FLORESTAL, BR - 242, KM204, ITABERABA-BA	ORSE/SE	2025/12	111,36%	69,82%	02/2026
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA	SINAPI/BA	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	115,57%	71,29%	01/2026
		COMP.P	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	TIPO	UNIDADE	QUANTIDADE	%	ACUMUL. %	CL
CP-000121	SISTEMA DE ÁGUA GELADA PAV TÉRREO	COMP.P	GERAL	UN	1,00	14,74	14,74	A
103354	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X14X24 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	13.523,02	3,69	18,44	A
CP-000126	CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR E	COMP.P	GERAL	UN	1,00	2,83	21,27	A
CP-000001	REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, COR LARANJA, MODELO PINA ARGILA MA, ELIANE OU SIMILAR 60X120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	M2	6.845,75	2,73	24,00	A
CP-000123	CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR B	COMP.P	GERAL	UN	1,00	2,69	26,69	A
CP-000055	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 750KVA 380/220V	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	2,66	29,35	A
103076	EXECUÇÃO DE LAJE SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 10 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	5.891,00	2,51	31,85	A
92456	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	5.748,58	2,49	34,34	A
CP-000125	CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR D	COMP.P	GERAL	UN	1,00	2,28	36,62	A
CP-000045	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIXADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 5CM.	COMP.P	SERVIÇO	M2	2.531,50	2,24	38,86	A
CP-000124	CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR C	COMP.P	GERAL	UN	1,00	2,08	40,93	A
CP-000178	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRA DA REDE DE GASES MEDICINAIS HOSP. ITABERABA	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	1,84	42,78	A
87777	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	9.627,51	1,80	44,57	A
87535	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	15.537,75	1,76	46,34	A
93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	1,52	47,86	A
92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	5.727,05	1,46	49,31	A

CP-000044	LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELICADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 13 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5).	COMP.P	SERVIÇO	M2	2.637,62	1,40	50,72	B
93568	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	18,00	1,30	52,01	B
CP-000160	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	1,06	53,07	B
CP-000053	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 750 KVA	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	1,05	54,13	B
103675	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M3	503,80	1,02	55,15	B
CP-000127	CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR F	COMP.P	GERAL	UN	1,00	0,98	56,13	B
100854	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATÓRIO COM SENSOR DE PRESENÇA. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	187,00	0,95	57,07	B
CP-000133	SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR F	COMP.P	GERAL	UN	1,00	0,89	57,96	B
87690	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	5.116,68	0,87	58,84	B
CP-000179	FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS PARA GASES MEDICINAIS HOSP. ITABERABA	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,87	59,70	B
CP-000074	PAINEL LED SLIM PROFISSIONAL RETANGULAR G-LIGHT 40W 4000K AUTOVOLT PARA EMBUTIR	COMP.P	SERVIÇO	UN	807,00	0,86	60,56	B
CP-000046	FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DAS COBERTURAS COMPOSTA POR: TRELICAS, TIRANTE, TERÇAS, MÃO FRANCESA DE TERÇAS, CORRETES DE TERÇAS, CONTRAVENTAMENTOS. PINTURA DE BASE EM DUAS DEMÃOS DE PRIMER EPÓXI COM 120 MICRAS DE PELÍCULA SECA.	COMP.P	SERVIÇO	KG	9.562,05	0,86	61,42	B
S07138	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CABO UTP 4 PARES CAT 6	ORSE	SERVIÇO	M	24.095,00	0,81	62,23	B
S08431	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	ORSE	SERVIÇO	M2	4.186,37	0,80	63,04	B
93000	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 240 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	1.086,00	0,79	63,83	B
S10059	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO OU PAREDE, 43 X 43 CM, ARIELLE, LINHA ARUANA, COR BRANCA OU BEGE, OU SIMILAR, PEI-5, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE OU EMBOÇO	ORSE	SERVIÇO	M2	4.509,60	0,70	64,52	B
96113	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	4.987,82	0,69	65,22	B
CP-000176	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 50 X 50 CM, ESPESSURA 6 CM	COMP.P	SERVIÇO	M2	877,11	0,60	65,82	B
S07631	ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJES E VIGAS, C/ ESCORAS TUBULARES TIPO "B" (H=3,30 A 4,50 M), COM MONTAGEM E DESMONTAGEM	ORSE	SERVIÇO	M2	5.197,04	0,60	66,42	B
94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	20,00	0,58	66,99	B
92419	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.197,60	0,56	67,56	B
96396	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	973,60	0,53	68,08	B

93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	0,53	68,61	B
CP-000134	SISTEMA DE RENOVAÇÃO SETOR F	COMP.P	GERAL	UN	1,00	0,53	69,13	B
CP-000023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE-MACA/CORRIMÃO	COMP.P	SERVIÇO	M	569,90	0,52	69,66	B
91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	40.150,00	0,51	70,16	B
CP-000043	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024	COMP.P	SERVIÇO	M3	218,62	0,50	70,66	B
100321	TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	20,00	0,49	71,15	B
CP-000122	CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR A	COMP.P	GERAL	UN	1,00	0,47	71,62	B
92762	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	16.388,70	0,45	72,07	B
96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	1.531,64	0,45	72,52	B
CP-000029	ESQUADRIA INOX COM VIDRO E INSUFILME NA COR PRETA - E01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	M2	103,44	0,44	72,96	B
92998	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 185 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	756,00	0,41	73,38	B
CP-000129	SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR B	COMP.P	GERAL	UN	1,00	0,40	73,78	B
S07199	CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO "COM" MOLDAGEM DE CORPOS DE PROVA, DISTANCIA MAIOR QUE 150 KM	ORSE	SERVIÇO	DIA	64,00	0,40	74,18	B
CP-000010	PORTA MADEIRA (VAI E VEM) SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM VISOR - 1,40X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	22,00	0,38	74,56	B
CP-000004	JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO CRISTAL (DESLIZANTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	M2	147,38	0,37	74,93	B
93563	ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	20,00	0,36	75,29	B
87902	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	9.627,51	0,35	75,64	B
96541	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	643,90	0,35	75,99	B
92759	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	9.352,40	0,35	76,34	B
88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	8.848,06	0,35	76,69	B
92763	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	14.918,30	0,34	77,03	B
90791	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	122,00	0,34	77,37	B

S08373	RODAPÉ ALTA RESISTÊNCIA, H = 15 CM, MEIA-CANA	ORSE	SERVIÇO	M	3.569,69	0,33	77,70	B
92761	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	10.468,70	0,33	78,03	B
S07370	LAVATÓRIO LOUÇA (DECA-MONTE CARLO, REF L-81) COM COLUNA (DECA REF C-1), C/ SIFÃO PLÁSTICO, ENGATE CROMADO (DECA), VÁLVULA CROMADA (DECA REF1600) , CONJ. DE FIXAÇÃO (DECA REF SP7) OU SIMILARES, EXCLUSIVE TORNEIRA	ORSE	SERVIÇO	UN	184,00	0,33	78,36	B
S13311	ANDAIME METÁLICO FACHADEIRO - LOCAÇÃO MENSAL , EXCETO MONTAGEM, DESMONTAGEM E TELA	ORSE	SERVIÇO	M²XMÊS	3.230,04	0,32	78,68	B
CP-000130	SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR C	COMP.P	GERAL	UN	1,00	0,32	78,99	B
S01916	LIMPEZA DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS	ORSE	SERVIÇO	M2	10.506,86	0,31	79,30	B
CP-000020	TORNEIRA PAREDE CLINICA HOSPITAL ALAVANCA COTOVELO PNE METAL CINZA CROMADO	COMP.P	SERVIÇO	UN	80,00	0,30	79,60	B
101456	TÉCNICO DE LABORATÓRIO E CAMPO DE CONSTRUÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	12,00	0,29	79,89	B
101460	VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	0,29	80,18	C
106006	EXECUÇÃO DE CANALETA DE CONCRETO ARMADO MOLDADA IN LOCO, ESPESSURA DE 0,1 M, GEOMETRIA QUADRADA, COM DIMENSÕES INTERNAS: L=0,30 M; H=0,30 M. AF_05/2025	SINAPI	SERVIÇO	M	375,55	0,29	80,46	C
101388	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	24,00	0,28	80,75	C
CP-000141	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC.SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DEDISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARAPRÉDIOS.	COMP.P	SERVIÇO	M	2.115,30	0,28	81,03	C
CP-000168	CAIXA DE INSPEÇÃO 110X110 (H=210) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	13,00	0,27	81,30	C
CP-000132	SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR E	COMP.P	GERAL	UN	1,00	0,27	81,57	C
93566	AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	20,00	0,27	81,84	C
S13664	BANCADA EM GRANITO SÃO GABRIEL, E=2CM	ORSE	SERVIÇO	M2	138,76	0,27	82,11	C
91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	13.730,00	0,27	82,38	C
CP-000073	ELETRODUTO RIGIDO, EM AÇO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO MÉDIO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	M	3.438,00	0,26	82,64	C
CP-000071	QUADRO ELÉTRICO - QFAC6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,26	82,90	C
S09056	LUMINÁRIA AUTÔNOMA INDICADOR DE SETA DE EMERGÊNCIA P/ACLARAMENTO OU BALIZAMENTO MOD.LAU 11X2 C/DUAS LÂMPADAS DE 11W, UNITRON OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	161,00	0,26	83,15	C
98557	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	1.879,69	0,25	83,40	C
87878	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	15.447,80	0,24	83,64	C

CP-000155	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS.	COMP.P	SERVIÇO	M	864,00	0,24	83,89	C
88488	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	SINAPI	SERVIÇO	M2	5.131,32	0,24	84,13	C
S13786	CÂMERA IP VIP 3240 D IA DOME FULL HD 2 MP IR 40MM, INTELBRAS OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	79,00	0,24	84,37	C
96546	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	6.385,50	0,24	84,60	C
98505	PLANTIO DE FORRAÇÃO. AF_07/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	825,98	0,23	84,83	C
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	879,82	0,23	85,06	C
S12446	PEITORIL EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, C/ LARGURA = 22 CM, ESP = 2 CM	ORSE	SERVIÇO	M	417,45	0,22	85,28	C
CP-000128	SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR A	COMP.P	GERAL	UN	1,00	0,22	85,50	C
S10049	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 450MM (18"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	M	203,71	0,22	85,72	C
S12306	IMPERMEABILIZAÇÃO C/MANTA ASFÁLTICA 3MM, CLASSE B, ESTRUDADA C/REFORÇO DE NÃO TECIDO DE POLIÉSTER, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 1 DEMÃO DE PRIMER E PROTEÇÃO MECÂNICA TRAÇO 1:3	ORSE	SERVIÇO	M2	389,52	0,21	85,93	C
CP-000157	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.	COMP.P	SERVIÇO	M	1.002,00	0,21	86,14	C
S13610	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REV 01_06/2024	ORSE	SERVIÇO	M	1.572,00	0,20	86,34	C
CP-000131	SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR D	COMP.P	GERAL	UN	1,00	0,20	86,54	C
CP-000008	PORTA MADEIRA SEMI-OCA 2 FOLHAS, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,20X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	22,00	0,20	86,73	C
CP-000098	" FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM, P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR"	COMP.P	SERVIÇO	M	129,57	0,19	86,92	C
CP-000200	PASSTROUTH EM ALUMÍNIO E VIDRO, SISTEMA DE PORTAS DUPLAS 50X50 CM - J22 - 0,60X0,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	8,00	0,18	87,10	C
S12018	DETECTOR DE FUMAÇA ÓPTICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-F, MARCA VERIN OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	250,00	0,18	87,29	C
S13064	BACIA SANITARIA RAVENA C/CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, DUAL, LINHA ASPEN/IZY/RAVENA/FAST/FLEX, DECA OU SIMILAR, INCLUSIVE ASSENTO ASTRA TPK OU SIMILAR, CONJ. DE FIXAÇÃO DECA SP13 OU SIMILAR, ANEL DE VEDAÇÃO E ENGATE PLÁSTICO - REV 01	ORSE	SERVIÇO	UN	87,00	0,18	87,46	C
89987	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	630,00	0,17	87,64	C
CP-000047	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS COBERTURAS EM E FECHAMENTOS LATERAIS DAS PLATIBANDAS DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 1, 2, 3, 4 E 5 COMPOSTA POR: COBERTURA EM TELHA SIMPLES GALVALUME NATURAL MODELO TP-40 ESP. 0,43 MM; CALHA EM FIBRA DE VIDRO COM DESENVOLVIMENTO 700 MM; RUFO EM CHAPA GALVALUME NATURAL ESP. 0,50 MM COM DESENVOLVIMENTO 600 MM; PLATIBANDA EM TELHA MODELO TP-40 ESP. 0,43 MM RAL 9003.	COMP.P	SERVIÇO	M2	245,84	0,17	87,80	C
88416	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA COR. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.524,92	0,16	87,97	C
S12141	CABO BLINDADO PARA ALARME E DETECÇÃO DE INCÊNCIO 4 X 1,5MM2	ORSE	SERVIÇO	M	2.000,00	0,16	88,13	C
CP-000202	QUADRO ELÉTRICO - QTA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,16	88,29	C
S12996	ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO, INCLUSIVE CAIXA EMBUTIR CHAPA FERRO N.º 14, DIMENSÕES 0.90 X 0.60 X 0.17 M, REGISTRO TIPO GLOBO 2 1/2", COM 02 MANGUEIRAS (15M) COM ESGUICHO E CONEXÕES	ORSE	SERVIÇO	UN	17,00	0,16	88,45	C

S02411	BANCO COM ENCOSTO, COMPR=1,50M, LARGURA=30CM, PÉ DE FERRO FUNDIDO E COM 10 RÉGUAS DE MADEIRA, INCLUSIVE PINTURA	ORSE	SERVIÇO	UN	53,00	0,16	88,60	C
S02956	FORNECIMENTO DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO C/ DERIV. 10 KVA 13800/230/115V	ORSE	SERVIÇO	UN	8,00	0,15	88,75	C
S09186	ADESIVO INDICATIVO DE SAÍDA DE FLUXO DE FUGA, IMPRESSO NO SISTEMA DIGITAL REFLETIVO	ORSE	SERVIÇO	M2	96,00	0,15	88,90	C
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	2.115,30	0,15	89,04	C
92336	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	414,00	0,14	89,19	C
S13779	CERCA/GRADIL NYLOFOR H=2,03M, MALHA 5X20CM - FIO 5 MM, REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA NAS CORES VERDE OU BRANCA. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INCLUSIVE POSTE E ACESSÓRIOS.	ORSE	SERVIÇO	M	70,51	0,14	89,33	C
103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	2.790,07	0,13	89,46	C
S05088	BARRAÇÃO PARA OBRAS DE MÉDIO PORTE REAPROVEITAMENTO 2 VEZES	ORSE	SERVIÇO	M2	189,49	0,13	89,59	C
96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	47,43	0,12	89,71	C
S10380	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MANTA VINÍLICA CONDUTIVA PLL OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	M2	81,82	0,12	89,83	C
CP-000154	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	COMP.P	SERVIÇO	M	504,00	0,12	89,95	C
S04651	PINTURA DE ACABAMENTO COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE TINTA À BASE DE RESINA EPÓXI, REVRAN FBR 720 - RENNER OU SIMILAR - R1	ORSE	SERVIÇO	M2	1.315,36	0,12	90,07	C
S13885	FORNECIMENTO E MONTAGENS DE DIVISÓRIA COM PAINÉS, H=1,80M, EM LAMINADO ESTRUTURAL TS NA COR CINZA, INCLUSIVE PERFIS DE ALUMÍNIO NA COR CINZA REFORÇADO COM BARRAS HORIZONTAIS DE TRAVAMENTO, DA NEOCOM SYSTEM - ALCOPLAC AV OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	M2	53,39	0,11	90,18	C
90702	TUBO DE PVC CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 200 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	414,00	0,11	90,30	C
CP-000097	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 500MM, P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	COMP.P	SERVIÇO	M	94,37	0,11	90,41	C
CP-000169	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 1,50 M	COMP.P	SERVIÇO	UN	20,00	0,11	90,52	C
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	1.324,34	0,11	90,63	C
91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	2.310,00	0,11	90,73	C
92760	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	3.155,70	0,11	90,84	C
S00075	CASCALHO (PIÇARRA BRANCA) APLICADO	ORSE	SERVIÇO	M3	310,07	0,11	90,95	C
CP-000190	ANUNCIADOR DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	8,00	0,11	91,06	C
94210	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M2	758,48	0,11	91,16	C
S02818	BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,18M, ALTURA ENTRE 1,01 E 1,50M - R1	ORSE	SERVIÇO	UN	17,00	0,10	91,27	C
CP-000056	QUADRO ELÉTRICO - QGBT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,10	91,37	C
CP-000201	PORTA PNE DE MADEIRA SEMI-OCA COM BARRA DE 40CM E CHAPA DE AÇO, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 0,90X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	31,00	0,10	91,47	C

101562	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	SERVIÇO	M	1.375,00	0,10	91,56	C
S12791	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SWITCH 24 PORTAS GERENCIÁVEL POE 10/100 /1000 + 4SFP	ORSE	SERVIÇO	UN	10,00	0,10	91,66	C
S13770	LASTRO URBANIZADO COM SEIXO ROLADO	ORSE	SERVIÇO	M2	232,01	0,10	91,76	C
98295	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	M	6.405,00	0,09	91,85	C
98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	378,53	0,09	91,95	C
CP-000140	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 3500 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,09	92,04	C
94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	848,50	0,09	92,13	C
100867	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	98,00	0,09	92,23	C
91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	3.105,00	0,09	92,32	C
90793	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	31,00	0,09	92,41	C
S13119	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE NOBREAK NHS PRIME SENOIDALL, REF. 91.C1.030004 (PRIME 3000VA COM 08 BATERIAS SELADAS 7AH/S.120V/C.ETH). COR PRETA. OU SIMILAR.	ORSE	SERVIÇO	UN	4,00	0,09	92,50	C
96977	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	536,00	0,09	92,58	C
S08684	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	ORSE	SERVIÇO	UN	312,00	0,09	92,67	C
92996	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	190,00	0,09	92,76	C
S12816	PLACA CIMENTÍCIA E =10MM, PARA FECHAMENTO DA FACHADA (1 LADO/FACE), JUNTAS APARENTES, FIXADA EM ESTRUTURA METÁLICA, EXCLUSIVE ESTA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	ORSE	SERVIÇO	M2	319,82	0,08	92,84	C
91835	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	1.500,00	0,08	92,92	C
105009	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	364,00	0,08	93,01	C
S12445	SOLEIRA EM GRANITO BRANCO SIENA, POLIDO, L = 15 CM, E = 2 CM	ORSE	SERVIÇO	M	235,90	0,08	93,09	C
S00354	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 32MM (1")	ORSE	SERVIÇO	M	1.689,00	0,08	93,17	C
100857	ACABAMENTO MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	55,00	0,08	93,25	C
100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	SERVIÇO	M3	4.224,78	0,08	93,34	C
89354	MISTURADOR MONOCOMANDO PARA CHUVEIRO, BASE BRUTA E ACABAMENTO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	52,00	0,08	93,42	C
CP-000099	ASSINATURA VISUAL FACHADA - LETREIRO	COMP.P	GERAL	UN	1,00	0,08	93,50	C
CP-000077	LEITO PARA CABOS, GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA, 200X100, SEM TAMPA	COMP.P	SERVIÇO	M	237,00	0,08	93,57	C
98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_07/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	398,00	0,08	93,65	C

CP-000105	TOTEM ESTACIONAMENTO	COMP.P	GERAL	UN	3,00	0,08	93,72	C
CP-000149	TUBO EM CPVC, 35MM, INCLUINDO CONEXÕES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	M	300,00	0,07	93,80	C
S02020	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 35 X 40CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - REV 02	ORSE	SERVIÇO	UN	39,00	0,07	93,87	C
CP-000191	SKID DE INCÊNDIO COM DUAS BOMBAS ELÉTRICAS MARCA: THEBE MODELO: THS-18 R.138 HMAN = 34 MCA Q = 16,1 M3/H POT = 5,00 CV (UMA OPERANDO E OUTRA RESERVA) E UMA BOMBA KOCKEY MARCA: THEBE MODELO: RE 16B/BC HMAN = 45,00 MCA Q = 0,52 M3/H POT = 0,5 CV	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,07	93,95	C
95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	SINAPI	SERVIÇO	M3XKM	10.743,16	0,07	94,02	C
S13606	PERFILADO, PRÉ-ZINCADO A FOGO, PERFURADO 38 X 38MM	ORSE	SERVIÇO	M	906,00	0,07	94,09	C
95801	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	600,00	0,07	94,16	C
S08637	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO	ORSE	SERVIÇO	M	507,50	0,07	94,23	C
S08953	IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA (3 DEMÃOS) TIPO DENVERTEC 100 E APLICAÇÃO DE TELA DE POLIESTER RESINADA, MALHA 2X2MM, REF: DENVERTELA POLIESTER R OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	M2	535,74	0,07	94,30	C
S10048	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 375MM (15"), P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	M	90,00	0,07	94,37	C
CP-000147	TUBO EM CPVC, 22MM, INCLUINDO CONEXÕES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	M	513,00	0,07	94,44	C
CP-000005	JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO CRISTAL (MAXIMAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	M2	30,96	0,07	94,50	C
94296	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	MÃO DE OBRA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	3,00	0,06	94,57	C
CP-000027	PORTA SALA LIMPA COM VISOR - PADRÃO DIVISÓRIA DE LABORATÓRIO - 1,00X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	4,00	0,06	94,63	C
S12811	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=40MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO, UTILIZANDO CIMENTO PORTLAND RS (RESISTENTE A SULFATO) COM CONSUMO MINIMO DE 360KG/M³	ORSE	SERVIÇO	M3	36,00	0,06	94,70	C
S07287	CUBA DE AÇO INOX 304, DIMENSÕES 34 X 50CM, PARA INSTALAÇÃO EM BANCADA, C/ VÁLVULA CROMADA (DECA REF 1623), SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES - REV 02	ORSE	SERVIÇO	UN	21,00	0,06	94,76	C
CP-000025	PORTA DIVISÓRIA DE BANHEIRO 70CM	COMP.P	SERVIÇO	UN	13,00	0,06	94,82	C
100384	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE PONTALETES DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, ALUMÍNIO OU PLÁSTICA EM EDIFÍCIO INSTITUCIONAL TÉRREO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	M2	758,48	0,06	94,88	C
91997	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	587,00	0,06	94,94	C
S09369	CONJUNTO COM 06 LIXEIRAS EM FIBRA DE VIDRO, COM CAPACIDADE 50L CADA, COM TAMPA VAI E VEM	ORSE	SERVIÇO	UN	21,00	0,06	95,00	C
99803	LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_10/2025_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	5.116,68	0,06	95,05	C
91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	1.043,00	0,06	95,11	C
98302	PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	17,00	0,06	95,16	C
CP-000104	TOTEM VERITAL ACESSO	COMP.P	GERAL	UN	1,00	0,06	95,22	C

S11619	CONCRETO SIMPLES USINADO FCK=20MPA, BOMBEADO, LANÇADO E ADENSADO EM SUPERESTRUTURA	ORSE	SERVIÇO	M3	35,78	0,06	95,28	C
S09682	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM BARITA, E= 4 CM	ORSE	SERVIÇO	M²	75,81	0,05	95,33	C
93368	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0.8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	890,45	0,05	95,38	C
91929	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	2.525,00	0,05	95,44	C
91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	1.915,00	0,05	95,49	C
96369	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	85,38	0,05	95,54	C
CP-000096	" FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 400MM, P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR"	COMP.P	SERVIÇO	M	65,53	0,05	95,59	C
S02819	BOCA DE LOBO SIMPLES, EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,18M, ALTURA ENTRE 1,51 E 2,00M - R1	ORSE	SERVIÇO	UN	7,00	0,05	95,64	C
101563	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2025	SINAPI	SERVIÇO	M	500,00	0,05	95,69	C
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	542,40	0,05	95,74	C
S13049	PORTA EM ALUMÍNIO LAMBRIL, COR BRANCA OU BRONZE, DE ABRIR OU CORRER, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA	ORSE	SERVIÇO	M2	31,08	0,05	95,79	C
S12740	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BARRA CHATA DE ALUMÍNIO DE 7/8" X 1/8"	ORSE	SERVIÇO	M	1.119,00	0,05	95,84	C
CP-000012	PORTA PNE DE MADEIRA SEMI-OCA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,20X2,10 (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	5,00	0,05	95,89	C
94871	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 300 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	96,00	0,05	95,94	C
100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	5.727,05	0,05	95,99	C
CP-000007	PORTA PNE DE MADEIRA SEMI-OCA COM BARRA DE 40CM E CHAPA DE AÇO, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 0,80X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	15,00	0,05	96,04	C
CP-000142	INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	COMP.P	SERVIÇO	M	542,40	0,05	96,09	C
S01434	CAIXA D'ÁGUA EM FIBRA DE VIDRO - INSTALADA, SEM ESTRUTURA DE SUPORTE CAP. 20.000 LITROS REV. 01 - 10/2022	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	0,05	96,13	C
S95547S	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	ORSE	SERVIÇO	UN	226,00	0,05	96,18	C
CP-000199	PORTA MADEIRA SEMI-OCA 2 FOLHAS, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,50X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	4,00	0,04	96,22	C
CP-000095	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 75 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 60 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA.	COMP.P	SERVIÇO	M	174,30	0,04	96,26	C
CP-000033	PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BALCÃO - 0,80X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	5,00	0,04	96,31	C
S00762	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	ORSE	SERVIÇO	M	513,00	0,04	96,35	C

100868	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	44,00	0,04	96,39	C
86872	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	0,04	96,44	C
S12098	PORTA CORTA FOGO, DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº24, BATENTE EM CHAPA Nº18, CLASSE 90, ISOLANTE EM MANTA CERÂMICA INCOMBUSTÍVEL E=5CM, DOBRADIÇAS TIPO HELICOIDAL EM AÇO 1010/1020, E FECHADURA REVERSÍVEL SEM CHAVE	ORSE	SERVIÇO	M2	23,94	0,04	96,48	C
97902	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	24,00	0,04	96,52	C
S13649	CHUVEIRO EM AÇO INOX CROMADO COM TUBO, DE PAREDE, LINHA MAX REF.: 1977.C.CT, DECA OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	55,00	0,04	96,56	C
100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	SINAPI	SERVIÇO	M3	1.637,49	0,04	96,60	C
CP-000002	RODAPÉ TÉCNICO ABAULADO EM PISO VINÍLICO FLEXÍVEL, ALTURA DE 15 CM	COMP.P	SERVIÇO	M	57,35	0,04	96,64	C
CP-000150	TUBO EM CPVC, 42MM, INCLUINDO CONEXÕES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	M	123,00	0,04	96,68	C
S03724	DEMARCAÇÃO DE PAVIMENTOS COM PINTURA DE 1 DEMÃO DE RESINA ACRÍLICA, E APLICAÇÃO DE MICRO-ESFERAS PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL (ESTACIONAMENTOS, FAIXAS DE PEDRESTRES, ETC.)	ORSE	SERVIÇO	M2	1.254,30	0,04	96,72	C
CP-000151	TUBO EM CPVC, 54MM, INCLUINDO CONEXÕES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	M	75,00	0,04	96,76	C
94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	219,69	0,04	96,80	C
S11961	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR	ORSE	SERVIÇO	UN	26,00	0,04	96,84	C
101115	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3). AF_07/2020	SINAPI	SERVIÇO	M3	3.251,18	0,04	96,87	C
CP-000183	PRESSURIZADOR SCALA 2 GRUNDFOS 3/4 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,04	96,91	C
CP-000050	GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR, PARA 32 CANAIS, SUPORTE DE RESOLUÇÃO FULL HD, BIVOLT	COMP.P	SERVIÇO	UN	4,00	0,04	96,94	C
CP-000193	FORNECIMENTO DE SERVIDOR EM TORRE 3U DE PONTA COM SOQUETE UNICO E CHASSI OU SIMILAR TECNICO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,03	96,98	C
CP-000120	ASSINATURA VISUAL RECEPÇÃO - LETREIRO	COMP.P	GERAL	UN	4,00	0,03	97,01	C
98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	17.014,66	0,03	97,04	C
CP-000184	TANQUE HORIZONTAL EM FIBRA DE VIDRO, CAPAC. 5.000 LITROS FABRIC. SAILER (SIMILAR TECNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,03	97,08	C
S04287	DISPENSER PARA TOALHA INTERFOLHADA	ORSE	SERVIÇO	UN	226,00	0,03	97,11	C
93369	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M3	642,67	0,03	97,14	C
CP-000146	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	COMP.P	SERVIÇO	M	75,00	0,03	97,17	C
CP-000009	PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BARITADA DUAS FOLHAS - 1,20X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,03	97,20	C
105557	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA FINAL DE ATERRO (100% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, EM CAMADAS COM ESPESSURA DE 10 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	642,67	0,03	97,24	C

S04065	DIVISORIA NAVAL (PAINEL COM VIDRO), E=40MM, COM PERFIS EM AÇO - FORNECIMENTO E APLICAÇÃO - REV 02	ORSE	SERVIÇO	M2	86,99	0,03	97,27	C
CP-000024	PORTA DIVISÓRIA DE BANHEIRO 60CM	COMP.P	SERVIÇO	UN	8,00	0,03	97,30	C
99817	LIMPEZA DE BANCADA COM PLACA DE ROCHA E CUBA DE LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_10/2025_PS	SINAPI	SERVIÇO	UN	1.761,00	0,03	97,33	C
CP-000144	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	COMP.P	SERVIÇO	M	216,00	0,03	97,35	C
CP-000111	PAINEL DE COMUNICAÇÃO INTERNA	COMP.P	GERAL	UN	9,00	0,03	97,38	C
CP-000028	PORTA SALA LIMPA COM VISOR - PADRÃO DIVISÓRIA DE LABORATÓRIO - 0,70X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,03	97,41	C
102329	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	M3	986,35	0,03	97,44	C
CP-000014	PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,10X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	4,00	0,03	97,47	C
CP-000106	PLACA IDENTIFICADORA DE PORTA	COMP.P	GERAL	UN	183,00	0,03	97,50	C
S13110	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	92,00	0,03	97,52	C
CP-000017	PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO - 1,40X2,10 (C/ FECHAMENTO AUTOMATICO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	M2	2,94	0,03	97,55	C
CP-000067	QUADRO ELÉTRICO - QFAC2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,03	97,58	C
CP-000086	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE RODAS 1,60M	COMP.P	SERVIÇO	UN	65,00	0,03	97,61	C
91836	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	445,00	0,03	97,63	C
S08365	BANCADA EM AÇO INOX - 304, L=60CM, PARA CUBAS SIMPLES, CONCRETADA, ACABAMENTO LISO E POLIDO, ASSENTADA COM ARGAMASSA TRAÇO T-1(1:3), EXCLUSIVE CUBA, SIFÃO, VÁLVULA E TORNEIRA	ORSE	SERVIÇO	M	8,60	0,03	97,66	C
S10203	RESERVATORIO ELEVADO C/ CAIXA D'AGUA EM FIBRA DE VIDRO DE 5.000 LITROS APOIADO EM ESTRUTURA PRE-MOLDADA CONCRETO, COMPOSTA DE CAPTEL P/APOIO DA CAIXA E PILAR CILINDRICO C/ALTURA UTIL = 6,00M, INCLUSO FRETE E MONTAGEM NO LOCAL, EXCETO INST.HIDRAULICA	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	0,03	97,68	C
S03321	FORNECIMENTO E PLANTIO DE HERBÁCEAS ORNAMENTAIS (JASMIN MANGA)	ORSE	SERVIÇO	UN	70,00	0,02	97,71	C
98307	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	188,00	0,02	97,73	C
CP-000069	QUADRO ELÉTRICO - QFAC4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,02	97,76	C
S11532	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	ORSE	SERVIÇO	M2	11,76	0,02	97,78	C
101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	215,36	0,02	97,81	C
91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	307,00	0,02	97,83	C
S11339	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 2,25M	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	0,02	97,86	C
CP-000162	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	COMP.P	SERVIÇO	M	153,00	0,02	97,88	C
CP-000087	BOCA DE LOBO COM GRELHA DE CONCRETO TIPO 1 - 0.60 X 0.40 M	COMP.P	SERVIÇO	UN	7,00	0,02	97,91	C

CP-000031	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMP.P	SERVIÇO	UN	6,00	0,02	97,93	C
S11149	BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSÃO, 110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	UN	8,00	0,02	97,95	C
CP-000036	PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (DESLIZANTE) - 0,8X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	4,00	0,02	97,98	C
98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M . AF_07/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	77,00	0,02	98,00	C
102183	PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 2 FOLHAS DE 90X210 CM, ESPESURA DE 10 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_11/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	0,02	98,02	C
95782	CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO E, ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 25 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	230,00	0,02	98,05	C
S13941	PAPELEIRA PLASTICA PRETO TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO, REF. MOD1 DA JAPI OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	77,00	0,02	98,07	C
CP-000114	PLACA IDENTIFICADORA SUSPENÇA DE PAREDE	COMP.P	GERAL	UN	28,00	0,02	98,09	C
S07657	LIMITADOR DE GRAMA COM BORDA FINA, L=12,5CM	ORSE	SERVIÇO	M	515,00	0,02	98,11	C
CP-000042	PORTA MADEIRA SEMI-OCA DUAS FOLHAS, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,00X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	3,00	0,02	98,14	C
S02605	LOCAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	M2	5.727,05	0,02	98,16	C
CP-000156	INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS.	COMP.P	SERVIÇO	M	168,00	0,02	98,18	C
CP-000163	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC.SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS),INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	COMP.P	SERVIÇO	M	111,00	0,02	98,20	C
S11413	CABO DE COBRE PP CORDPLAST 3 X 1,5 MM2, 450/750V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	M	807,00	0,02	98,22	C
CP-000139	AQUECEDOR DIGITAL, GN REU-E420 FEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,02	98,24	C
S12315	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO SÉCO - PQS, ABC - 12KG	ORSE	SERVIÇO	UN	24,00	0,02	98,26	C
100863	BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	0,02	98,28	C
CP-000013	PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,00X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	3,00	0,02	98,30	C
CP-000136	BOMBA PRESSURIZADA 1.1/2 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,02	98,32	C
CP-000165	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	COMP.P	SERVIÇO	M	24,00	0,02	98,34	C
CP-000159	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE R, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS	COMP.P	SERVIÇO	M	84,00	0,02	98,36	C
CP-000084	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-06 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,02	98,38	C
CP-000085	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-07 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,02	98,40	C
CP-000081	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,02	98,42	C
CP-000080	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,02	98,44	C
CP-000079	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,02	98,46	C
CP-000082	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,02	98,48	C

CP-000039	PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, (CAMARÃO) - 1,00X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	5,00	0,02	98,50	C
S02811	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 1,60M	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	0,02	98,52	C
CP-000083	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-05 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,02	98,53	C
CP-000034	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO - 1,80X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,02	98,55	C
CP-000011	PORTA MADEIRA SEMI-OCA DUAS FOLHAS, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,60X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,02	98,57	C
95472	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	0,02	98,59	C
S11820	CENTRAL DE ALARME ENDEREÇÁVEL DE INCENDIO COM SISTEMA P/ ATÉ 250 DISPOSITIVOS, MARCAL VERIN OU SIMILAR, MODELO VRE-250 C/ BATERIA DE 12V E 7AMPERES	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	0,02	98,61	C
CP-000173	CAIXA DE GORDURA 60X60 (H=67) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	7,00	0,02	98,63	C
CP-000145	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	COMP.P	SERVIÇO	M	72,00	0,02	98,64	C
96545	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	KG	415,00	0,02	98,66	C
S02145	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM TRÊS ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 100X100X50MM, REF. N° 68, ACABAMENTO ALUMINIO AKROS OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	120,00	0,02	98,68	C
CP-000066	QUADRO ELÉTRICO - QFAC1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,02	98,70	C
96979	CORDOALHA DE COBRE NU 95 MM², ENTERRADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	56,00	0,02	98,71	C
S13579	CABO DE FIBRA ÓTICA DE 2 VIAS	ORSE	SERVIÇO	M	220,00	0,02	98,73	C
103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	14,00	0,02	98,75	C
94271	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 65 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 50 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	54,10	0,02	98,76	C
S11473	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA TIJ. MACIÇOS ESP. = 0,20M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1.30M, LAJE SUP. C.A. ESP. = 0,15M, INCLUSIVE TAMPÃO TD-600 - R1	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	0,02	98,78	C
92337	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO RANHURADA, DN 80 (3"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	36,00	0,02	98,80	C
101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	7,00	0,02	98,81	C
CP-000118	PLACA DIRECIONAL SUSPensa	COMP.P	GERAL	UN	10,00	0,02	98,83	C
CP-000161	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARAPRÉDIOS	COMP.P	SERVIÇO	M	123,00	0,02	98,84	C
CP-000091	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 35 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 20 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.	COMP.P	SERVIÇO	M	90,42	0,02	98,86	C
CP-000058	QUADRO ELÉTRICO - QD2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,02	98,88	C
S12060	PORTA EM ALUMÍNIO COM TELA MOSQUITEIRO, COR N/P/B, TIPO MOLDURA-VIDRO, COMPLETA, INCLUSIVE CAIXILHOS, DOBRADIÇAS OU ROLDANAS E FECHADURA, EXCLUSIVE VIDRO, INCLUSIVE TELA MOSQUITEIRO	ORSE	SERVIÇO	M2	18,48	0,02	98,89	C
CP-000203	QUADRO ELÉTRICO - QDB-INC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,02	98,91	C
S10446	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	ORSE	SERVIÇO	UN	17,00	0,02	98,92	C

CP-000192	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	COMP.P	SERVIÇO	UN	6,00	0,02	98,94	C
S10785	ABRIGO DE SOBREPOR EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADO COM TINTA A BASE DE EPOXI VERMELHA, DIMENSÕES 75X35X25CM	ORSE	SERVIÇO	UN	12,00	0,01	98,95	C
96619	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	112,67	0,01	98,97	C
91840	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	M	240,00	0,01	98,98	C
92004	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	93,00	0,01	99,00	C
CP-000109	PLACA INDICATIVA SUSPensa	COMP.P	GERAL	UN	17,00	0,01	99,01	C
CP-000035	PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO (DESLIZANTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	M2	6,09	0,01	99,02	C
CP-000102	ASSINATURA VISUAL AMBULATÓRIO - LETREIRO	COMP.P	GERAL	UN	1,00	0,01	99,04	C
CP-000093	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 55 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 40 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA.	COMP.P	SERVIÇO	M	52,79	0,01	99,05	C
CP-000070	QUADRO ELÉTRICO - QFAC5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,06	C
S07817	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA, REF.0605, FAME OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	64,00	0,01	99,08	C
99821	LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS	SINAPI	SERVIÇO	M2	964,84	0,01	99,09	C
CP-000068	QUADRO ELÉTRICO - QFAC3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,10	C
CP-000006	GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	M2	5,01	0,01	99,11	C
CP-000148	TUBO EM CPVC, 28MM, INCLUINDO CONEXÕES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	M	66,00	0,01	99,13	C
101911	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 12 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	0,01	99,14	C
CP-000101	ASSINATURA VISUAL URGÊNCIA PEDIÁTRICA - LETREIRO	COMP.P	GERAL	UN	1,00	0,01	99,15	C
94869	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 250 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	36,00	0,01	99,16	C
S02053	CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR COM ACABAMENTO EM PVC (MONTANA, LINHA ELEGANCE OU SIMILAR)	ORSE	SERVIÇO	UN	4,00	0,01	99,17	C
CP-000051	RACK DE PISO FECHADO DE 20U EM CHAPA DE AÇO, 19", *670*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,01	99,19	C
S11955	PORTÃO EM ALUMÍNIO, COR N/B/P, EM PERFÍS BÚZIO QUADRADO OU LAMBRL, COMPLETO INCLUSIVE RODÍZIOS, PERFÍS E FECHADURA	ORSE	SERVIÇO	M2	12,60	0,01	99,20	C
CP-000166	TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO.	COMP.P	SERVIÇO	M	9,00	0,01	99,21	C
CP-000075	TOMADA SIMPLES NO PISO 2P+T - 20A/250V	COMP.P	SERVIÇO	UN	40,00	0,01	99,22	C
CP-000175	PLANTIO DE PINGO DE OURO - MANTER ATÉ UMA ALTURA MÁXIMA DE 15CM	COMP.P	SERVIÇO	UN	747,67	0,01	99,23	C
S11307	DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO - D.I.O	ORSE	SERVIÇO	UN	4,00	0,01	99,24	C
100849	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	95,00	0,01	99,25	C
CP-000026	PORTA DIVISÓRIA DE BANHEIRO 90CM	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,01	99,27	C
S11703	BARRAÇÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	ORSE	SERVIÇO	M2	20,00	0,01	99,28	C
100800	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 20, INSTALADO EM IMPLANTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	147,00	0,01	99,29	C

S10041	CHUVEIRO E LAVA-OLHOS DE EMERGÊNCIA E BACIA EM AÇO INOX, DA MARCA ADAMO, REF. 01486 OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	0,01	99,30	C
CP-000137	BOMBA PRESSURIZADA 1 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,01	99,31	C
CP-000078	QUADRO ELÉTRICO - QDIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,32	C
S13843	PLANTA - ÁGAVE PALITO, PORTE DA MUDA = PEQUENO, FORNECIMENTO E PLANTIO	ORSE	SERVIÇO	UN	23,00	0,01	99,33	C
S02812	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 1,80M	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,34	C
S12308	PLACA INDICATIVA EM POLIESTIRENO DE 4MM C/ APLICAÇÃO DE ADESIVO VERDE FOTOLUMINESCENTE, ADESIVO DE RECORTE PRETO P/ OS TEXTOS, FIXAÇÃO EM DUPLA FACE, INSTALADO	ORSE	SERVIÇO	M2	2,00	0,01	99,35	C
CP-000100	ASSINATURA VISUAL URGÊNCIA ADULTA - LETREIRO	COMP.P	GERAL	UN	1,00	0,01	99,36	C
CP-000107	PLACA IDENTIFICADORA DE SANITÁRIOS	COMP.P	GERAL	UN	94,00	0,01	99,37	C
94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	SINAPI	SERVIÇO	M	49,71	0,01	99,38	C
S00765	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR)	ORSE	SERVIÇO	UN	93,00	0,01	99,39	C
CP-000064	QUADRO ELÉTRICO - QD8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,40	C
CP-000060	QUADRO ELÉTRICO - QD4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,41	C
CP-000015	PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,40X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,42	C
S09502	DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO, LINHA LINK, REF. 1984.C.ACT. LNK, DA DECA OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	7,00	0,01	99,42	C
CP-000061	QUADRO ELÉTRICO - QD5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,43	C
CP-000059	QUADRO ELÉTRICO - QD3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,44	C
CP-000057	QUADRO ELÉTRICO - QD1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,45	C
S12476	BOX PARA BANHEIRO EM VIDRO TEMPERADO 8 MM, LISO, INCOLOR, DE CORRER, EM ALUMINÍO BRANCO, INCLUSIVE FERRAGENS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - REV.02_10/2021	ORSE	SERVIÇO	M2	9,12	0,01	99,46	C
CP-000054	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 150 (6"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	M	70,00	0,01	99,47	C
S12490	CUBA REDONDA INOX, Ø = 30CM, COM SIFÃO CROMADO E ENGATE	ORSE	SERVIÇO	UN	7,00	0,01	99,48	C
CP-000037	PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (DESLIZANTE) - 1,2X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,48	C
S02808	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1,80M	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,49	C
CP-000062	QUADRO ELÉTRICO - QD6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,50	C
92508	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	SINAPI	SERVIÇO	M2	27,92	0,01	99,51	C
CP-000063	QUADRO ELÉTRICO - QD7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,52	C
S02809	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.20 X 1.20 X 1,20M	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,52	C
S01701	RALO SECO EM PVC 100 X 100 X 53 MM, P/ TERRAÇO, COM GRELHA QUADRADA PVC ACABAMENTO CROMADO	ORSE	SERVIÇO	UN	57,00	0,01	99,53	C

86914	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	28,00	0,01	99,54	C
S02010	CUBA DE EMBUTIR OVAL (DECA LINHA REF L37) P/ INSTALAÇÃO EM BANCADAS, C/ SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680) , ENGATE CROMADO (DECA) OU SIMILARES	ORSE	SERVIÇO	UN	5,00	0,01	99,55	C
100674	CAIXILHO FIXO DE ALUMÍNIO PARA VIDRO (VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO DE 4 A 14 CM, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	6,20	0,01	99,56	C
CP-000103	ASSINATURA VISUAL EMERGÊNCIA - LETREIRO	COMP.P	GERAL	UN	1,00	0,01	99,56	C
CP-000040	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,01	99,57	C
96986	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	21,00	0,01	99,58	C
91943	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	120,00	0,01	99,59	C
CP-000065	QUADRO ELÉTRICO - QD9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,59	C
100866	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	0,01	99,60	C
CP-000038	PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, (CAMARÃO) - 0,80X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,01	99,61	C
CP-000076	TOMADA DUPLA NO PISO 2P+T - 20A/250V	COMP.P	SERVIÇO	UN	18,00	0,01	99,61	C
S07861	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCENDIO	ORSE	SERVIÇO	UN	17,00	0,01	99,62	C
102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	107,28	0,01	99,63	C
CP-000153	TUBO DE PPR - PN 12, 110 MM, INCLUINDO CONEXÕES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	M	6,00	0,01	99,64	C
CP-000108	PLACA IDENTIFICADORA DE LEITOS	COMP.P	GERAL	UN	67,00	0,01	99,64	C
CP-000049	RACK DE PISO FECHADO DE 36 U EM CHAPA DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,65	C
S08752	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO (PQS), CAPACIDADE 20 KG SOBRE RODAS	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,66	C
S02082	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	32,00	0,01	99,66	C
S13096	PORTA EM VIDRO TEMPERADO 10MM, INCOLOR, INCLUSIVE FERRAGENS DE FIXAÇÃO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE PUXADOR - REV 01_10/2021	ORSE	SERVIÇO	M2	3,36	0,01	99,67	C
CP-000177	PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO COMIGO-NINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 0,50 M E MENOR OU IGUAL A 1,00 M.	COMP.P	SERVIÇO	UN	76,00	0,01	99,67	C
103016	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	0,01	99,68	C
S11847	TRANSFORMADOR DE CORRENTE DE 400/5	ORSE	SERVIÇO	UN	8,00	0,01	99,69	C
S00763	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 200 X 100 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	ORSE	SERVIÇO	M	45,00	0,01	99,69	C
CP-000003	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM	COMP.P	SERVIÇO	M2	17,93	0,01	99,70	C
CP-000052	RACK DE PISO FECHADO DE 24 U EM CHAPA DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,70	C
S09510	ELETRODUTO EM FERRO GALVANIZADO PESADO SEM COSTURA 4" X 3M	ORSE	SERVIÇO	UN	4,00	0,01	99,71	C
92917	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	KG	155,00	0,01	99,72	C

CP-000170	CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,72	C
101509	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_12/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,73	C
S02804	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,17M, DIM. INT. = 1.00 X 1.00 X 1,00M	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	0,01	99,73	C
CP-000089	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 1,10X1,10MX0,08M	COMP.P	SERVIÇO	UN	6,00	0,01	99,74	C
97337	TUBO EM COBRE RÍGIDO, DN 35 MM, CLASSE A, SEM ISOLAMENTO, INSTALADO EM PRUMADA DE GÁS COMBUSTÍVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2022	SINAPI	SERVIÇO	M	12,00	0,01	99,74	C
S01698	CAIXA SIFONADA QUADRADA, COM SETE ENTRADAS E UMA SAIDA, D = 150 X 185 X 75MM, REF. Nº41, ACABAMENTO ALUMINIO, MARCA AKROS OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	15,00	0,01	99,75	C
S12017	DETECTOR DE TEMPERATURA TERMOVELOCÍMETRICO ENDEREÇÁVEL, MODELO VRE-T, MARCA VERIN OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	7,00	0,01	99,75	C
94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	0,01	99,76	C
S07835	CAIXA COM REGULADOR 2º ESTÁGIO (INSTALAÇÃO GÁS)	ORSE	SERVIÇO	UN	4,00	0,01	99,76	C
CP-000158	INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE R, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	COMP.P	SERVIÇO	M	24,00	0,00	99,77	C
CP-000090	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 35 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 20 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA.	COMP.P	SERVIÇO	M	24,88	0,00	99,77	C
S13853	MÓDULO ROTEADOR ENDEREÇÁVEL, WI-FIRE OU SIMILAR, MODELO WF-MR, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	UN	4,00	0,00	99,78	C
CP-000172	CAIXA DE ESPUMA 60X60 (H=67) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	99,78	C
CP-000019	CUBA DE AÇO INOX 304, TERMINOX OU SIMILAR, RETANGULAR, COM VÁLVULA, DIM 70 X 50 X 40 CM, E=0,7 MM, PARA PIA DE COZINHA, COM VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,79	C
90789	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 70X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	99,79	C
CP-000205	PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA DE ÁGUA POTÁVEL BBA CENTRIF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,80	C
S13764	PORTÃO EM FERRO DE ABRIR, EM GRADIL NYLOFOR 3D, PINTADO NAS CORES VERDE OU BRANCO OU AZUL, PADRÃO BELGO OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	M2	2,00	0,00	99,80	C
89353	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	37,00	0,00	99,80	C
S09699	ACABAMENTO PARA CAIXA DE EMBUTIR MONTANA, LINHA MONTREAL OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	4,00	0,00	99,81	C
CP-000196	BOMBA SCH, RECALQUE - BCR-2000- 1/4 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	99,81	C
92364	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	24,00	0,00	99,82	C
CP-000181	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (PARA CIMA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA	COMP.P	SERVIÇO	UN	61,00	0,00	99,82	C
CP-000186	PLACA DE SINALIZAÇÃO - MANTER A PORTA CORTA-FOGO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FECHADA M4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	16,00	0,00	99,82	C
S00670	CAIXA DE PASSAGEM PARA TELEFONE, PADRÃO TELEBRAS, 40X40X12CM, EM CHAPA AÇO GALV. - FORNECIMENTO	ORSE	SERVIÇO	UN	13,00	0,00	99,83	C
CP-000167	RALO LINEAR 100 CM COM TAMPA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	6,00	0,00	99,83	C

94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	SERVIÇO	M	8,80	0,00	99,84	C
CP-000204	PAINEL COMANDO PARA BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,84	C
S08328	DEMOLIÇÃO DE BARRAÇÃO DE OBRA	ORSE	SERVIÇO	M2	209,49	0,00	99,84	C
S08359	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR) COM TAMPA	ORSE	SERVIÇO	M	33,00	0,00	99,85	C
CP-000092	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 55 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 40 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024	COMP.P	SERVIÇO	M	12,71	0,00	99,85	C
S12884	PLACA DE SINALIZAÇÃO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC, COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (ESQUERDA OU DIREITA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA- PLACA S2	ORSE	SERVIÇO	UN	55,00	0,00	99,85	C
S02643	COLOCAÇÃO DE BRITA 04 EM FILTRO	ORSE	SERVIÇO	M3	12,10	0,00	99,86	C
S11894	HIDRANTE DE RECALQUE INCLUINDO CAIXA EM ALVENARIA DE TIJOLOS MACIÇOS ESP. = 0,12M, DIM. INT. = 0,40 X 0,60 X 0,35M, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO 0,40 X 0,60 E FUNDO COM BRITA	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,86	C
105521	ESPALHAMENTO DE TERRA VEGETAL PARA O PLANTIO. AF_07/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	348,84	0,00	99,86	C
97892	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	0,00	99,87	C
CP-000115	PLACA IDENTIFICADORA DE PAREDE SIMPLES	COMP.P	SERVIÇO	UN	22,00	0,00	99,87	C
S11151	VÁLVULA DE ESFERA EM BRONZE Ø 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	UN	4,00	0,00	99,88	C
99624	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	99,88	C
CP-000164	CAIXA DE ESGOTO SIFONADA CIRCULAR DE BLOCO DN 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,88	C
101207	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA EDIFICAÇÃO, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 2 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA 14 KM/H. AF_05/2020	SINAPI	SERVIÇO	M3	105,85	0,00	99,88	C
CP-000197	MÓDULO DE COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	4,00	0,00	99,89	C
S13737	PLANTA - IPÊ ROXO (TABEBUIA IMPETIGINOSA), PORTE DA MUDA = 1,50M, FORNECIMENTO E PLANTIO	ORSE	SERVIÇO	UN	11,00	0,00	99,89	C
CP-000117	PLACA INFORMATIVA/ORIENTATIVA	COMP.P	GERAL	UN	29,00	0,00	99,89	C
CP-000138	BOMBA DE CIRCULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE, MINI RW 9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,90	C
CP-000143	INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS	COMP.P	SERVIÇO	M	33,00	0,00	99,90	C
CP-000072	CANALETA PLÁSTICA 50 X 50MM, BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	M	30,00	0,00	99,90	C
98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	21,00	0,00	99,91	C
S11131	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 50 MM²	ORSE	SERVIÇO	UN	74,00	0,00	99,91	C
S00355	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DIÂM = 40MM (1 1/4")	ORSE	SERVIÇO	M	45,00	0,00	99,91	C
87884	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	SINAPI	SERVIÇO	M2	89,95	0,00	99,91	C
102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	17,00	0,00	99,92	C
CP-000208	KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES 19", 12V, PADRÃO 2U	COMP.P	SERVIÇO	UN	5,00	0,00	99,92	C

S00743	CAIXA DE PASSAGEM PVC, 4" X 4" CM, EMBUTIR, P/ELETRODUTO	ORSE	SERVIÇO	UN	50,00	0,00	99,92	C
99621	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	0,00	99,92	C
CP-000088	GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 0,40 X 0,60 X 0,10M	COMP.P	SERVIÇO	UN	15,00	0,00	99,93	C
103009	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	99,93	C
S10423	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO 40X40X15, COM BARRAMENTO PARA NEUTRO - FORNECIMENTO	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,93	C
S08316	TERMINAL AÉREO 3/8" X 250MM EM AÇO GALV, COM FIXAÇÃO HORIZONTAL, REF: TEL 044 OU SIMILAR - FORNECIMENTO	ORSE	SERVIÇO	UN	131,00	0,00	99,93	C
CP-000189	MÓDULO MONITOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	3,00	0,00	99,93	C
S02404	ÁRVORE PORTE PEQUENO (MULUNGÚ) - PLANTADA	ORSE	SERVIÇO	UN	15,00	0,00	99,93	C
104749	CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	30,00	0,00	99,94	C
S13409	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CANALETA SISTEMA "X" 50 X 50 MM	ORSE	SERVIÇO	M	15,00	0,00	99,94	C
94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	0,00	99,94	C
CP-000174	GUIA PARA PISO DRENANTE, EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, TIPO TIJOLO RETANGULAR, NA COR TERRACOTA. DIM.: 20X10X06CM. FAB.: REALFA OU EQUIVALENTE TÉCNICO	COMP.P	SERVIÇO	M	56,44	0,00	99,94	C
CP-000152	TUBO DE PPR - PN 12, 40 MM, INCLUINDO CONEXÕES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	M	6,00	0,00	99,94	C
95648	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 MM (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,95	C
S08774	CASCA DE PINUS, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	KG	85,95	0,00	99,95	C
S10427	FORNECIMENTO DE CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA PARA CABO 95 MM²	ORSE	SERVIÇO	UN	30,00	0,00	99,95	C
102622	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS (INCLUSOS TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BÓIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,95	C
98108	CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,95	C
94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	0,00	99,95	C
95251	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	0,00	99,95	C
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	72,00	0,00	99,96	C
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	49,00	0,00	99,96	C
S09868	PLANTA - IXORA REI VERMELHA (IXORA COCCINEA RED), FORNECIMENTO E PLANTIO	ORSE	SERVIÇO	UN	18,00	0,00	99,96	C
CP-000113	BOLSA DE COMUNICAÇÃO INTERNA A3	COMP.P	GERAL	UN	4,00	0,00	99,96	C
90373	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	36,00	0,00	99,96	C
97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	20,00	0,00	99,96	C
S12657	TOMADA PARA ANTENA DE TV, SEM CAIXA, INCLUSIVE CONECTOR EMENDA PARA CABO COAXIAL	ORSE	SERVIÇO	UN	23,00	0,00	99,96	C

95250	VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	5,00	0,00	99,96	C
104326	RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	22,00	0,00	99,97	C
94490	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	0,00	99,97	C
CP-000112	BOLSA DE COMUNICAÇÃO INTERNA A4	COMP.P	GERAL	UN	4,00	0,00	99,97	C
S08362	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GUIA DE CABOS HORIZONTAIS FECHADO DE CORPO DE AÇO SAE 1020, PROF=40MM	ORSE	SERVIÇO	UN	17,00	0,00	99,97	C
S13673	PLANTA - ESPADA DE SÃO JORGE (DRACAENA TRIFASCIATA), FORNECIMENTO E PLANTIO	ORSE	SERVIÇO	UN	10,00	0,00	99,97	C
CP-000022	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 150CM	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	99,97	C
S12888	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL"- PLACA E5	ORSE	SERVIÇO	UN	23,00	0,00	99,97	C
103360	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M2	4,00	0,00	99,97	C
S13827	PLACA INDICATIVA DE "SAÍDA" EM PVC, DIM.: 20 X 30 CM	ORSE	SERVIÇO	UN	11,00	0,00	99,97	C
S06416	TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 1,00X1,00MX0,07M	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	99,98	C
94793	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	99,98	C
CP-000187	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE INCENDIO" - A2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	99,98	C
CP-000188	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE EXPLOSÃO" - A3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	99,98	C
CP-000180	VÁLVULA SOLENOIDE P/ INSTALAÇÃO DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,98	C
S07791	BANHEIRA EM FIBRA DE VIDRO, COM AS SEGUINTE DIMENSÕES: LARGURA DO FUNDO 37CM, LARGURA SUPERIOR 60CM, ALTURA 35CM E COMPRIMENTO DE 1,70M	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,98	C
97498	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	6,00	0,00	99,98	C
S12894	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "HIDRANTE DE INCÊNDIO" - PLACA E9	ORSE	SERVIÇO	UN	18,00	0,00	99,98	C
CP-000135	VÁLVULA DE SUÇÃO, 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	99,98	C
S10339	REGISTRO DE FECHO RÁPIDO 1/2" NPT	ORSE	SERVIÇO	UN	13,00	0,00	99,98	C
103012	VÁLVULA DE RETENÇÃO, DE BRONZE, PÉ COM CRIVOS, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	99,98	C
S13703	FILETE BOLEADO EM GRANITO PRETO, SÃO GABRIEL, E = 2CM, LARGURA = 4CM	ORSE	SERVIÇO	M	9,12	0,00	99,98	C
CP-000021	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 250CM	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,99	C
89367	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	20,00	0,00	99,99	C
CP-000119	PLACA DE SEGURANÇA	COMP.P	GERAL	UN	2,00	0,00	99,99	C
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	19,00	0,00	99,99	C
S12897	RALO SECO LINEAR PVC SANITÁRIO D=90 COM GRELHA ALUMINIO	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,99	C

89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	12,00	0,00	99,99	C
92012	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	0,00	99,99	C
S07862	CAIXA SIFONADA REDONDA, CORPO GIRATÓRIO, COM 5 ENTRADAS DE 40MM E 1 SAIDA DE 75MM, D=150X170X75MM, COM GRELHA, PVC BRANCO, TIGRE OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	99,99	C
CP-000116	PLACA IDENTIFICADORA DE REDIDUOS	COMP.P	GERAL	UN	4,00	0,00	99,99	C
S08980	MANÔMETRO 0 A 300 PSI, CONEXÃO 1/4" BSP - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,99	C
99629	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	99,99	C
93012	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 110 MM (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	SERVIÇO	M	3,00	0,00	99,99	C
103029	REGISTRO OU REGULADOR DE GÁS DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	4,00	0,00	99,99	C
99620	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,99	C
95673	HIDRÔMETRO DN 1/2", 1,5 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,99	C
CP-000171	CAIXA DE ESPUMA 40X40 (H=60) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,99	C
S11829	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) "APERTE AQUI", P/INSTAL. INCENDIO - ENDEREÇÁVEL	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	99,99	C
S11419	RÉGUA (FILTRO DE LINHA) COM 8 TOMADAS	ORSE	SERVIÇO	UN	8,00	0,00	100,00	C
CP-000110	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RAIOS X	COMP.P	GERAL	UN	1,00	0,00	100,00	C
94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	100,00	C
99630	VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	100,00	C
91959	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	SINAPI	SERVIÇO	UN	3,00	0,00	100,00	C
100807	TUBO, PEX, MULTICAMADA, COM TUBO LUVA, DN 16, INSTALADO EM RAMAL INTERNO DE INSTALAÇÕES DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	SERVIÇO	M	5,00	0,00	100,00	C
89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	6,00	0,00	100,00	C
CP-000209	VALVULA ESFERA MONOBLOCO, VEDAÇÃO TEFLON PURO, PASSAGEM PLENA ROSCA BSP 3/4"	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	100,00	C
103953	BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	11,00	0,00	100,00	C
S08436	ACABAMENTO PARA REGISTRO 1/2", 3/4" E 1" (PQ), REF. 4900 - C43, DA DECA OU SIMILAR	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	100,00	C
S14022	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO MODELO "M1", 45X45 CM, EM PVC 2MM FOTOLUMINESCENTE	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	100,00	C
S07752	RALO HEMISFÉRICO EM FERRO FUNDIDO TIPO ABACAXI, DN=150MM	ORSE	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	100,00	C
89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	8,00	0,00	100,00	C
104328	CAIXA SIFONADA, COM GRELHA QUADRADA, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	100,00	C
S13828	PLACA INDICATIVA DE "PERIGO PROIBIDO FUMAR" EM PVC, DIM.: 20 X 30 CM	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	100,00	C

100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	SINAPI	SERVIÇO	M2	37,14	0,00	100,00	C
S12891	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM RODAS" - PLACA E11	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	100,00	C
S12889	PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO"- PLACA E5	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	100,00	C
89415	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	100,00	C
S97599S	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	100,00	C
CP-000185	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, 15X20 CM, EM PVC 2MM FOTOLUMINESCENTE	COMP.P	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	100,00	C
S13580	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO "PROIBIDO PRODUIR CHAMAS", 15X20 CM, EM PVC 2MM FOTOLUMINESCENTE	ORSE	SERVIÇO	UN	2,00	0,00	100,00	C
94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	100,00	C
89410	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	SERVIÇO	UN	1,00	0,00	100,00	C