



PREFEITURA
Itaberaba
TRABALHO E TRANSFORMAÇÃO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:

HOSPITAL MUNICIPAL DE ITABERABA

DESCRIÇÃO:

HOSPITAL MUNICIPAL DE ITABERABA

LOCAL:

HORTO FLORESTAL, BR - 242, KM204, ITABERABA-BA

CLIENTE:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA

DATA : 13/02/2026

BDI : 25,00%

FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
ORSE/SE	2025/12	111,36%	69,82%	02/2026
SINAPI/BA	2025/12 SEM DESONERAÇÃO	115,57%	71,29%	01/2026
COMP.P	PROPRIA	0,00%	0,00%	

CP-000086 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE RODAS 1,60M (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE
102274	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHI	0,03530000
102275	MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021	SINAPI	CHP	0,01370000
TOTAL Equipamento Custo Horário:				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-68988277	BATE-RODAS DE RESINA COM DOIS PINOS DE FIXACAO	COMP.P	UN	1,00000000
I02931	Cola à base de resina poliéster com catalisador	ORSE	kg	0,21800000
TOTAL Material:				
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01130000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25990000
TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:				
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				VALOR:

CP-000087 BOCA DE LOBO COM GRELHA DE CONCRETO TIPO 1 - 0.60 X 0.40 M (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00043058	ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO	SINAPI	KG	20,00000000
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,40000000
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	8,00000000

00039315	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20" MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	SINAPI	UN	8,00000000
I04282	Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,70 x 0,40m	ORSE	un	1,00000000

				TOTAL Material:
--	--	--	--	-----------------

Mão de Obra		FONTE	UNID	COEFICIENTE
I00054	Encarregado de turma - SICRO	ORSE	h	1,99000000

				TOTAL Mão de Obra:
--	--	--	--	--------------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,60000000

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
--	--	--	--	--

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE
101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	2,56000000
87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,82000000
102474	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,25000000
87532	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	SINAPI	M2	1,82000000
104928	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,70000000

				TOTAL Serviço:
				VALOR:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806

CP-000088 GRELHA PRÉ-MOLDADA EM CONCRETO PARA BOCA DE LOBO 0,40 X 0,60 X 0,10M (UN)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE
I04282	Grelha pré-moldada em concreto para boca de lobo 0,70 x 0,40m	ORSE	un	1,00000000
				TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,40000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

CP-000089 TAMPA DE CONCRETO PARA CAIXAS DE PASSAGEM 1,10X1,10MX0,08M (UN)				
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
97091	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-159. AF_09/2021	SINAPI	KG	7,74400000
94964	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,09680000
97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	SINAPI	M2	0,96800000
103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	0,09680000
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000090 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 35 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 20 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. (M)				
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,13830000
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,02770000
				TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01490000
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,06730000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE

88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,16600000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,28320000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,56640000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00330000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				VALOR:

CP-000091 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 35 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 20 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. (M)				
Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coeficiente
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,09110000
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,01820000
				TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01490000
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,06730000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10930000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,22650000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45300000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00330000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				VALOR:

CP-000092 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 55 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 40 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. AF_01/2024 (M)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coeficiente
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,19250000
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,03850000

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01980000
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,10590000

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23100000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34820000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,69640000

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000

TOTAL Serviço:

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761

VALOR:

CP-000093 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 55 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 40 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. (M)

Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coeficiente
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,12670000
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,02530000

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material		Fonte	Unid	Coeficiente
----------	--	-------	------	-------------

00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01980000
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,10590000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15210000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26930000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53860000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				VALOR:

CP-000095 GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 75 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 60 CM BASE DA SARJETA) X 26 CM ALTURA. (M)				
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE
92961	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHI DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHI	0,12670000
92960	MÁQUINA EXTRUSORA DE CONCRETO PARA GUIAS E SARJETAS, MOTOR A DIESEL, POTÊNCIA 14 CV - CHP DIURNO. AF_12/2015	SINAPI	CHP	0,02530000
				TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,01980000
00034492	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	0,10590000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15210000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,26930000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,53860000

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88631	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00440000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				VALOR:

CP-000096 " FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 400MM, P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR" (M)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,49800000
INS-36571468	Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 400mm (18"), p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	COMP.P	M	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000097 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 500MM, P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR (M)				
Equipamento		Fonte	Unid	Coeficiente
I02482	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	ORSE	h	0,00900000
				TOTAL Equipamento:
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,93100000
INS-72189959	Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 500mm , p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	COMP.P	M	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18700000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,32100000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

CP-000098 " FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO CORRUGADO PAREDE DUPLA PEAD, D= 600MM, P/SISTEMAS DRENAGEM, TIGRE-ADS N-12 OU SIMILAR" (M)

Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
S10550	Encargos Complementares - Pedreiro	ORSE	h	0,18700000
S10549	Encargos Complementares - Servente	ORSE	h	0,32100000

TOTAL Encargos Complementares:

Equipamento		FORTE	UNID	COEFICIENTE
I02482	Retroescavadeira pneus (Massey Ferguson MF - 86 HF ou equivalente)	ORSE	h	0,00900000

TOTAL Equipamento:

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
I00370S	Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem transporte)	ORSE	m3	0,93100000
INS-25655770	Tubo corrugado parede dupla PEAD, d= 600mm , p/sistemas drenagem, Tigre-ADS N-12 ou similar	COMP.P	M	1,00000000

TOTAL Material:

Mão de Obra		FORTE	UNID	COEFICIENTE
I04750S	Pedreiro (horista)	ORSE	h	0,18700000
I06111S	Servente de obras (horista)	ORSE	h	0,32100000

TOTAL Mão de Obra:

VALOR:

CP-000043 CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (M3)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE
90587	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHI	0,13300000
90586	VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015	SINAPI	CHP	0,16100000

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00001527	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953)	SINAPI	M3	1,26000000

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,58700000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,88100000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				VALOR:

CP-000044 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM EPS, VIGOTA TRELIÇADA, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 13 CM (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+5). (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00003742	LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA FORRO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 100 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO)	SINAPI	M2	1,00000000
00040304	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,04000000
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2.5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,87000000
				TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,39300000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,29500000

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
--	--	--	--	--

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
92767	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	SINAPI	KG	0,99100000
103674	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	SINAPI	M3	0,06375000
92273	FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020	SINAPI	M	1,16000000

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000045 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA PARA PISO OU COBERTURA, INTEREIXO 38CM, H=21CM, EL. ENCHIMENTO EM EPS H=16CM, INCLUSIVE ESCORAMENTO EM MADEIRA E CAPEAMENTO 5CM. (M2)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00000034	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	2,36000000
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,06000000

00004433	CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,86000000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	22,50000000
I09805	Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, h=21cm, el. enchimento em bloco EPS, h=16cm	ORSE	m²	1,00000000
00004721	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,01700000
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,05100000
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,03000000
00004509	SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	1,03000000
00006189	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,62000000

				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,15000000
88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,81000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,47000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,10000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000046 FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DAS COBERTURAS COMPOSTA POR: TRELIÇAS, TIRANTE, TERÇAS, MÃO FRANCESA DE TERÇAS, CORRETES DE TERÇAS, CONTRAVENTAMENTOS. PINTURA DE BASE EM DUAS DEMÃOS DE PRIMER EPÓXI COM 120 MICRAS DE PELÍCULA SECA. (KG)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE
INS-42312875	FORNECIMENTO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DAS COBERTURAS COMPOSTA POR: TRELIÇAS, TIRANTE, TERÇAS, MÃO FRANCESA DE TERÇAS, CORRETES DE TERÇAS, CONTRAVENTAMENTOS. PINTURA DE BASE EM DUAS DEMÃOS DE PRIMER EPÓXI COM 120 MICRAS DE PELÍCULA SECA.	COMP.P	KG	1,00000000
				TOTAL Material:
				VALOR:

CP-000047 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS COBERTURAS EM E FECHAMENTOS LATERAIS DAS PLATIBANDAS DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 1, 2, 3, 4 E 5 COMPOSTA POR: COBERTURA EM TELHA SIMPLES GALVALUME NATURAL MODELO TP-40 ESP. 0,43 MM; CALHA EM FIBRA DE VIDRO COM DESENVOLVIMENTO 700 MM; RUFO EM CHAPA GALVALUME NATURAL ESP. 0,50 MM COM DESENVOLVIMENTO 600 MM; PLATIBANDA EM TELHA MODELO TP-40 ESP. 0,43 MM RAL 9003. (M2)				
--	--	--	--	--

Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-15896781	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DAS COBERTURAS EM E FECHAMENTOS LATERAIS DAS PLATIBANDAS DAS ESTRUTURAS METÁLICAS 1, 2, 3, 4 E 5 COMPOSTA POR: COBERTURA EM TELHA SIMPLES GALVALUME NATURAL MODELO TP-40 ESP. 0,43 MM; CALHA EM FIBRA DE VIDRO COM DESENVOLVIMENTO 700 MM; RUFO EM CHAPA GALVALUME NATURAL ESP. 0,50 MM COM DESENVOLVIMENTO 600 MM; PLATIBANDA EM TELHA MODELO TP-40 ESP. 0,43 MM RAL 9003.	COMP.P	m2	1,00000000
				TOTAL Material:
				VALOR:

CP-000001 REVESTIMENTO EM PORCELANATO RETIFICADO, COR LARANJA, MODELO PINA ARGILA MA, ELIANE OU SIMILAR 60X120CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-12399259	Porcelanato Pedra Acetinado Borda Reta Interno 60x120cm Oasi Duna Portobello OU SIMILAR	COMP.P	m2	1,10000000
I02540	Rejunte colorido flexível para revestimentos cerâmicos	ORSE	kg	0,38000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,55000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,45000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
S03407	Argamassa industrializada AC-II, Votomassa ou similar	ORSE	kg	8,00000000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000002 RODAPÉ TÉCNICO ABAULADO EM PISO VINÍLICO FLEXÍVEL, ALTURA DE 15 CM (M)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00004791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	SINAPI	KG	0,11300000
I11164	Fornecimento e instalação de manta vinílica condutiva PLL ou similar	ORSE	m2	0,34800000
INS-38523972	PERFIL DE ARREMATE DE RODAPE VINILICO COM MANTA	COMP.P	M	1,01500000
INS-48922070	SUPORTE PARA CANTO CURVO EM PVC	COMP.P	M	1,05000000
				TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36800000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18400000
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

CP-000003 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 40 X 40 CM, ESPESSURA 6 CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09280000
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00280000
				TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00440000
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,05680000
00040671	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, *40 X 40* CM, E = 6 CM, COR NATURAL	SINAPI	M2	1,06630000
				TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19120000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19120000
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

CP-000004 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO CRISTAL (DESLIZANTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)

Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE
112790	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000
				TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
---	--	-------	------	-------------

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000
102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	SINAPI	M2	1,00000000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000005 JANELA EM ALUMÍNIO E VIDRO CRISTAL (MAXIMAR) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
I12789	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000
102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	SINAPI	M2	1,00000000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000006 GUICHÊ EM ALUMÍNIO E VIDRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
I12790	Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, de correr, 1F+1M, linha 25, exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente

88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000
102166	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 6 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	SINAPI	M2	1,00000000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000200 PASSTROUTH EM ALUMÍNIO E VIDRO, SISTEMA DE PORTAS DUPLAS 50X50 CM - J22 - 0,60X0,60 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-68844374	PASSTROUTH EM ALUMÍNIO E VIDRO, SISTEMA DE PORTAS DUPLAS - 0,60x0,60	COMP.P	un	1,00000000
00037591	SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO	SINAPI	UN	2,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,55000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	13,14000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/12 (REF: 02/2026) 50072				VALOR:

CP-000201 PORTA PNE DE MADEIRA SEMI-OCA COM BARRA DE 40CM E CHAPA DE AÇO, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 0,90X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
I02062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	2,00000000
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,00400000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,79000000

Serviço				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
90797	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000036 PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (DESLIZANTE) - 0,8X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000
INS-31750153	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA (DESLIZANTE), FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, FERRAGENS E FECHADURAS)	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82863490
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23417940
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

CP-000007 PORTA PNE DE MADEIRA SEMI-OCA COM BARRA DE 40CM E CHAPA DE AÇO, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 0,80X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
I02062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	2,00000000
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,00400000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,79000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	SINAPI	UN	1,00000000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000008 PORTA MADEIRA SEMI-OCA 2 FOLHAS, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,20X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000
INS-34188557	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DUAS FOLHAS MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM CADA (1200X2100), DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82863490
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23417940
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760				VALOR:

CP-000199 PORTA MADEIRA SEMI-OCA 2 FOLHAS, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,50X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000
INS-91803806	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, DUAS FOLHAS MEDIA (NBR 15930) DE 1500X2100, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82863490
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23417940

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

CP-000037 PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO (DESLIZANTE) - 1,2X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000
INS-10653870	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA (DESLIZANTE), FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE1200 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, FERRAGENS E FECHADURAS)	COMP.P	UN	1,00000000

TOTAL Material:			
-----------------	--	--	--

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82863490
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23417940

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			
VALOR:			

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760

CP-000009 PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BARITADA DUAS FOLHAS - 1,20X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000
INS-22416622	PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO BARITADA DUAS FOLHAS - 1,20x2,10 (INCLUI MARCO, ALISARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	UN	1,00000000

TOTAL Material:			
-----------------	--	--	--

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82863490
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23417940

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:			
VALOR:			

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760

CP-000010 PORTA MADEIRA (VAI E VEM) SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM VISOR - 1,40X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000
INS-37274114	PORTA MADEIRA (VAI E VEM) SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DUAS FOLHAS C/ VISOR - 1,40x2,10 (INCLUI MARCO, ALISARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	UN	1,00000000

				TOTAL Material:
--	--	--	--	-----------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82863490
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23417940

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

CP-000011 PORTA MADEIRA SEMI-OCA DUAS FOLHAS, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,60X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000
INS-63878268	PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DUAS FOLHAS - 1,60x2,10 (INCLUI MARCO, ALISARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	UN	1,00000000

				TOTAL Material:
--	--	--	--	-----------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82863490
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23417940

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

CP-000012 PORTA PNE DE MADEIRA SEMI-OCA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,20X2,10 (INCLUSIVE BATENTE, FERRAGENS, FECHADURA, SUPORTE E CHAPA DE ALUMÍNIO E=1MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,10800000
I02062	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=40cm, d=1 1/4" - Jackwal ou similar	ORSE	un	2,00000000
I00487	Batente (caixão) em madeira de lei, l=14cm, completo, c/02 jogos de alizar	ORSE	m	5,20000000

I06641	Chapa de alumínio 1mm - dimensão 2,00 x 1,00 m	ORSE	m2	0,86400000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	4,52200000
00002433	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	1,00000000
00038152	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO	SINAPI	CJ	1,00000000
INS-30367249	PORTA PNE DE MADEIRA SEMI-OCA COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,20x2,10 (inclusive batente, ferragens, fechadura, suporte e chapa de alumínio e=1mm)	COMP.P	UN	1,00000000
00005075	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	SINAPI	KG	0,00400000

				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,75000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,79000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000013 PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,00X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000
INS-32572466	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURAS)	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82863490
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23417940
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760				VALOR:

CP-000014 PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,10X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000
INS-78439514	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1100 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURAS)	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82863490
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23417940
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760				VALOR:

CP-000015 PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,40X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000
INS-37899902	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1400 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURAS)	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82863490
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23417940
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760				VALOR:

CP-000038 PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, (CAMARÃO) - 0,80X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)			
Material	FORTE	UNID	COEFICIENTE

00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000
INS-67771760	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA (CAMARÃO), FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, FERRAGENS E FECHADURAS)	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82863490
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23417940
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760				VALOR:

CP-000039 PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO, (CAMARÃO) - 1,00X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000
INS-75027082	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA (CAMARÃO), FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, FERRAGENS E FECHADURAS)	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82863490
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23417940
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760				VALOR:

CP-000017 PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO - 1,40X2,10 (C/ FECHAMENTO AUTOMATICO)- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00011499	MOLA HIDRAULICA DE PISO, PARA PORTAS DE ATE 1100 MM E PESO DE ATE 120 KG, COM CORPO EM ACO INOX	SINAPI	UN	1,00000000
112795	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro	ORSE	m2	2,94000000

				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,94000000
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,53144390
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,94000000
88325	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,77508270
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00882000
102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	SINAPI	M2	2,94000000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIAS DE S102188S S11946 - ORSE - SE - 2025/11				VALOR:

CP-000035 PORTA EM ALUMÍNIO E VIDRO (DESLIZANTE) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE
112795	Porta em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, inclusive caixilho, dobradiças ou roldanas e fechadura, exclusive vidro	ORSE	m2	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,00300000
102168	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 8 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_11/2025	SINAPI	M2	1,00000000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11946 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000029 ESQUADRIA INOX COM VIDRO E INSUFILME NA COR PRETA - E01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M2)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-60274100	ESQUADRIA INOX COM VIDRO E INSUFILME NA COR PRETA - E01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	m2	1,00000000
				TOTAL Material:
				VALOR:

CP-000031 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 90X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000
I12983	Fechadura maçaneta externa com chave, cor cinza, para porta com barra antipânico simples, DKS ou similar	ORSE	un	1,00000000
00039493	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	UN	1,00000000
00011560	MOLA HIDRAULICA AEREA, PARA PORTAS DE ATE 950 MM E PESO DE ATE 65 KG, COM CORPO EM ALUMINIO E BRACO EM ACO, SEM BRACO DE PARADA	SINAPI	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,12863490
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23417940
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760

CP-000033 PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BALCÃO - 0,80X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000
INS-58043875	PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO COM BALCÃO - 0,80x2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37510730
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38861730
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

CP-000040 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210, INCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000
00039492	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	SINAPI	UN	1,00000000
				TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82863490
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23417940
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
S12154	Fechadura maçaneta externa com chave, cor cinza, para porta com barra antipânico simples, DKS ou similar	ORSE	Un	1,00000000
S01778	Mola hidráulica para porta de madeira (Brasil ou similar)	ORSE	un	1,00000000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760				VALOR:

CP-000034 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO - 1,80X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000
INS-63434873	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA SEMI OCA (NBR 15930), 1800 X 2100 MM, DE 40 MM A 45 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	COMP.P	UN	1,00000000

				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,37510730
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,38861730
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				VALOR:

CP-000042 PORTA MADEIRA SEMI-OCA DUAS FOLHAS, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMINICO - 1,00X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00038124	ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML	SINAPI	UN	0,75240000
INS-96462988	PORTA MADEIRA SEMI-OCA, COM ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO DUAS FOLHAS - 1,00x2,10 (INCLUI MARCO, ALISARES, DOBRADIÇAS E FECHADURA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,82863490
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,23417940
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760				VALOR:

CP-000024 PORTA DIVISÓRIA DE BANHEIRO 60CM (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-05974192	PORTA DIVISÓRIA DE BANHEIRO 60CM	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: S09253 - ORSE/SE COMO REFERENCIA E ADICIONADO A PORTA COTADA				VALOR:

CP-000025 PORTA DIVISÓRIA DE BANHEIRO 70CM (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00002418	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000
00003099	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	SINAPI	CJ	1,00000000
INS-79318724	PORTA DIVISÓRIA DE BANHEIRO 70CM	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,25000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,50000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

CP-000026 PORTA DIVISÓRIA DE BANHEIRO 90CM (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00011447	DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	SINAPI	UN	3,00000000
00012032	JOGO DE TRANQUETA E ROSETA QUADRADA DE SOBREPOR SEM FUROS, EM LATAO CROMADO, *50 X 50* MM, PARA FECHADURA DE PORTA DE BANHEIRO	SINAPI	JG	1,00000000
INS-30892772	PORTA DIVISÓRIA DE BANHEIRO 90CM	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000
88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

Observações: COPIA S09253 ORSE 2025/12

CP-000027 PORTA SALA LIMPA COM VISOR - PADRÃO DIVISÓRIA DE LABORATÓRIO - 1,00X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coeficiente
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	2,96830000
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19740000
				TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,03200000
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,92200000
INS-32696062	PORTA PADRÃO DIVISÓRIA DE LABORATÓRIO - 1,00x2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	UN	1,00000000
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,52900000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,16570000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,58290000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				VALOR:

CP-000028 PORTA SALA LIMPA COM VISOR - PADRÃO DIVISÓRIA DE LABORATÓRIO - 0,70X2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Equipamento Custo Horário		Fonte	Unid	Coeficiente
91693	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	2,96830000
91692	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,19740000
				TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00040547	PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM	SINAPI	CENTO	0,03200000
00034360	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	SINAPI	KG	0,92200000

INS-23396079	PORTA PADRÃO DIVISÓRIA DE LABORATÓRIO - 0,70x2,10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	UN	1,00000000
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,52900000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88278	MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	3,16570000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,58290000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				VALOR:

CP-000019 CUBA DE AÇO INOX 304, TERMINOX OU SIMILAR, RETANGULAR, COM VÁLVULA, DIM 70 X 50 X 40 CM, E=0,7 MM, PARA PIA DE COZINHA, COM VÁLVULA CROMADA, SIFÃO CROMADO (DECA REF C1680), TORNEIRA CROMADA (DECA LINHA C40 REF 1159) E ENGATE DE PLÁSTICO OU SIMILARES (UN)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE
I13963	Cuba de aço inox 304, Terminox ou similar, retangular, com válvula, dim 70 x 50 x 40 cm, e=0,7 mm, para pia de cozinha	ORSE	un	1,00000000
00006141	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2" X 30 CM	SINAPI	UN	1,00000000
00006145	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA AMERICANA 1.1/2 X 1.1/2"	SINAPI	UN	1,00000000
00013983	TORNEIRA METALICA CROMADA, RETA, DE PAREDE, PARA COZINHA, COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2" OU 3/4"	SINAPI	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000020 TORNEIRA PAREDE CLINICA HOSPITAL ALAVANCA COTOVELO PNE METAL CINZA CROMADO (UN)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE
INS-91022016	MISTURADOR MONOCOMANDO DE PAREDE PARA LAVATORIO, BASE BRUTA, METALICO COM ACABAMENTO CROMADO	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,34460000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,10860000

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

CP-000021 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 250CM (UN)				
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
99855	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	SINAPI	M	2,90000000
				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000022 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO 150CM (UN)				
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
99855	CORRIMÃO SIMPLES FIXADO EM PAREDE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_10/2025_PS	SINAPI	M	1,90000000
				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000023 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BATE-MACA/CORRIMÃO (M)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-43306483	PROTETOR DE PAREDE/CORRIMAO TEC026N COR BRANCO 103 COM ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO	COMP.P	M	1,05000000
				TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,80000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,50000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

Observações: COPIA SP OBRAS - SP - 200 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49818

CP-000196 BOMBA SCH, RECALQUE - BCR-2000- 1/4 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Equipamento		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-92461977	BOMBA SCH, RECALQUE - BCR-2000- 1/4 CV	COMP.P	UN	1,00000000

				TOTAL Equipamento:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000135 VÁLVULA DE SUCÇÃO, 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01320000
INS-89430154	VÁLVULA DE SUCÇÃO, 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,14850000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760				VALOR:

CP-000136 BOMBA PRESSURIZADA 1.1/2 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-87321452	Bomba Pressurizada 1.1/2 cv	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000137 BOMBA PRESSURIZADA 1 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-67876948	Bomba Pressurizada 1 cv	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000138 BOMBA DE CIRCULACAO DE ÁGUA QUENTE, MINI RW 9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-65091401	BOMBA DE CIRCULACAO DE ÁGUA QUENTE, MINI RW 9	COMP.P	un	1,00000000
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,77370000
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,77370000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760				VALOR:

CP-000139 AQUECEDOR DIGITAL, GN REU-E420 FEA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
I12389	Aquecedor de passagem a gás GN, 36 l/min, ref.: GWH 720CTDE, da Bosch ou similar	ORSE	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000

88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000
Observações: COPIA SEINFRA - CE - 028.1 COM DESONERAÇÃO (REF: 10/2023) 42671				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

CP-000140 RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 3500 L - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE
93288	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHI	2,36130000
93287	GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016	SINAPI	CHP	0,26340000
				TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-16049529	RESERVATÓRIO TÉRMICO/BOILER SOLAR EM AÇO INOX 3500 L	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,77520000
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,77520000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760				VALOR:

CP-000141 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DEDISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARAPRÉDIOS. (M)				
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
89383	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,65220000
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,20060000
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,00830000

91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,00920000
90436	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,00830000
89485	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00100000
89366	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,16940000
89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,06700000
89408	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00760000
89362	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,65430000
89532	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,04610000
89528	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01350000
89424	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01350000
89378	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,07730000
90453	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,00710000
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,20060000
89396	TÉ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 1/2, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01680000
89622	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,03850000
89445	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00340000

89400	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01150000
89627	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00310000
89440	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00170000
89395	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,30370000
89446	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,12800000
89402	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,07800000
89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,79400000
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/10 SEM DESONERAÇÃO (REF: 11/2015) 4433				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000142 INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (M)				
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
89553	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,09850000
89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,05840000
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,01500000
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,00910000
90436	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,01060000
90439	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,00300000
89493	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00150000

89414	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,02420000
89492	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,15640000
89413	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,05990000
89433	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,02580000
89541	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,21080000
89431	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,05550000
89386	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01140000
90453	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04120000
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,01500000
89622	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,06410000
89624	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01520000
89620	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,13120000
89443	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,04060000
89398	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,28470000
89447	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,55650000
89403	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,36700000
89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,07650000

89435	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01780000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/10 SEM DESONERAÇÃO (REF: 11/2015) 4433				VALOR:

CP-000143 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (M)				
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente
89436	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00270000
89570	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,05670000
89572	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,02890000
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,00300000
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,04480000
90439	FURO MECANIZADO EM CONCRETO, COM MARTELO DEMOLIDOR, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,00020000
89498	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,04510000
89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,17430000
89558	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,12400000
90453	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,03650000
89626	TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,03930000
89623	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,38530000

89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	1,00000000
89568	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,11560000

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/10 SEM DESONERAÇÃO (REF: 11/2015) 4433				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000144 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (M)				
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente
89596	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,07510000
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,44570000
90437	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
89502	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,19480000
89501	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,28510000
89575	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,21460000
90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,10230000
89625	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00460000
89448	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	1,00000000
89594	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,22700000

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/10 SEM DESONERAÇÃO (REF: 11/2015) 4433				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000145 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. (M)

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
94664	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,07510000
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,44570000
90437	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
89506	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,19480000
94680	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,28510000
94665	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,21460000
90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,10230000
94696	TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,00460000
94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	1,00000000
89609	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,22700000

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2016) 4876

TOTAL Serviço:
VALOR:

CP-000146 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 75 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. (M)

Serviço	Fonte	Unid	Coeficiente
---------	-------	------	-------------

94666	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM X 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,07510000
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,44570000
90437	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
89515	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,19480000
94682	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,28510000
94667	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,21460000
90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,10230000
89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00460000
94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 75MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	1,00000000
89612	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,22700000

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2016) 4876

TOTAL Serviço:
VALOR:

CP-000147 TUBO EM CPVC, 22MM, INLCUINDO CONEXÕES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)				
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
94765	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,07510000
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000

91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,44570000
90436	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
89642	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,19480000
94740	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,28510000
94725	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,21460000
90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,10230000
94756	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,00460000
94716	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 22 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	1,00000000
89661	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN22MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,22700000

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2016) 4876	TOTAL Serviço:
	VALOR:

CP-000148 TUBO EM CPVC, 28MM, INLCUINDO CONEXÕES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)				
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
94766	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,07510000
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,44570000

90436	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
89647	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,19480000
94742	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,28510000
94727	LUVIA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,21460000
90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,10230000
94757	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,00460000
94717	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 28 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	1,00000000
89674	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN28MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,22700000

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2016) 4876

TOTAL Serviço:
VALOR:

CP-000149 TUBO EM CPVC, 35MM, INLCUINDO CONEXÕES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)				
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
94767	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,07510000
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,44570000
90436	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
89650	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,19480000

94744	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,28510000
94729	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,21460000
90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,10230000
94758	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,00460000
94718	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 35 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	1,00000000
89762	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN35MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,22700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2016) 4876				VALOR:

CP-000150 TUBO EM CPVC, 42MM, INLCUINDO CONEXÕES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)				
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
94768	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,07510000
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
91171	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,44570000
90437	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
104024	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,19480000
94746	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,28510000
89822	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,21460000

90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,10230000
89844	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00460000
89771	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	M	1,00000000
89828	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN42MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,22700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2016) 4876				VALOR:

CP-000151 TUBO EM CPVC, 54MM, INLCUINDO CONEXÕES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)				
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
94769	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, CPVC, ROSCÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,07510000
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
91171	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,44570000
90437	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
89789	JOELHO 45 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,19480000
94748	JOELHO 90 GRAUS, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,28510000
89835	LUVA, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,21460000
90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,10230000
94760	TE, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,00460000

94720	TUBO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	M	1,00000000
89837	UNIÃO, CPVC, SOLDÁVEL, DN 54MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,22700000
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2016) 4876				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000204 PAINEL COMANDO PARA BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-32767134	PAINEL COMANDO PARA BOMBAS DE RECIRCULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/12 (REF: 02/2026) 50072				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

CP-000205 PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA DE ÁGUA POTÁVEL BBA CENTRIF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-64618843	PAINEL DE COMANDO PARA BOMBA DE ÁGUA POTÁVEL BBA CENTRIF	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/12 (REF: 02/2026) 50072				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

CP-000152 TUBO DE PPR - PN 12, 40 MM, INCLUINDO CONEXÕES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)				
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000

91179	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA/PVC ESGOTO/PVC PLUVIAL/CPVC/PPR/COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D COM PARAFUSO DE FIXAÇÃO 1 1/4", FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE OU PAREDE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,44570000
90436	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
96655	JOELHO 45 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,19480000
96654	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,28510000
96663	LUVA, PPR, DN 40 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,21460000
90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,10230000
96759	TÊ, PPR, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,00460000
96670	TUBO, PPR, DN 40, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	1,00000000
105167	UNIÃO FLANGE, PPR, COM PARAFUSOS, DN 40 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,22700000

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2016) 4876

TOTAL Serviço:
VALOR:

CP-000153 TUBO DE PPR - PN 12, 110 MM, INCLUINDO CONEXÕES E FIXAÇÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
91172	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	0,44570000
104760	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04180000
96697	JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022	SINAPI	UN	0,47990000

96709	LUVA, PPR, DN 110 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,44160000
104784	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 150 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 100 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,10230000
96764	TÊ, PPR, DN 110 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	SINAPI	UN	0,00460000
96675	TUBO, PPR, DN 110, CLASSE PN 12, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	1,00000000

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2016) 4876	TOTAL Serviço:
	VALOR:

CP-000154 INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (M)				
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,26090000
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,25960000
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,80220000
90436	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,25960000
89726	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,76910000
89724	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,85840000
89783	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,31160000
89752	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,29240000

90453	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,22220000
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,26090000
89711	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	1,00000000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2016) 4876				VALOR:

CP-000155 INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. (M)				
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,10740000
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,17180000
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,03530000
90437	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,17180000
89732	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,49910000
89731	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,42230000
89813	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,02780000
89753	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	1,29190000
90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04210000

91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,10740000
89784	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,07000000
89712	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	1,00000000

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2016) 4876

TOTAL Serviço:

VALOR:

CP-000156 INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. (M)

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,09840000
89807	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,00650000
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,03820000
90437	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,09840000
89806	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,02420000
89739	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,07210000
89737	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,06350000
89830	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,12600000

89795	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,02780000
89817	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,23290000
89774	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,04220000
90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,16610000
89829	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,03990000
89786	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,02040000
89799	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,89010000
89713	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,10990000

				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2016) 4876				VALOR:

CP-000157 INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. (M)				
Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente
91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,09950000
89748	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,21220000
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,12390000

90438	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,09995000
89810	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,00850000
89746	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,06530000
89851	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,01780000
89834	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,03110000
89797	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,10860000
89861	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,00080000
89821	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,23920000
89778	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,09820000
89856	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,12670000
90455	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,23230000
89833	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,05980000
89796	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	UN	0,04780000

89800	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,56100000
89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,18460000
89848	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	SINAPI	M	0,25440000
				TOTAL Serviço:
				VALOR:

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2016) 4876

CP-000158 INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE R, DN 40 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (M)				
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
90466	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,26090000
91190	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MENOR OU IGUAL A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,25960000
91185	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,80220000
90436	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,25960000
89516	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,76910000
89514	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,85840000
89561	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,31160000
89544	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,29240000
90453	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 40 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 32 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,22220000
90443	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,26090000

89508	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	1,00000000
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2016) 4876				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000159 INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE R, DN 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS (M)				
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
90467	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,10740000
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,17180000
91186	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,03530000
90437	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,17180000
89520	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,49910000
89518	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	1,42230000
90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,04210000
91222	RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	M	0,10740000
89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,07000000
89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	1,00000000
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2016) 4876				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000161 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO,OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARAPRÉDIOS (M)
--

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente
91191	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETROS ENTRE 40 MM E 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,03330000
90437	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,03330000
89582	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01890000
89524	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,08930000
89581	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,09610000
89522	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,02220000
89692	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00150000
89685	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00290000
89599	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,26090000
89547	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,07450000
90454	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 75 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 50 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,09170000
89557	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,07520000
89687	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,04070000
89576	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	0,86000000
89511	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,14000000

TOTAL Serviço:

VALOR:

CP-000162 INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS (M)

Serviço		Fonte	Unid	Coefficiente
91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,05660000
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,01780000
90438	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,05660000
89585	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00430000
89584	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,08310000
89529	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01960000
89690	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00210000
89699	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00430000
89669	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,08630000
89554	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,03480000
90455	PASSANTE TIPO TUBO COM DIÂMETRO DE 100 MM, FIXADO EM LAJE, PARA PASSAGEM DE TUBULAÇÕES COM NO MÁXIMO 75 MM DE DIÂMETRO. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,21920000
89673	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00740000
89681	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,03670000
89675	TÉ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,01840000

89559	TÊ DE INSPEÇÃO, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00430000
89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	0,63160000
89512	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	0,36840000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2016) 4876				VALOR:

CP-000163 SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC,SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM (INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS),INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. (M)				
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
91192	CHUMBAMENTO PONTUAL EM PASSAGEM DE TUBO COM DIÂMETRO MAIOR QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 150 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,00210000
91187	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL 18 MM, FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE. AF_09/2023	SINAPI	M	0,04430000
90438	FURO MANUAL EM ALVENARIA, PARA INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM E MENORES OU IGUAIS A 100 MM. AF_09/2023	SINAPI	UN	0,00210000
89591	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00510000
89590	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,00410000
89677	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	UN	0,06260000
89580	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	SINAPI	M	1,00000000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2015/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2016) 4876				VALOR:

CP-000165 TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 400 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (M)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,04170000

00041781	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI, DN/DI *400* MM, PARA SANEAMENTO (DRENAGEM/ESGOTO)	SINAPI	M	1,05000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03490000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,03490000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				VALOR:

CP-000166 TUBO DE PEAD CORRUGADO DE DUPLA PAREDE PARA REDE COLETORA DE ESGOTO, DN 500 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (M)				
Equipamento Custo Horário		FONTE	UNID	COEFICIENTE
5632	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,02620000
5631	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,04220000
				TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE
00020078	PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS)	SINAPI	UN	0,06940000
00044812	TUBO CORRUGADO PEAD, PAREDE DUPLA, INTERNA LISA, JEI DN/DI 500 MM (DRENAGEM/ESGOTO)	SINAPI	M	1,05000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88246	ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13010000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13010000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				VALOR:

CP-000164 CAIXA DE ESGOTO SIFONADA CIRCULAR DE BLOCO DN 50 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)			
Equipamento Custo Horário	FONTE	UNID	COEFICIENTE

5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,01620000
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,00790000

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00540000
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,11840000
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,01250000
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,14080000
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,44160000
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	285,35770000

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	11,11210000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	8,73090000

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
100475	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,24880000
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,03280000
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,07820000
97734	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,03600000
97733	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,00480000

101617	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	1,05000000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				VALOR:

CP-000167 RALO LINEAR 100 CM COM TAMPA INOX - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
114512	Ralo linear em alumínio 1m x 11cm / 1,5cm para margem de piscina	ORSE	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000168 CAIXA DE INSPEÇÃO 110X110 (H=210) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
S00140	Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1	ORSE	kg	207,20000000
S00127	Concreto simples usinado fck=21mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura	ORSE	m3	2,59000000
S02642	Escada marinho em barra chata de ferro 2" x 5/16"	ORSE	m	1,80000000
S00080	Forma plana para fundações, em compensado resinado 12mm, 02 usos	ORSE	m2	25,90000000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000169 CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60 X 0,60 X 1,50 M (UN)				
Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13800000

5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,06770000
------	---	--------	-----	------------

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	62,79380000
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	25,20000000
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00950000
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20720000
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02180000
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,24640000
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,77280000
00041619	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *0,90* M, E = 0,05 M	SINAPI	UN	1,00000000

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,65950000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,94680000

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,31310000
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05250000
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,96160000
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,22790000
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,07380000

97736	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,16770000
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	1,69000000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				VALOR:

CP-000173 CAIXA DE GORDURA 60X60 (H=67) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00043054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,73000000
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,03460000
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,06920000
00039315	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	SINAPI	UN	0,06920000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	2,08000000
87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	2,08000000
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,16200000
104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	M2	2,08000000
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,80000000

104928	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,17000000
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	1,15000000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000170 CAIXA ENTERRADA RETENTORA DE AREIA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,00 X 1,00 X 1,00 M, EXCLUINDO TAMPÃO (UN)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE
5679	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHI	0,13800000
5678	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014	SINAPI	CHP	0,06770000
				TOTAL Equipamento Custo Horário:
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00025067	BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	SINAPI	UN	62,79380000
00000660	CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136)	SINAPI	UN	25,20000000
00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	SINAPI	L	0,00950000
00004491	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,20720000
00005069	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	SINAPI	KG	0,02180000
00004517	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,24640000
00006193	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	SINAPI	M	0,77280000
00041620	TAMPA DE CONCRETO ARMADO PARA POCO, COM FURO E TAMPINHA, D = *1,10* M, E = 0,05 M	SINAPI	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	12,65950000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	9,94680000

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,31310000
87316	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,05250000
89998	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021	SINAPI	KG	2,96160000
94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,22790000
89995	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	SINAPI	M3	0,07380000
97736	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	SINAPI	M3	0,16770000
101616	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	SINAPI	M2	1,69000000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				VALOR:

CP-000171 CAIXA DE ESPUMA 40X40 (H=60) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00043059	ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	0,56000000
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00500000
00000370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,07000000
00001106	CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS	SINAPI	KG	5,78000000
00001358	CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM	SINAPI	M2	0,08000000
00001379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	SINAPI	KG	16,47000000
00004718	PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00580000
00004722	PEDRA BRITADA N. 3 (38 A 50 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,00600000
00007258	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	SINAPI	UN	89,00000000
				TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,42000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,00000000
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

CP-000172 CAIXA DE ESPUMA 60X60 (H=67) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE
00043054	ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO	SINAPI	KG	1,73000000
00043132	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	SINAPI	KG	0,03460000
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	0,06920000
00039315	ESPACADOR / DISTANCIADOR TIPO GARRA DUPLA, EM PLASTICO, COBRIMENTO *20* MM, PARA FERRAGENS DE LAJES E FUNDO DE VIGAS	SINAPI	UN	0,06920000
				TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88238	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000
88245	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,13840000

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE
101159	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	1,80000000
87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	SINAPI	M2	1,71000000
94963	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,16200000
104233	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	SINAPI	M2	1,71000000
93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	SINAPI	M3	1,80000000

104928	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA CORRIDA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	SINAPI	M2	1,17000000
93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	SINAPI	M3	1,15000000
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000160 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-30804382	ETE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO E INSTALAÇÃO	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
				VALOR:

CP-000183 PRESSURIAZADOR SCALA 2 GRUNDFOS 3/4 CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-78027866	PRESSURIAZADOR SCALA 2 GRUNDFOS 3/4 CV	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000184 TANQUE HORIZONTAL EM FIBRA DE VIDRO, CAPAC. 5.000 LITROS FABRIC. SAILER (SIMILAR TECNICO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00000072	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000
00000071	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	2,00000000
00000073	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	SINAPI	UN	1,00000000
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,67000000

00003482	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000
00003878	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000
00003876	LUVA PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	2,00000000
00003884	LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	UN	1,00000000
00006019	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1"	SINAPI	UN	1,00000000
INS-26365970	TANQUE HORIZONTAL EM FIBRA DE VIDRO, CAPAC. 5.000 LITROS FABRIC. SAILER	COMP.P	UN	1,00000000
00011830	TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO	SINAPI	UN	1,00000000
00009862	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	M	2,40000000
00009866	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	SINAPI	M	1,60000000

				TOTAL Material:
--	--	--	--	-----------------

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	4,00000000

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
--	--	--	--	--

Serviço		FONTE	UNID	COEFICIENTE
103491	CONCRETAGEM COMO PROTEÇÃO MECÂNICA ADICIONAL NO REATERRO PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	SINAPI	M3	0,12000000
102320	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 3,0 M ATÉ 4,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	SINAPI	M3	16,00000000
104731	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³/POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 3,0 A 6,0 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023	SINAPI	M3	16,00000000

				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000053 FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 750 KVA (UN)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE

INS-75348227	FORNECIMENTO E EXECUÇÃO DE MONTAGEM DE SUBESTAÇÃO ABRIGADA DE 750 KVA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
				VALOR:

CP-000054 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 150 (6"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-37799193	ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 6", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715)	COMP.P	M	1,10000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,27700000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				VALOR:

CP-000055 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 750KVA 380/220V (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-83052753	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRUPO GERADOR TRIFÁSICO 750KVA 380/220V	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
				VALOR:

CP-000056 QUADRO ELÉTRICO - QGBT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-86573535	QUADRO ELÉTRICO - QGBT	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000057 QUADRO ELÉTRICO - QD1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-02006602	QUADRO ELÉTRICO - QD1	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000058 QUADRO ELÉTRICO - QD2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-60752736	QUADRO ELÉTRICO - QD2	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000059 QUADRO ELÉTRICO - QD3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-47948992	QUADRO ELÉTRICO - QD3	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000060 QUADRO ELÉTRICO - QD4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-73807368	QUADRO ELÉTRICO - QD4	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente

88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000061 QUADRO ELÉTRICO - QD5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-84520134	QUADRO ELÉTRICO - QD5	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000062 QUADRO ELÉTRICO - QD6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-02637231	QUADRO ELÉTRICO - QD6	COMP.P	un	1,00000000

				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000063 QUADRO ELÉTRICO - QD7 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-95701761	QUADRO ELÉTRICO - QD7	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000064 QUADRO ELÉTRICO - QD8 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
--	--	--	--	--

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-40005235	QUADRO ELÉTRICO - QD8	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000065 QUADRO ELÉTRICO - QD9 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-52727650	QUADRO ELÉTRICO - QD9	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000066 QUADRO ELÉTRICO - QFAC1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-17458809	QUADRO ELÉTRICO - QFAC1	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000067 QUADRO ELÉTRICO - QFAC2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-88081901	QUADRO ELÉTRICO - QFAC2	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000

Observações: COPIA S11130|S08067 ORSE 2025/12

TOTAL Serviço:
VALOR:

CP-000068 QUADRO ELÉTRICO - QFAC3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-23135585	QUADRO ELÉTRICO - QFAC3	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
				VALOR:

Observações: COPIA S11130|S08067 ORSE 2025/12

CP-000069 QUADRO ELÉTRICO - QFAC4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-51620152	QUADRO ELÉTRICO - QFAC4	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE

88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000070 QUADRO ELÉTRICO - QFAC5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-99733001	QUADRO ELÉTRICO - QFAC5	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000071 QUADRO ELÉTRICO - QFAC6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-95754917	QUADRO ELÉTRICO - QFAC6	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000202 QUADRO ELÉTRICO - QTA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-06240022	QUADRO QTA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000203 QUADRO ELÉTRICO - QDB-INC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-52804302	QDB-INC	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000

88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000072 CANALETA PLÁSTICA 50 X 50MM, BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00011950	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	SINAPI	UN	6,00000000
I14135	Canaleta plástica 50 x 50mm, branca	ORSE	m	1,10000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,07500000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000073 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO MÉDIO, DN=3/4", APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-55460108	ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO GALVANIZADO OU ZINCADO, TIPO PESADO, COM ROSCA, DN 20 MM (3/4")	COMP.P	M	1,05000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09930000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09930000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente

91170	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	SINAPI	M	1,00000000
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000077 LEITO PARA CABOS, GALVANIZAÇÃO ELETROLITICA, 200X100, SEM TAMPA (M)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-77490367	Leito para cabos, tipo pesado, em aço galvanizado a fogo, de 200 x 100 mm, ref. Mopa ou equivalente	COMP.P	M	1,25000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,30000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SP OBRAS - SP - 200 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49818				VALOR:

CP-000075 TOMADA SIMPLES NO PISO 2P+T - 20A/250V (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00001872	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	SINAPI	UN	1,00000000
INS-37380001	Tomada 2p+t, ABNT, 20A, para piso, com placa em metal amarelo	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88243	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000076 TOMADA DUPLA NO PISO 2P+T - 20A/250V (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente

00010569	CAIXA DE PASSAGEM / DERIVACAO / LUZ, OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES (FMS)	SINAPI	UN	1,00000000
INS-96981962	Tomada dupla 2p+t, ABNT, 20 A, para piso, com placa em metal amarelo e caixa pvc	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,70000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000074 PAINEL LED SLIM PROFISSIONAL RETANGULAR G-LIGHT 40W 4000K AUTOVOLT PARA EMBUTIR (UN)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE
INS-28988863	Painel LED Slim Profissional Retangular G-Light 40W 4000K Autovolt para Embutir	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000190 ANUNCIADOR DE ALARME - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE
110350	Anunciador de alarme e teste central de acordo com a NBR13534, com memorização de data e hora dos eventos. Possibilidade de edição dos textos de alarme com regis. do local de alarme. Conexão USB para download de regIST dos alarmes - p/ obra do HUSE	ORSE	un	1,00000000
				TOTAL Material:
				VALOR:

CP-000078 QUADRO ELÉTRICO - QDIT - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE

INS-73863069	QUADRO ELÉTRICO - QDIT	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000079 QUADRO ELÉTRICO - QDIT-01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-00412220	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-01	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000080 QUADRO ELÉTRICO - QDIT-02 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-04421078	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-02	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000081 QUADRO ELÉTRICO - QDIT-03 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-62228645	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-03	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000

Observações: COPIA S11130|S08067 ORSE 2025/12

TOTAL Serviço:
VALOR:

CP-000082 QUADRO ELÉTRICO - QDIT-04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-03642150	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-04	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
				VALOR:

Observações: COPIA S11130|S08067 ORSE 2025/12

CP-000083 QUADRO ELÉTRICO - QDIT-05 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-44968622	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-05	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE

88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000084 QUADRO ELÉTRICO - QDIT-06 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-30698092	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-06	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000085 QUADRO ELÉTRICO - QDIT-07 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-06422977	QUADRO ELÉTRICO - QDIT-07	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	5,00000000
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,00000000

				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Serviço		Fonte	Unid	Coeficiente
88628	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	SINAPI	M3	0,02700000
				TOTAL Serviço:
Observações: COPIA S11130 S08067 ORSE 2025/12				VALOR:

CP-000049 RACK DE PISO FECHADO DE 36 U EM CHAPA DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-62702421	RACK DE PISO FECHADO DE 36 U EM CHAPA DE AÇO, 19", PROFUNDIDADE DE 570 MM	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71798620
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95731490
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761				VALOR:

CP-000208 KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES 19", 12V, PADRÃO 2U (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
I14896	Kit de ventilação para rack com 2 ventiladores 19", 12V, padrão 2u	ORSE	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/01 (REF: 03/2026) 50393				VALOR:

CP-000050 GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR, PARA 32 CANAIS, SUPORTE DE RESOLUÇÃO FULL HD, BIVOLT (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-85810737	Gravador de vídeo IP NVR, para 32 canais, suporte de resolução Full HD, bivolt	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806

CP-000193 FORNECIMENTO DE SERVIDOR EM TORRE 3U DE PONTA COM SOQUETE UNICO E CHASSI OU SIMILAR TECNICO (UN)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE
INS-80072058	FORNECIMENTO DE SERVIDOR EM TORRE 3U DE PONTA COM SOQUETE UNICO E CHASSI OU SIMILAR TECNICO	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,00000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

CP-000051 RACK DE PISO FECHADO DE 20U EM CHAPA DE AÇO, 19", *670*MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 (UN)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE
INS-04389252	RACK DE PISO FECHADO DE 20 U EM CHAPA DE AÇO, 19", PROFUNDIDADE DE *670* MM	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71798620
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95731490
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761

CP-000208 KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES 19", 12V, PADRÃO 2U (UN)				
Material		FONTE	UNID	COEFICIENTE
I14896	Kit de ventilação para rack com 2 ventiladores 19", 12V, padrão 2u	ORSE	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FONTE	UNID	COEFICIENTE
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000

Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/01 (REF: 03/2026) 50393

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
VALOR:

CP-000050 GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR, PARA 32 CANAIS, SUPORTE DE RESOLUÇÃO FULL HD, BIVOLT (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-85810737	Gravador de vídeo IP NVR, para 32 canais, suporte de resolução Full HD, bivolt	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806

CP-000052 RACK DE PISO FECHADO DE 24 U EM CHAPA DE AÇO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-98294781	RACK DE PISO FECHADO DE 24 U EM CHAPA DE AÇO, 19", PROFUNDIDADE DE 570 MM	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,71798620
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,95731490
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761

CP-000208 KIT DE VENTILAÇÃO PARA RACK COM 2 VENTILADORES 19", 12V, PADRÃO 2U (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
I14896	Kit de ventilação para rack com 2 ventiladores 19", 12V, padrão 2u	ORSE	un	1,00000000
				TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2026/01 (REF: 03/2026) 50393

CP-000050 GRAVADOR DE VÍDEO IP NVR, PARA 32 CANAIS, SUPORTE DE RESOLUÇÃO FULL HD, BIVOLT (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-85810737	Gravador de vídeo IP NVR, para 32 canais, suporte de resolução Full HD, bivolt	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88266	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000121 SISTEMA DE ÁGUA GELADA PAV TÉRREO (UN)				
Geral		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-000023	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ÁGUA GELADA PAV TÉRREO - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000122 CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR A (UN)				
Geral		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-000024	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR A - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000123 CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR B (UN)				
Geral		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-000025	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR B - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000124 CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR C (UN)				
Geral		Fonte	Unid	Coeficiente

INS-000026	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR C - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000125 CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR D (UN)				
Geral		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-000027	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR D - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000126 CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR E (UN)				
Geral		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-000028	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR E - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000127 CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR F (UN)				
Geral		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-000029	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO + REDE DE ÁGUA GELADA + AUTOMAÇÃO SETOR F - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000128 SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR A (UN)				
Geral		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-000030	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR A - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000129 SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR B (UN)				
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000031	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR B - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000130 SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR C (UN)				
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000032	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR C - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000131 SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR D (UN)				
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000033	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR D - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000132 SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR E (UN)				
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000034	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR E - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000133 SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR F (UN)				
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000035	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE EXAUSTÃO SETOR F - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000134 SISTEMA DE RENOVAÇÃO SETOR F (UN)				
Geral		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-000036	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE RENOVAÇÃO SETOR F - HOSP. INFANTIL ITABERABA/BA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000178 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRA DA REDE DE GASES MEDICINAIS HOSP. ITABERABA (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-55863984	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE INFRA DA REDE DE GASES MEDICINAIS HOSP. ITABERABA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
				VALOR:

CP-000179 FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS PARA GASES MEDICINAIS HOSP. ITABERABA (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-99500826	FORNECIMENTO EQUIPAMENTOS PARA GASES MEDICINAIS HOSP. ITABERABA	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
				VALOR:

CP-000209 VALVULA ESFERA MONOBLOCO, VEDAÇÃO TEFLON PURO, PASSAGEM PLENA ROSCA BSP 3/4" (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,01060000
I08610	Valvula Esfera Monobloco, Vedação Teflon puro, passagem plena rosca BSP 3/4"	ORSE	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,11020000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

CP-000180 VÁLVUULA SOLENOIDE P/ INSTALAÇÃO DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00003146	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	SINAPI	UN	0,09400000
INS-98574194	VÁLVUULA SOLENOIDE P/ INSTALAÇÃO DE GÁS	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,54000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000181 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, 38X19 CM, EM PVC , COM SETA INDICATIVA DE SENTIDO (PARA CIMA) DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
I13651	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência- Placa S2	ORSE	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000185 PLACA DE SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO, 15X20 CM, EM PVC 2MM FOTOLUMINESCENTE (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
I14313	Placa de sinalização de combate a incêndio "Proibido produzir chamas", 15x20 cm, em PVC 2mm fotoluminescente	ORSE	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,20000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000186 PLACA DE SINALIZAÇÃO - MANTER A PORTA CORTA-FOGO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA FECHADA M4 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
S12308	Placa indicativa em Poliestireno de 4mm c/ aplicação de adesivo verde fotoluminescente, adesivo de recorte preto p/ os textos, fixação em dupla face, instalado	ORSE	m2	0,04992800
				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000187 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE INCENDIO" - A2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
S12308	Placa indicativa em Poliestireno de 4mm c/ aplicação de adesivo verde fotoluminescente, adesivo de recorte preto p/ os textos, fixação em dupla face, instalado	ORSE	m2	0,09100000
				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000188 PLACA DE SINALIZACAO, FOTOLUMINESCENTE, EM PVC , COM LOGOTIPO "CUIDADO RISCO DE EXPLOSÃO" - A3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
S12308	Placa indicativa em Poliestireno de 4mm c/ aplicação de adesivo verde fotoluminescente, adesivo de recorte preto p/ os textos, fixação em dupla face, instalado	ORSE	m2	0,09100000
				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000189 MÓDULO MONITOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-04214418	MÓDULO MONITOR	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806

CP-000197 MÓDULO DE COMANDO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-59342283	MÓDULO DE COMANDO	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000
88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,50000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806				VALOR:

CP-000191 SKID DE INCÊNDIO COM DUAS BOMBAS ELÉTRICAS MARCA: THEBE MODELO: THS-18 R.138 HMAN = 34 MCA Q = 16,1 M3/H POT = 5,00 CV (UMA OPERANDO E OUTRA RESERVA) E UMA BOMBA KOCKEY MARCA: THEBE MODELO: RE 16B/BC HMAN = 45,00 MCA Q = 0,52 M3/H POT = 0,5 CV (UN)				
Serviço		FORTE	UNID	COEFICIENTE
S13777	Bomba para incêndio jockey, modelo BT4-0505E7 1/2 cv ou similar	ORSE	un	1,00000000
S08934	Conjunto moto-bomba Schneider BC-22 R, motor 5 cv, trifásico 220/380V, sucção 1 1/4", recalque 1", vazão 13,5 m³/h, 40 mca (ou similar)	ORSE	un	2,00000000
S12814	Quadro de comando para 3 bombas de incendio, sendo de 2 de até 10 cv e 01 bomba Jóquei 3cv, trifásica, 220 volts com chave seletora, acionamento manual / automático, quadro 1,50x1,00x0,30m, barramento de cobre, (ver desc complementar) - Fornecimento	ORSE	un	1,00000000
				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000192 VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 3" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 (UN)				
Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00003148	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	SINAPI	UN	0,02400000
INS-48396303	VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3"	COMP.P	un	1,00000000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33980000
88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,33980000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

VALOR:

CP-000099 ASSINATURA VISUAL FACHADA - LETREIRO (UN)				
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000001	Serviço de fabricação e instalação de letreiro em aço inox galvanizado. Fixação através de pinos em área externa - LETREIRO FACHADA 4,000 x 3,230	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000100 ASSINATURA VISUAL URGÊNCIA ADULTA - LETREIRO (UN)				
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000002	Serviço de fabricação e instalação de letreiro em aço inox galvanizado. Fixação através de pinos em área externa - LETREIRO URGÊNCIA ADULTA 4,500 x 0,350	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000101 ASSINATURA VISUAL URGÊNCIA PEDIÁTRICA - LETREIRO (UN)				
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000003	Serviço de fabricação e instalação de letreiro em aço inox galvanizado. Fixação através de pinos em área externa - LETREIRO URGÊNCIA PEDIÁTRICA - 2,800 x 0,700	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000102 ASSINATURA VISUAL AMBULATÓRIO - LETREIRO (UN)				
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000004	Serviço de fabricação e instalação de letreiro em aço inox galvanizado. Fixação através de pinos em área externa - LETREIRO AMBULATÓRIO 3,200 x 0,350	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000120 ASSINATURA VISUAL RECEPÇÃO - LETREIRO (UN)				
Geral		FONTE	UNID	COEFICIENTE

INS-000022	Serviço de fabricação e instalação de letreiro letra e logotipo em caixa de acrílico com acabamento de pintura automotiva. - LETREIRO RECEPÇÃO 2,970 x 0,520	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000103 ASSINATURA VISUAL EMERGÊNCIA - LETREIRO (UN)				
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000005	Serviço de fabricação e instalação de letreiro em aço inox galvanizado. Fixação através de pinos em área externa - LETREIRO EMERGÊNCIA 3,100 x 0,350	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000104 TOTEM VERITCAL ACESSO (UN)				
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000006	Serviço de fabricação e instalação de totem estruturado em metalon, revestido em ACM 3mm com aplicação de texto e pictogramas em acrílico 10mm pintado. Base em chapa metálica para fixação nas esperas tipo parafusos parabol chumbados na sapata. (1,00x4,60x0,30m) Sapata de concreto moldada no local fornecidas pelo cliente, acompanhado o projeto estrutural.	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000105 TOTEM ESTACIONAMENTO (UN)				
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000007	Serviço de fabricação e instalação de totem estruturado em metalon, revestido em ACM 3mm com aplicação de texto e pictogramas em acrílico 10mm pintado. Base em chapa metálica para fixação nas esperas tipo parafusos parabol chumbados na sapata. (0,70x2,60x0,15m) Sapata de concreto moldada no local fornecidas pelo cliente, acompanhado o projeto estrutural.	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000106 PLACA IDENTIFICADORA DE PORTA (UN)				
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE

INS-000008	Serviço de produção de placa em acrílico cristal 3mm com impressão direta UV espelhada no verso da placa. Fixação por fita banana. 0,400 x 0,140	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000107 PLACA IDENTIFICADORA DE SANITÁRIOS (UN)				
Geral		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-000009	Serviço de produção de placa em acrílico cristal 3mm com impressão direta UV espelhada no verso da placa. Fixação por fita banana. 0,220 x 0,200	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000108 PLACA IDENTIFICADORA DE LEITOS (UN)				
Geral		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-000010	Serviço de produção de placa em acrílico cristal 3mm com impressão direta UV espelhada no verso da placa. Fixação por fita banana. 0,220 x 0,200	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000109 PLACA INDICATIVA SUSPENSA (UN)				
Geral		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-000011	Serviço de produção de placa em acrílico cristal 3mm com impressão direta UV espelhada no verso da placa. Considerando furos na parte superior. Fixação aérea por cabos de aço e parafusos interperforação 1,000 x 0,200	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000110 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE RAO X (UN)				
Geral		Fonte	Unid	Coeficiente
INS-000012	Serviço de produção de placa em acrílico 6mm na cor amarelo e branco com vinil adesivo recortado eletronicamente aplicado. 0,200 x 0,700	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000111 PAINEL DE COMUNICAÇÃO INTERNA (UN)				
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000013	Serviço de produção de quadro estruturado em metalon revestido por chapa de ACM 3mm com vinil adesivo aplicado. Sobreposto por 04 bolsas A4 e 02 bolsas A3 em acrílico cristal 3mm com abertura meia lua. 1,050 x 0,850	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000112 BOLSA DE COMUNICAÇÃO INTERNA A4 (UN)				
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000014	Serviço de produção de bolsas A4 em acrílico cristal 3mm com abertura meia lua.	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000113 BOLSA DE COMUNICAÇÃO INTERNA A3 (UN)				
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000015	Serviço de produção de bolsas A3 em acrílico cristal 3mm com abertura meia lua.	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000114 PLACA IDENTIFICADORA SUSPENÇA DE PAREDE (UN)				
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000016	Serviço de produção de placa em acrílico cristal 3mm com impressão direta UV espelhada no verso da placa. Fixação por fita banana. 1,000 x 0,200	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000115 PLACA IDENTIFICADORA DE PAREDE SIMPLES (UN)				
Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000017	Serviço de produção de placa em acrílico cristal 3mm com impressão direta UV espelhada no verso da placa. Fixação por fita banana. 0,400 x 0,140	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:

VALOR:

CP-000116 PLACA IDENTIFICADORA DE REDIDUOS (UN)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000018	Serviço de produção de placa em acrílico cristal 3mm com impressão direta UV espelhada no verso da placa. Fixação por fita banana. 0,250 x 0,250	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000117 PLACA INFORMATIVA/ORIENTATIVA (UN)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000019	Serviço de produção de placa em acrílico cristal 3mm com impressão direta UV espelhada no verso da placa. Fixação por fita banana. 0,220 x 0,200	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000118 PLACA DIRECIONAL SUSPensa (UN)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000020	Serviço de produção de placa em acrílico cristal 3mm com impressão direta UV espelhada no verso da placa. Fixação por fita banana. 1,200 x 0,500	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000119 PLACA DE SEGURANÇA (UN)

Geral		FORTE	UNID	COEFICIENTE
INS-000021	Serviço de produção de placa em acrílico cristal 3mm com impressão direta UV espelhada no verso da placa. Fixação por fita banana. 0,330 x 0,240	COMP.P	UN	1,00000000
INS-000021	Serviço de produção de placa em acrílico cristal 3mm com impressão direta UV espelhada no verso da placa. Fixação por fita banana. 0,330 x 0,240	COMP.P	UN	1,00000000
				TOTAL Geral:
				VALOR:

CP-000176 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE), PRÉ-FABRICADAS, DE 50 X 50 CM, ESPESSURA 6 CM (M2)

Equipamento Custo Horário		FORTE	UNID	COEFICIENTE
91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHI	0,09280000
91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	SINAPI	CHP	0,00280000

TOTAL Equipamento Custo Horário:

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00000367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	SINAPI	M3	0,00440000
00004720	PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	SINAPI	M3	0,05680000
INS-96413541	PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, *50 X 50* CM, E = 6 CM, COR NATURAL	COMP.P	M2	1,06630000

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19120000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,19120000

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 SEM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49761

VALOR:

CP-000175 PLANTIO DE PINGO DE OURO - MANTER ATÉ UMA ALTURA MÁXIMA DE 15CM (UN)

Material		FORTE	UNID	COEFICIENTE
00038640	MUDA DE ARBUSTO, PINGO DE OURO/ VIOLETEIRA, H = *10 A 20* CM	SINAPI	UN	1,00000000

TOTAL Material:

Mão de Obra com Encargos Complementares		FORTE	UNID	COEFICIENTE
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,01080000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,05420000

TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:

Observações: COPIA SINAPI - BA - 2025/12 COM DESONERAÇÃO (REF: 01/2026) 49760

VALOR:

CP-000174 GUIA PARA PISO DRENANTE, EM BLOCO DE CONCRETO INTERTRAVADO, TIPO TIJOLO RETANGULAR, NA COR TERRACOTA. DIM.: 20X10X06CM. FAB.: REALFA OU EQUIVALENTE TÉCNICO (M)

Serviço	FORTE	UNID	COEFICIENTE
---------	-------	------	-------------

93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	SINAPI	M2	0,10000000
				TOTAL Serviço:
				VALOR:

CP-000177 PLANTIO DE ESPÉCIE VEGETAL, TIPO COMIGO-NINGUÉM-PODE OU EQUIVALENTE, COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 0,50 M E MENOR OU IGUAL A 1,00 M. (UN)				
Material		Fonte	Unid	Coeficiente
I00140	Adubo orgânico bovino, cacau ou similar	ORSE	m3	0,00500000
00044539	FERTILIZANTE NPK - 10:10:10	SINAPI	KG	0,07400000
I07085	Planta - Lança de são jorge (sansevieira cylindrica)	ORSE	un	1,00000000
00007253	TERRA VEGETAL (GRANEL)	SINAPI	M3	0,03200000
				TOTAL Material:
Mão de Obra com Encargos Complementares		Fonte	Unid	Coeficiente
88441	JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,09000000
				TOTAL Mão de Obra com Encargos Complementares:
				VALOR:

Observações: COPIA ORSE - SE - 2025/11 (REF: 01/2026) 49806