

# QUADRO DE RUAS

MUNICÍPIO: ITABERABA-BA

OBJETO: Pavimentação, Drenagem e Contenção no Bairro Alameda das Umburanas e afins Etapa 2

RUA	COMPRIMENTO(m)	LARGURA (m)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (m²)	TIPO DE PAVIMENTAÇÃO	MEIO FIO (m)	MEIO FIO COM DESCONTO DE INTERSEÇÕES (m)	ÁREA DE PASSEIO: COM DESCONTO DAS ÁREAS DAS RAMPAS (m²)	PASSEIO (m²)	CINTA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO 100X15X13X20 cm (m)
TRAVESSA RUA 12 (A)	395,84	6,00	2516,52	PARALELEPIPEDO	791,68	765,68	918,82	45,94	13,00
TRAVESSA RUA 11 (A)	925,61	8,00	5527,3	PARALELEPIPEDO	1.851,22	1.747,22	2.096,66	104,83	65,00
TRAVESSA RUA 10 (A)	119,37	6,00	583,6	PARALELEPIPEDO	238,74	173,74	208,49	10,42	32,50
TRAVESSA RUA 9 (A)	120,62	6,000	584,16	PARALELEPIPEDO	241,24	228,24	273,89	13,69	19,50
TRAVESSA RUA 8 (A)	165,19	5,000	829,51	PARALELEPIPEDO	330,38	310,88	373,06	18,65	13,00
TRAVESSA RUA 7 (A)	280,84	5,000	1227,71	PARALELEPIPEDO	561,68	535,68	642,82	32,14	10,80
TRAVESSA RUA 6 (A)	229,95	5,00	1115,4	PARALELEPIPEDO	459,90	433,90	520,68	26,03	
TRAVESSA RUA 5 (A)	211,68	5,00	1059,01	PARALELEPIPEDO	423,36	397,36	476,83	23,84	
TRAVESSA RUA 4 (A)	69,14	5,000	347,94	PARALELEPIPEDO	138,28	112,28	134,74	6,74	
RUA 03 (A)	53,29	6,000	313,1	PARALELEPIPEDO	106,58	80,58	96,70	4,83	
RUA 01 (A)	238,25	7,000	1243,85	PARALELEPIPEDO	476,50	450,50	540,60	27,03	
<b>TOTAL</b>			<b>15.348,10</b>		<b>5.619,56</b>	<b>5.236,06</b>	<b>5.879,35</b>	<b>293,97</b>	<b>153,80</b>

PLACAS DE SINALIZAÇÃO		
RUA	PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE RUA	PLACAS SINALIZAÇÃO VERTICAL
TRAVESSA RUA 12 (A)	2,0	15,0
TRAVESSA RUA 11 (A)	4,0	4,0
TRAVESSA RUA 10 (A)	2,0	3,0
TRAVESSA RUA 9 (A)	2,0	3,0
TRAVESSA RUA 8 (A)	2,0	4,0
TRAVESSA RUA 7 (A)	2,0	5,0
TRAVESSA RUA 6 (A)	2,0	4,0
TRAVESSA RUA 5 (A)	2,0	4,0
TRAVESSA RUA 4 (A)	1,0	3,0
TRAVESSA RUA 3 (A)	1,0	1,0
TRAVESSA RUA 1 (A)	2,0	0,0
<b>TOTAL</b>	<b>22,00</b>	<b>46,00</b>

TABELA DE PAVIMENTAÇÃO DE RAMPAS E PISO TÁTIL				
RUA	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	ÁREA TOTAL DAS RAMPAS (m²)	PISO TÁTIL NO PASSEIO (m²)
TRAVESSA RUA 12 (A)	12,00	6,12	73,44	188,17
TRAVESSA RUA 11 (A)	8,00	6,12	48,96	420,56
TRAVESSA RUA 10 (A)	4,00	6,12	24,48	35,31
TRAVESSA RUA 9 (A)	4,00	6,12	24,48	52,19
TRAVESSA RUA 8 (A)	7,00	6,12	42,84	74,47
TRAVESSA RUA 7 (A)	8,00	6,12	48,96	131,22