



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERABA
OBJETO: Pavimentação, Drenagem e Contenção de ruas na sede do município de Itaberaba
Tipo de Serviço: PAVIMENTAÇÃO

BANCOS: SINAPI - 03/2026 - Bahia
SBC - 04/2026 - Bahia
SICRO3 - 01/2026 - Bahia
ORSE - 02/2026 - Sergipe

BDI: 20,59%

Encargos Sociais: Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		3.256,50	3.256,50	0,13 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	m²	6	450,08	542,75	3.256,50	0,13 %
2			TERRAPLENAGEM		1		31.463,60	31.463,60	1,26 %
2.1	100577	SINAPI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF 09/2024	m²	15348,1	1,70	2,05	31.463,60	1,26 %
3			PAVIMENTAÇÃO		1		2.284.614,79	2.284.614,79	91,40 %
3.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF 01/2024	M	5389,86	42,36	51,08	275.314,04	11,01 %
3.2	101169	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF 05/2020	m²	15348,1	97,63	117,73	1.806.931,81	72,29 %
3.3	94969	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3.4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	m³	293,97	570,86	688,40	202.368,94	8,10 %
4			ACESSIBILIDADE		1		170.623,07	170.623,07	6,83 %
4.1	171857	SBC	PLACA DE CONCRETO TATIL ALERTA PARA PISO 40 x 40 x 2,5cm	m²	1250,77	87,94	106,04	132.631,65	5,31 %
4.2	12214	ORSE	Rampa padrão para acesso de deficientes a passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desempolada, com pintura indicativa em novacor, 02 demãos	un	82	384,21	463,31	37.991,42	1,52 %
5			SINALIZAÇÃO		1		9.505,60	9.505,60	0,38 %
5.1	2555	ORSE	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	22	96,95	116,91	2.572,02	0,10 %
5.2	4249	ORSE	Confeção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galvanizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvite ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-adesiva	Un	46	125,00	150,73	6.933,58	0,28 %

Lucas Maia
Engenheiro Civil
CREA: 051.530.492-1

Total do BDI	R\$ 2.072.738,25
Total do BDI	R\$ 426.725,31
Total do BDI	R\$ 2.499.463,56