

Número: 208

BDI Padrão: 23,380%

Bancos:

SIURB: SP 7/2023 SICRO3: BA 7/2023 SEINFRA:

CE 10/2023 SINAPI: BA 12/2023 ORSE: SE

12/2023

Obra: **CONSTRUÇÃO DA PRAÇA AO LADO DA IGREJA EM ENCARÇÃO DE SALINAS****Planilha Sintética Simples**

Item	Tipo	Banco	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unit	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
1				SERVIÇOS PRELIMINARES						30.774,94
1.1	Composição	Próprio	74209/1 ATUAL	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, FIXADA EM PEÇAS DE MAÇARANDUBA 5 X 9 cm	M2	6	557,27	687,55	3.343,62	4.125,30
1.2	Composição	SINAPI	98459	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M2	186,27	115,96	143,07	21.599,86	26.649,64
2				DEMOLIÇÃO						3.209,11
2.1	Composição	Próprio	21	Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado	m	86,38	9,83	12,12	849,11	1.046,92
2.2	Composição	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	503,8	3,26	4,02	1.642,38	2.025,27
2.3	Composição	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	0,68	60,03	74,06	40,82	50,36
2.4	Composição	SINAPI	98529	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018	UN	1	70,16	86,56	70,16	86,56
3				PAVIMENTAÇÃO						48.698,42
3.1	Composição	Próprio	4175	Locação de praças com piquetes de madeira	M2	503,8	0,61	0,75	307,31	377,85
3.2	Composição	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019	M2	503,8	1,38	1,70	695,24	856,46
3.3	Composição	SINAPI	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P	M	86,38	41,83	51,60	3.613,27	4.457,20
3.4	Composição	SINAPI	94280	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016	M	72,24	46,23	57,03	3.339,65	4.119,84
3.5	Composição	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	158,62	1,82	2,24	288,68	355,30
3.6	Composição	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	25,42	66,10	81,55	1.680,26	2.073,00
3.7	Composição	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	63,84	66,10	81,55	4.219,82	5.206,15
3.8	Composição	SINAPI	93680	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	49,02	66,10	81,55	3.240,22	3.997,58
3.9	Composição	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	95,92	59,55	73,47	5.712,03	7.047,24
3.10	Insumo	ORSE	6897	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, dim 25x25 cm, para deficiente visual	m2	12,17	106,42	131,30	1.295,13	1.597,92
3.11	Composição	SIURB	87000 (I)	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	M2	34,5	89,88	110,89	3.100,86	3.825,70
3.12	Composição	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	34,5	29,59	36,50	1.020,85	1.259,25
3.13	Composição	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	7,55	26,82	33,09	202,49	249,82

3.14	Composição	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	33,48	79,13	97,63	2.649,27	3.268,65
3.15	Composição	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	62,85	95,90	118,32	6.027,31	7.436,41
3.16	Composição	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	66,28	26,82	33,09	1.777,62	2.193,20
3.17	Composição	SIURB	62305 (I)	SUBSTITUIÇÃO DE TAMPA DE CONCRETO PARA BOCA DE LOBO	UN	1	305,44	376,85	305,44	376,85
4				QUIOSQUE						20.925,80
4.1	Composição	SIURB	40100 (I)	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA FUNDAÇÕES E VALAS COM PROFUNDIDADE MÉDIA MENOR OU IGUAL À 1,50M	M3	1,96	69,15	85,31	135,53	167,20
4.2	Composição	SIURB	40800 (I)	REATERRO COMPACTADO DE FUNDAÇÃO	M3	1,57	14,47	17,85	22,71	28,02
4.3	Composição	SINAPI	104483	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), ATÉ 4 PAVIMENTOS, FCK = 25 MPA. AF_11/2022	M3	1,11	2.210,04	2.726,74	2.453,14	3.026,68
4.4	Insumo	ORSE	3130	Pilar e vigas de madeira, em massaranduba ou angelim, seção 10x18cm a 20x20cm	m3	0,38	5.998,99	7.401,55	2.279,61	2.812,58
4.5	Composição	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	22,92	95,90	118,32	2.198,02	2.711,89
4.6	Composição	SEINFRA-CE	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	M	18,61	97,10	119,80	1.807,03	2.229,47
4.7	Composição	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	20,17	145,15	179,08	2.927,67	3.612,04
4.8	Composição	SINAPI	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	23,67	92,19	113,74	2.182,13	2.692,22
4.9	Composição	SINAPI	94204	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	23,67	49,85	61,50	1.179,94	1.455,70
4.10	Composição	SINAPI	94219	CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	13,53	33,46	41,28	452,71	558,51
4.11	Composição	Próprio	55960 ATUALIZ	IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA INCOLOR	M2	23,67	7,59	9,36	179,65	221,55
4.12	Composição	SINAPI	102225	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	29,76	31,32	38,64	932,08	1.149,92
4.13	Composição	SINAPI	104674	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, PARA COLETA DE ÁGUA PLUVIAL EM VARANDA, INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO E CONDUTOR VERTICAL, COM CONEXÕES, RALOS, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIO. AF_05/2023	UN	1	210,75	260,02	210,75	260,02
5				TROCA DE INTERTRAVADO, ESCADA E RAMPA NO PASSEIO DA IGREJA						10.370,55
5.1	Composição	Próprio	97635	REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	47,23	19,59	24,17	925,23	1.141,54
5.2	Composição	SINAPI	97622	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M3	1,05	60,03	74,06	63,03	77,76
5.3	Composição	Próprio	1026077	RECOMPOSIÇÃO E CAIAÇÃO DE GUIA (MEIO FIO)	M	63,89	2,91	3,59	185,91	229,36
5.4	Composição	SINAPI	92397	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	47,23	59,55	73,47	2.812,54	3.469,98
5.5	Composição	SIURB	87000 (I)	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 14 X 19 X 39CM	M2	5,24	89,88	110,89	470,97	581,06
5.6	Composição	SINAPI	87543	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	5,24	29,59	36,50	155,05	191,26
5.7	Composição	SINAPI	94994	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	5,42	95,90	118,32	519,77	641,29

5.8	Composição	SINAPI	102492	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	122,04	26,82	33,09	3.273,11	4.038,30
6				ELÉTRICA						48.892,67
6.1	Composição	SINAPI	101525	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, SUBTERRÂNEA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSA MURETA DE ALVENARIA). AF_07/2020_P	UN	1	1.008,87	1.244,74	1.008,87	1.244,74
6.2	Composição	SINAPI	101875	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	407,47	502,73	407,47	502,73
6.3	Insumo	SINAPI	41199	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, TIPO D	UN	1	865,75	1.068,16	865,75	1.068,16
6.4	Composição	ORSE	4419	Mureta de alvenaria 1,50 x 0,60m	un	1	207,45	255,95	207,45	255,95
6.5	Insumo	SIURB	31540	REVESTIMENTO CERÂMICO ANTI-PICHAÇÃO 10 X 10 CM	M2	4,68	48,79	60,19	228,33	281,68
6.6	Composição	Próprio	100623	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, EXCLUSIVE LUMINÁRIAS, SEM LÂMPADAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019	UN	5	2.521,85	3.111,45	12.609,25	15.557,25
6.7	Composição	SINAPI	101659	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	10	700,36	864,10	7.003,60	8.641,00
6.8	Composição	SINAPI	97881	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	5	144,12	177,81	720,60	889,05
6.9	Composição	SINAPI	93009	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	70	25,76	31,78	1.803,20	2.224,60
6.10	Composição	SINAPI	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	50	17,59	21,70	879,50	1.085,00
6.11	Composição	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	820	14,68	18,11	12.037,60	14.850,20
6.12	Composição	SINAPI	91931	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100	9,22	11,37	922,00	1.137,00
6.13	Composição	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	20	22,99	28,36	459,80	567,20
6.14	Composição	SINAPI	101632	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6	41,97	51,78	251,82	310,68
6.15	Composição	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	61,51	75,89	123,02	151,78
6.16	Composição	Próprio	104473	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, SEM INTERRUPTOR, INCLUSO ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (INCLUSIVE LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR)	UN	1	101,84	125,65	101,84	125,65
7				PAISAGISMO						8.270,66
7.1	Composição	SINAPI	92212	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	3	338,06	417,09	1.014,18	1.251,27
7.2	Composição	ORSE	10234	Grama esmeralda em placas, fornecimento e plantio	m2	105,31	25,06	30,91	2.639,06	3.255,13
7.3	Composição	SINAPI	98511	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018	UN	3	171,15	211,16	513,45	633,48
7.4	Composição	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	6	89,51	110,43	537,06	662,58
7.5	Insumo	SIURB	38534	BELA-EMÍLIA - H=0.50/0.70 M - (PLUMBAGO CAPENSIS) ARBUSTO	Un	90	7,85	9,68	706,50	871,20
7.6	Insumo	SIURB	38578	CAMARÃO - H=0.50/0.70 M - (BELOPERONE GUTTATA) ARBUSTO	Un	100	12,95	15,97	1.295,00	1.597,00
8				SERVIÇOS DIVERSOS						17.625,90
8.1	Composição	Próprio	102223	LIXEIRA COM PÉS E HASTE E COMPARTIMENTO DE DEPÓSITO EM AÇO COM PINTURA ELETROESTÁTICA E REVESTIMENTO LATERAL EM MADEIRA IPÊ OU SIMILAR.	UN	2	2.167,63	2.674,42	4.335,26	5.348,84

8.2	Insumo	ORSE	13893	Conjunto de mesa redonda em CA fck=35mpa, diâmetro de 0,80m, e=0,05m, engastada em coluna h=0,7m e base sextavada, 3 bancos meia-lua CA fck=20mpa, assento l=0,3m, e=0,04m, pintura inclusa. Da Relevô Premoldados/Similar.	un	2	1.125,31	1.388,40	2.250,62	2.776,80
8.3	Composição	Próprio	2411	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	7	1.100,00	1.357,18	7.700,00	9.500,26
9				PARQUE INFANTIL						20.064,08
9.1	Composição	SINAPI	101750	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	M2	72,79	57,92	71,46	4.215,99	5.201,57
9.2	Composição	Próprio	10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	m2	72,79	61,90	76,37	4.505,70	5.558,97
9.3	Composição	Próprio	1026066	BRINQUEDO - GANGORRA METÁLICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2	1.046,73	1.291,45	2.093,46	2.582,90
9.4	Composição	Próprio	1026068	BRINQUEDO - ESCORREGADOR EM MATERIAL METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.446,73	1.784,97	1.446,73	1.784,97
9.5	Composição	Próprio	1026067	BRINQUEDO - ESCADA HORIZONTAL - COMPRIMENTO 2M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	1.888,97	2.330,61	1.888,97	2.330,61
9.6	Composição	Próprio	1026122	BRINQUEDO - AMARELINHA EM CONCRETO ARMADO - 10 BLOCOS QUADRADOS: 0,30X0,30M COM NÚMEROS DE 1 A 10 PINTADOS, SEMICÍRCULO: RAI0 DE 0,30CM COM A PALAVRA CÉU PINTADA, INCLUSIVE REQUADRO COM PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1	311,42	384,22	311,42	384,22
9.7	Insumo	ORSE	13844	Brinquedo - Balanço Duplo, modelo M117, da Lúdico Brinquedos Inteligentes ou similar	un	1	1.800,00	2.220,84	1.800,00	2.220,84
10				SERVIÇOS FINAS						1.521,98
10.1	Composição	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	503,8	0,55	0,67	277,09	337,54
10.2	Insumo	Próprio	1	CHAPA DA PLACA DE INAUGURAÇÃO EM AÇO INOX POLIDO 60 X 40 CM	UN	1	960,00	1.184,44	960,00	1.184,44

MAELLY CRISTINA SANTOS DOS REIS
Engenheira Civil – CREA 051991330-2
Matrícula 9669

Total sem BDI
Total do BDI
Total

170.508,57
39.845,54
210.354,11