



CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARI
OBRA: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS, DRENAGEM, E PASSEIOS
LOCAL: DIVERSAS RUAS DA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE ITAMARI - BA
CONTRATO DE REPASSE:

TRAVESSA CARMELITA DE VASCONCELOS								
ESTACAS			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS			MEIO-FIO		
						PASSEIO		
			COMPRIMENTO	LARGURA MÉDIA	ÁREA	L.E	L.D	ÁREA
E0	E1		20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,20
E1			20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,20
E2	E2+ 15,25		15,25	5,00	76,25	15,25	15,25	1,20
			55,25	5,00	276,25	55,25	55,25	1,20

TRV DAS PEDRINHAS 01								
ESTACAS			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS			MEIO-FIO		
						PASSEIO		
			COMPRIMENTO	LARGURA MÉDIA	ÁREA	L.E	L.D	ÁREA
E0	E1		20,00	4,50	90,00	20,00	20,00	1,00
E1	E1+ 18,29		18,29	4,50	82,31	18,29	18,29	1,00
			38,29	4,50	172,31	38,29	38,29	1,00

RUA DAS PEDRINHAS								
ESTACAS			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS			MEIO-FIO		
						PASSEIO		
			COMPRIMENTO	LARGURA MÉDIA	ÁREA	L.E	L.D	ÁREA
E0	E1		20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,20
E1	E2		20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,20
E2	E3		20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,20
E3	E4		20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,20
E4	E4+2,835		2,84	5,00	14,20	2,84	2,84	1,20
			82,84	5,00	414,20	82,84	82,84	1,20

TRV DAS PEDRINHAS 02								
ESTACAS			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS			MEIO-FIO		
						PASSEIO		
			COMPRIMENTO	LARGURA MÉDIA	ÁREA	L.E	L.D	ÁREA
E0	E1		20,00	4,50	90,00	20,00	20,00	1,20
E1	E2		20,00	4,50	90,00	20,00	20,00	1,20
E2	E2+ 1,10		1,10	4,50	4,95	1,10	1,10	1,20
			41,10	4,50	184,95	41,10	41,10	1,20

RUA B								
ESTACAS			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS			MEIO-FIO		
						PASSEIO		
			COMPRIMENTO	LARGURA MÉDIA	ÁREA	L.E	L.D	ÁREA
E0	E1		20,00	3,80	76,00	20,00	20,00	0,00
E1	E2		20,00	3,80	76,00	20,00	20,00	0,00
E2	E2+2,04		2,04	3,80	7,75	2,04	2,04	0,00
			42,04	3,80	159,75	42,04	42,04	0,00

RUA VALDOMITO GALVÃO								
ESTACAS			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS			MEIO-FIO		
						PASSEIO		
			COMPRIMENTO	LARGURA MÉDIA	ÁREA	L.E	L.D	ÁREA
E0	E1		20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,20
E1	E2		20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,20
E2	E2+16,47		16,47	5,00	82,35	16,47	16,47	1,15
			56,47	5,00	282,35	56,47	56,47	1,18

RUA DO CRUZEIRO								
ESTACAS			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS			MEIO-FIO		
						PASSEIO		
			COMPRIMENTO	LARGURA MÉDIA	ÁREA	L.E	L.D	ÁREA
E0	E1		20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,00
E1	E2		20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,00
E2	E3		20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,00
E3	E4		20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,00
E4	E5		20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,00
E5	E6		20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,00
E6	E6+12,88		12,88	5,00	64,40	12,88	12,88	1,00
			132,88	5,00	664,40	132,88	132,88	1,00

RUA BEIRA RIO								
ESTACAS			PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS			MEIO-FIO		
						PASSEIO		
			COMPRIMENTO	LARGURA MÉDIA	ÁREA	L.E	L.D	ÁREA
E0	E1		20,00	8,66	173,20	20,00	20,00	1,00
E1	E2		20,00	5,16	103,20	20,00	20,00	1,00
E2	E3		20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,00
E3	E4		20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,00
E4	E5		20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,00
E5	E6		20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	0,50
E6	E7		20,00	4,66	93,20	20,00	20,00	0,50
E7	E8		20,00	5,91	118,20	20,00	20,00	1,00
E8	E9		20,00	4,58	91,60	20,00	20,00	1,00

E9	E9+9,37	9,37	4,83	45,26	9,37	9,37	1,00		1,20	20,61
		189,37	5,38	1.024,66	189,37	189,37	0,90		1,20	396,61

1ª RUA DOS CIGANOS										
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS				MEIO-FIO		PASSEIO				
		COMPRIMENTO	LARGURA MÉDIA	ÁREA	L.E	L.D	LARGURA L.E.		LARGURA L.D	ÁREA
E0	E1	20,00	4,07	81,40	20,00	20,00	1,00		1,07	41,40
E1	E2	20,00	4,00	80,00	20,00	20,00	1,00		1,02	40,40
E2	E3	20,00	3,90	78,00	20,00	20,00	1,00		0,91	38,20
E3	E4	20,00	3,90	78,00	20,00	20,00	1,00		0,91	38,20
E4	E4+10,77	10,77	4,00	43,08	10,77	10,77	1,00		0,91	20,57
		90,77	3,97	360,48	90,77	90,77	1,00		0,96	178,77

2ª RUA DOS CIGANOS										
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS				MEIO-FIO		PASSEIO				
		COMPRIMENTO	LARGURA MÉDIA	ÁREA	L.E	L.D	LARGURA L.E.		LARGURA L.D	ÁREA
E0	E1	20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	0,96		1,00	39,20
E1	E2	20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	0,86		1,00	37,20
E2	E3	20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	0,87		1,00	37,40
E3	E3+3,87	3,87	5,00	19,35	3,87	3,87	0,94		0,96	7,35
		63,87	5,00	319,35	63,87	63,87	0,91		0,99	121,15

3ª RUA DO CIGANOS										
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS				MEIO-FIO		PASSEIO				
		COMPRIMENTO	LARGURA MÉDIA	ÁREA	L.E	L.D	LARGURA L.E.		LARGURA L.D	ÁREA
E0	E1	20,00	6,00	120,00	20,00	20,00	1,55		1,51	61,20
E1	E1+19,14	19,14	6,00	114,84	19,14	19,14	1,62		1,52	60,10
		39,14	6,00	234,84	39,14	39,14	1,55		1,52	121,30

RUA TV DONINO GALVÃO 1										
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS				MEIO-FIO		PASSEIO				
		COMPRIMENTO	LARGURA MÉDIA	ÁREA	L.E	L.D	LARGURA L.E.		LARGURA L.D	ÁREA
E0	E1	20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,00		1,00	40,00
E1	E2	20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,00		1,01	40,20
E2	E3	20,00	4,98	99,60	20,00	20,00	1,00		1,03	40,60
E3	E4	20,00	4,96	99,20	20,00	20,00	1,00		1,04	40,80
E4	E5	20,00	4,94	98,80	20,00	20,00	1,00		1,06	41,20
E5	E5+12,87	12,87	6,78	87,26	12,87	12,87	1,03		1,70	35,14
		112,87	5,28	684,86	112,87	112,87	1,01		1,14	237,94


RUA TV DONINO GALVÃO 2										
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS				MEIO-FIO		PASSEIO				
		COMPRIMENTO	LARGURA MÉDIA	ÁREA	L.E	L.D	LARGURA L.E.		LARGURA L.D	ÁREA
E0	E1	20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,00		1,00	40,00
E1	E1+17,94	17,94	5,00	89,70	17,94	17,94	1,00		1,00	35,88
		37,94	5,00	189,70	37,94	37,94	1,00		1,00	75,88

RUA CINCO (ENC. A TV DONINO)										
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS				MEIO-FIO		PASSEIO				
		COMPRIMENTO	LARGURA MÉDIA	ÁREA	L.E	L.D	LARGURA L.E.		LARGURA L.D	ÁREA
E0	E1	20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,20		1,26	49,20
E1	E2	20,00	5,00	100,00	20,00	20,00	1,20		1,20	48,00
E2	E3	20,00	5,05	101,00	20,00	20,00	1,20		1,20	48,00
E3	E4	20,00	5,05	101,00	20,00	20,00	1,20		1,20	48,00
E4	E4+4,23	4,23	5,00	21,15	4,23	4,23	1,20		1,20	10,15
		84,23	5,02	423,15	84,23	84,23	1,20		1,21	203,35

RUA PRINCIPAL DO SEREM										
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS				MEIO-FIO		PASSEIO				
		COMPRIMENTO	LARGURA MÉDIA	ÁREA	L.E	L.D	LARGURA L.E.		LARGURA L.D	ÁREA
E0	E1	20,00	5,60	112,00	20,00	20,00	0,50		0,80	26,00
E1	E2	20,00	5,50	110,00	20,00	20,00	1,00		0,80	36,00
E2	E3	20,00	5,50	110,00	20,00	20,00	1,00		1,00	40,00
E3	E4	20,00	5,50	110,00	20,00	20,00	1,00		1,00	40,00
E4	E5	20,00	5,50	110,00	20,00	20,00	1,00		1,00	40,00
E5	E6	20,00	5,50	110,00	20,00	20,00	1,00		1,00	40,00
E6	E6+18,886	18,89	5,50	103,90	18,88	18,88	1,00		1,00	37,76
		138,89	5,51	765,90	138,88	138,88	0,93		0,94	259,76

1ª RUA DO SEREEM										
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS				MEIO-FIO		PASSEIO				
		COMPRIMENTO	LARGURA MÉDIA	ÁREA	L.E	L.D	LARGURA L.E.		LARGURA L.D	ÁREA
E0	E1	20,00	4,50	90,00	20,00	20,00	1,00		0,80	36,00
E1	E1+5,96	5,96	5,67	33,79	5,96	5,96	1,37		1,00	14,13
		25,96	5,09	123,79	25,96	25,96	1,00		0,90	50,13

2ª RUA DO SEREEM										
PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS				MEIO-FIO		PASSEIO				
		COMPRIMENTO	LARGURA MÉDIA	ÁREA	L.E	L.D	LARGURA L.E.		LARGURA L.D	ÁREA
E0	E1	20,00	4,25	85,00	20,00	20,00	0,25		0,25	10,00



100

E3+17 98

	TRAVESSA CARMELITA DE	TRV DAS PEDRIÑHAS 01	RUA DAS PEDRIÑHAS	TRV DAS PEDRIÑHAS 02	RUA B	RUA VALDOMITO	RUA DO CRUZEIRO	RUA BEIRA RIO	1ª RUA DOS CIGANOS	2ª RUA DOS CIGANOS	3ª RUA DO CIGANOS	RUA TV DONINO GALVÃO 1	RUA TV DONINO GALVÃO 2	RUA CINCO (ENC. A TV DONINO)	RUA PRINCIPAL DO	1ª RUA DO SREEM	2ª RUA DO SREEM	3ª RUA DO SREEM	TOTAL
MEIO FIO (m) =	110,50	76,58	165,68	82,20	84,08	112,94	265,76	378,74	181,54	127,74	78,28	225,74	75,88	277,76	51,92	92,82	155,96	2.712,58	
EXTENSÃO DAS CALÇADAS (m) =	110,50	76,58	165,68	82,20	84,08	112,94	265,76	378,74	181,54	127,74	78,28	225,74	75,88	277,76	51,92	92,82	155,96	2.712,58	
ÁREA TOTAL DA VIA (m²) =	276,25	172,31	414,20	184,95	159,75	282,35	664,40	1.024,66	360,48	319,35	234,84	584,86	189,70	423,15	765,90	123,79	213,27	360,90	6.755,11
ÁREA TOTAL DE CALÇADA (m²) =	132,60	84,24	42,04	98,64	42,04	134,70	265,76	396,61	178,77	121,15	121,30	237,94	75,88	203,35	59,13	36,41	133,16	2.614,48	
ÁREA TOTAL CADASTRO (m²) =	408,85	256,55	456,24	283,59	201,79	417,05	930,16	1.421,27	539,25	440,50	356,14	822,80	265,58	626,50	1.025,66	173,92	249,68	936,99	5.969,59

PAVIMENTAÇÃO	
--------------	--

REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019																			
	TRAVESSA CARMELITA DE VASCONCELOS	TRV DAS PEDRINHAS 01	RUA DAS PEDRINHAS	TRV DAS PEDRINHAS 02	RUA B	RUA VALDOMITO GALVÃO	RUA DO CRUZEIRO	RUA BEIRA RIO	1ª RUA DOS CIGANOS	2ª RUA DOS CIGANOS	3ª RUA DO CIGANOS	RUA TV DONINO GALVÃO 1	RUA TV DONINO GALVÃO 2	RUA CINCO (ENC. A TV DONINO)	RUA PRINCIPAL DO SEREM	1ª RUA DO SEREM	2ª RUA DO SEREM	3ª RUA DO SEREM	TOTAL
ÁREA TOTAL DE REGULARIZAÇÃO (M²) =	276,25	172,31	414,20	184,95	159,75	282,35	664,40	1.024,66	360,48	319,35	234,84	584,86	189,70	423,15	765,90	123,79	213,27	360,90	6.755,11

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF. 07/2020

EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2

	TRAVESSA CARMELITA DE VASCONCELOS	TRV DAS PEDRINHAS 01	RUA DAS PEDRINHAS	TRV DAS PEDRINHAS 02	RUA B	RUA VALDOMITO GALVÃO	RUA DO CRUZEIRO	RUA BEIRA RIO	1ª RUA DOS CIGANOS	2ª RUA DOS CIGANOS	3ª RUA DO CIGANOS	RUA TV DONINO GALVÃO 1	RUA TV DONINO GALVÃO 2	RUA CINCO (ENC. A TV DONINO)	RUA PRINCIPAL DO SEREEM	1ª RUA DO SEREEM	2ª RUA DO SEREEM	3ª RUA DO SEREEM	TOTAL
MEIO-FIO (M) =	110,50	76,58	165,68	82,20	84,08	112,94	265,76	378,74	181,54	127,74	78,28	225,74	75,88	168,46	277,76	51,92	92,82	155,96	2.712,58
CINTA COM MEIO FIO (M) =	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSEIO																			
CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020																			
	TRAVESSA CARMELITA DE VASCONCELOS	TRV DAS PEDRINHAS 01	RUA DAS PEDRINHAS	TRV DAS PEDRINHAS 02	RUA B	RUA VALDOMITO GALVÃO	RUA DO CRUZEIRO	RUA BEIRA RIO	1ª RUA DOS CIGANOS	2ª RUA DOS CIGANOS	3ª RUA DO CIGANOS	RUA TV DONINO GALVÃO 1	RUA TV DONINO GALVÃO 2	RUA CINCO (ENC. A TV DONINO)	RUA PRINCIPAL DO SEREEM	1ª RUA DO SEREEM	2ª RUA DO SEREEM	3ª RUA DO SEREEM	TOTAL
ÁREA DA CALÇADA (M²) =	132,60	84,24	42,04	98,64	42,04	134,70	265,76	396,61	178,77	121,15	121,30	237,94	75,88	203,35	259,76	50,13	36,41	133,16	2.614,48
ESPESSURA (M) =	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
VOLUME (M³) =	13,26	8,42	4,20	9,86	4,20	13,47	26,58	39,66	17,88	12,12	12,13	23,79	7,59	20,34	25,98	5,01	3,64	13,32	261,45
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016																			
	TRAVESSA CARMELITA DE VASCONCELOS	TRV DAS PEDRINHAS 01	RUA DAS PEDRINHAS	TRV DAS PEDRINHAS 02	RUA B	RUA VALDOMITO GALVÃO	RUA DO CRUZEIRO	RUA BEIRA RIO	1ª RUA DOS CIGANOS	2ª RUA DOS CIGANOS	3ª RUA DO CIGANOS	RUA TV DONINO GALVÃO 1	RUA TV DONINO GALVÃO 2	RUA CINCO (ENC. A TV DONINO)	RUA PRINCIPAL DO SEREEM	1ª RUA DO SEREEM	2ª RUA DO SEREEM	3ª RUA DO SEREEM	TOTAL
ÁREA TOTAL DE CALÇADA (M²) =	132,60	84,24	42,04	98,64	42,04	134,70	265,76	396,61	178,77	121,15	121,30	237,94	75,88	203,35	259,76	50,13	36,41	133,16	2.614,48
ESPESSURA (M) =	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
VOLUME TOTAL (M³) =	7,96	5,05	2,52	5,92	2,52	8,08	15,95	23,80	10,73	7,27	7,28	14,28	4,55	12,20	15,59	3,01	2,18	7,99	156,88
ÁREA DA RAMPAS (M²) =																			
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4:5,4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021																			
	TRAVESSA CARMELITA DE VASCONCELOS	TRV DAS PEDRINHAS 01	RUA DAS PEDRINHAS	TRV DAS PEDRINHAS 02	RUA B	RUA VALDOMITO GALVÃO	RUA DO CRUZEIRO	RUA BEIRA RIO	1ª RUA DOS CIGANOS	2ª RUA DOS CIGANOS	3ª RUA DO CIGANOS	RUA TV DONINO GALVÃO 1	RUA TV DONINO GALVÃO 2	RUA CINCO (ENC. A TV DONINO)	RUA PRINCIPAL DO SEREEM	1ª RUA DO SEREEM	2ª RUA DO SEREEM	3ª RUA DO SEREEM	TOTAL
EXTENSÃO DE CALÇADA (M) =	110,50	76,58	165,68	82,20	84,08	112,94	265,76	378,74	181,54	127,74	78,28	225,74	75,88	168,46	277,76	51,92	92,82	155,96	2.712,58
ESPESSURA (M) =	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
VOLUME (M³) =	3,32	2,30	4,97	2,47	2,52	3,39	7,97	11,36	5,45	3,83	2,35	6,77	2,28	5,05	8,33	1,56	2,78	4,68	81,38
Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base																			
	TRAVESSA CARMELITA DE VASCONCELOS	TRV DAS PEDRINHAS 01	RUA DAS PEDRINHAS	TRV DAS PEDRINHAS 02	RUA B	RUA VALDOMITO GALVÃO	RUA DO CRUZEIRO	RUA BEIRA RIO	1ª RUA DOS CIGANOS	2ª RUA DOS CIGANOS	3ª RUA DO CIGANOS	RUA TV DONINO GALVÃO 1	RUA TV DONINO GALVÃO 2	RUA CINCO (ENC. A TV DONINO)	RUA PRINCIPAL DO SEREEM	1ª RUA DO SEREEM	2ª RUA DO SEREEM	3ª RUA DO SEREEM	TOTAL
EXTENSÃO DE CALÇADA (M) =	110,50	76,58	165,68	82,20	42,04	112,94	265,76	149,10	181,54	127,74	78,28	225,74	75,88	168,46	277,76	0,00	0,00	0,00	2.140,20
ÁREA PISO PODOTÁTIL (M²) =	27,03	18,55	40,22	19,95	10,21	27,64	65,24	34,28	44,19	30,74	18,97	54,64	18,37	41,52	68,24	-0,30	0,00	-0,30	519,19
RAMPAS (UN) =	2,00	2,00	4,00	2,00	1,00	2,00	4,00	10,00	4,00	4,00	2,00	6,00	2,00	2,00	4,00	1,00	0,00	1,00	53,00
SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO																			
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA																			
	TRAVESSA CARMELITA DE VASCONCELOS	TRV DAS PEDRINHAS 01	RUA DAS PEDRINHAS	TRV DAS PEDRINHAS 02	RUA B	RUA VALDOMITO GALVÃO	RUA DO CRUZEIRO	RUA BEIRA RIO	1ª RUA DOS CIGANOS	2ª RUA DOS CIGANOS	3ª RUA DO CIGANOS	RUA TV DONINO GALVÃO 1	RUA TV DONINO GALVÃO 2	RUA CINCO (ENC. A TV DONINO)	RUA PRINCIPAL DO SEREEM	1ª RUA DO SEREEM	2ª RUA DO SEREEM	3ª RUA DO SEREEM	TOTAL
PLACA DE SINALIZAÇÃO (M2) =	0,50	1,00	0,90	0,70	0,70	1,00	0,90	1,10	0,70	0,70	0,70	1,30	0,90	0,70	0,90	0,70	0,40	0,90	14,70
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022																			
	TRAVESSA CARMELITA DE VASCONCELOS	TRV DAS PEDRINHAS 01	RUA DAS PEDRINHAS	TRV DAS PEDRINHAS 02	RUA B	RUA VALDOMITO GALVÃO	RUA DO CRUZEIRO	RUA BEIRA RIO	1ª RUA DOS CIGANOS	2ª RUA DOS CIGANOS	3ª RUA DO CIGANOS	RUA TV DONINO GALVÃO 1	RUA TV DONINO GALVÃO 2	RUA CINCO (ENC. A TV DONINO)	RUA PRINCIPAL DO SEREEM	1ª RUA DO SEREEM	2ª RUA DO SEREEM	3ª RUA DO SEREEM	TOTAL
SUPORTE DE MADEIRA (UN) =	3,00	5,00	6,00	4,00	4,00	5,00	5,00	6,00	4,00	4,00	4,00	7,00	5,00	4,00	5,00	4,00	3,00	5,00	83,00
PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20" CM																			
	TRAVESSA CARMELITA DE VASCONCELOS	TRV DAS PEDRINHAS 01	RUA DAS PEDRINHAS	TRV DAS PEDRINHAS 02	RUA B	RUA VALDOMITO GALVÃO	RUA DO CRUZEIRO	RUA BEIRA RIO	1ª RUA DOS CIGANOS	2ª RUA DOS CIGANOS	3ª RUA DO CIGANOS	RUA TV DONINO GALVÃO 1	RUA TV DONINO GALVÃO 2	RUA CINCO (ENC. A TV DONINO)	RUA PRINCIPAL DO SEREEM	1ª RUA DO SEREEM	2ª RUA DO SEREEM	3ª RUA DO SEREEM	TOTAL
PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA (UN) =	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	19,00
LIMPEZA DE OBRA																			
Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)																			
	TRAVESSA CARMELITA DE VASCONCELOS	TRV DAS PEDRINHAS 01	RUA DAS PEDRINHAS	TRV DAS PEDRINHAS 02	RUA B	RUA VALDOMITO GALVÃO	RUA DO CRUZEIRO	RUA BEIRA RIO	1ª RUA DOS CIGANOS	2ª RUA DOS CIGANOS	3ª RUA DO CIGANOS	RUA TV DONINO GALVÃO 1	RUA TV DONINO GALVÃO 2	RUA CINCO (ENC. A TV DONINO)	RUA PRINCIPAL DO SEREEM	1ª RUA DO SEREEM	2ª RUA DO SEREEM	3ª RUA DO SEREEM	TOTAL
LIMPEZA DE RUAS (M²) =	408,85	256,55	456,24	283,59	201,79	417,05	930,16	1.421,27	539,25	440,50	356,14	822,80	265,58	626,50	1.025,66	173,92	249,68	494,06	9.369,59