



APELIDO DO EMPREENDIMENTO	Nº TransfereGOV	Nº OPERAÇÃO	PROPONENTE / TOMADOR
Pavimentação em paralelepípedo nas ruas Lourival Rodrigues e Rua Dr Hernandes Medrado	975147	1100880 - 26	Marcionílio Souza

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
Pavimentação em paralelepípedo nas ruas Lourival Rodrigues e Rua Dr Hernandes Medrado no município de				
1.	Pav. paralelepípedo nas ruas Lourival Rodrigues e Rua Dr Hernandes Medrado		-	
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-	
1.1.1.	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	VER MÉMORIA DE CÁLCULO
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	242,00	VER MÉMORIA DE CÁLCULO
1.2.	SEVIÇOS PRELIMINARES		-	
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	16,00	VER MÉMORIA DE CÁLCULO
1.2.2.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	10,00	VER MÉMORIA DE CÁLCULO
1.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,80	VER MÉMORIA DE CÁLCULO
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32,40	VER MÉMORIA DE CÁLCULO
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-	
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	8.302,58	VER MÉMORIA DE CÁLCULO
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	8.302,58	VER MÉMORIA DE CÁLCULO
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	4.017,85	VER MÉMORIA DE CÁLCULO
1.3.4.	Cinta de confinamento em meio fio de concreto pre moldado, seção 20X15cm	M	172,42	VER MÉMORIA DE CÁLCULO
1.4.	PASSEIO		-	
1.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-ARENOSO. AF_08/2023	M3	169,06	VER MÉMORIA DE CÁLCULO
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	90,10	VER MÉMORIA DE CÁLCULO
1.4.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	376,82	VER MÉMORIA DE CÁLCULO
1.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	376,82	VER MÉMORIA DE CÁLCULO
1.5.	SINALIZAÇÃO		-	
1.5.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM	UN	16,00	VER MÉMORIA DE CÁLCULO
1.5.2.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI inclusive suporte metálico galvanizado - fornecimento e implantação	UN	36,00	VER MÉMORIA DE CÁLCULO
1.6.	SERVIÇOS FINAIS		-	
1.6.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	11.160,44	VER MÉMORIA DE CÁLCULO

FRENTES DE OBRA:		RUA AUGUSTO PALMEIRAS	RUA ENEZIO MUNIZ BARRETO
Agrupador de Eventos	1	2	
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	318.753,89	68.184,92	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	16,83	3,60	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	50,92	10,89	
SEVIÇOS PRELIMINARES			
SEVIÇOS PRELIMINARES	5,00		
SEVIÇOS PRELIMINARES	5,40		
SEVIÇOS PRELIMINARES	16,20		
PAVIMENTAÇÃO	1.526,20	356,18	
PAVIMENTAÇÃO	1.526,20	356,18	
PAVIMENTAÇÃO	866,73	196,93	
PAVIMENTAÇÃO	27,33	10,80	
PASSEIO	58,55	7,14	
PASSEIO	31,16	3,82	
PASSEIO	131,11	15,68	
PASSEIO	131,11	15,68	
SINALIZAÇÃO	2,00	2,00	
SINALIZAÇÃO	8,00	4,00	
SERVIÇOS FINAIS	2.437,83	480,70	

Marcionílio Souza/BA  
Local  
terça-feira, 5 de agosto de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias  
CREA/CAU: 052212361-9  
ART/RRT: BA20251159727

APELIDO DO EMPREENDIMENTO				Nº TransfereGOV		Nº OPERAÇÃO		PROPONENTE / TOMADOR	
Pavimentação em paralelepípedo nas ruas Lourival Rodrigues e Rua Dr Hernandes Medrado				975147		1100880 - 26		Marcionílio Souza	
				RUA JOSÉ RIBEIRO DA SILVA	RUA DRA. ZILDA ARNS	RUA VEREADOR JOSÉ BRAGA	RUA LOURIVAL RODRIGUES	RUA DR. HERNANDES MEDRADO	RUA BRAULINO BRAGA
Item	Descrição	Unidade	Quantidade	3	4	5	6	7	8
Pavimentação em paralelepípedo nas ruas Lourival Rodrigues e Rua Dr Hernandes Medrado no município de				77.310,72	94.195,67	113.759,66	378.369,06	249.947,81	214.488,37
1.	Pav. paralelepípedo nas ruas Lourival Rodrigues e Rua Dr Hernandes Medrado		-						
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		-						
1.1.1.	engenheiro civil de obra junior com encargos complementares	H	80,00	4,08	4,97	6,01	19,98	13,20	11,33
1.1.2.	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	242,00	12,35	15,05	18,17	60,44	39,93	34,25
1.2.	Serviços Preliminares		-						
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	16,00				8,00	8,00	
1.2.2.	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	10,00	1,00			3,00	1,00	
1.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,80	1,08			3,24	1,08	
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32,40	3,24			9,72	3,24	
1.3.	PAVIMENTAÇÃO		-						
1.3.1.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	8.302,58	405,42	502,05	609,93	2.225,12	1.473,87	1.203,81
1.3.2.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	8.302,58	405,42	502,05	609,93	2.225,12	1.473,87	1.203,81
1.3.3.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	4.017,85	224,00	277,93	341,93	943,13	550,60	616,60
1.3.4.	Cinta de confinamento em meio fio de concreto pre moldado, seção 20X15cm	M	172,42	11,60	11,15	12,60	16,81	57,85	24,28
1.4.	PASSEIO		-						
1.4.1.	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGIL-ARENOSO. AF_08/2023	M3	169,06	8,01	9,94	12,08	32,57	19,38	21,39
1.4.2.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	90,10	4,28	5,27	6,40	17,42	10,33	11,42
1.4.3.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	376,82	17,68	22,59	27,54	71,62	43,19	47,41
1.4.4.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	376,82	17,68	22,59	27,54	71,62	43,19	47,41
1.5.	SINALIZAÇÃO		-						
1.5.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM	UN	16,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
1.5.2.	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI inclusive suporte metálico galvanizado - fornecimento e implantação	UN	36,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
1.6.	Serviços Finais		-						
1.6.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	11.160,44	545,65	676,79	822,93	2.800,13	1.815,03	1.581,38

Marcionílio Souza/BA  
Local  
terça-feira, 5 de agosto de 2025  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias  
CREA/CAU: 052212361-9  
ART/RRT: BA20251159727