



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100880 - 26	Nº TransfereGOV 975147	PROPONENTE / TOMADOR Marcionílio Souza	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em paralelepípedo nas ruas Lourival Rodrigues e Rua Dr Hernandez Medrado no			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 05-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação em paralelepípedo nas ruas Lourival Rodrigues e Rua Dr	MUNICÍPIO / UF Marcionílio Souza/BA	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação em paralelepípedo nas ruas Lourival Rodrigues e Rua Dr Hernandez Medrado no município de Marcionílio									1.515.010,10	
1.			Pav. paralelepípedo nas ruas Lourival Rodrigues e Rua Dr Hernandez Medrado					-	1.515.010,10	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	24.679,99	
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	130,58	BDI 1	158,46	12.676,80	RA
1.1.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	242,00	40,87	BDI 1	49,60	12.003,19	RA
1.2.			SEVIÇOS PRELIMINARES					-	12.883,42	
1.2.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	16,00	446,51	BDI 1	541,84	8.669,44	RA
1.2.2.	SINAPI	98528	REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	UN	10,00	326,26	BDI 1	395,92	3.959,20	RA
1.2.3.	SINAPI	100981	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	10,80	9,70	BDI 1	11,77	127,11	RA
1.2.4.	SINAPI	97913	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	32,40	3,25	BDI 1	3,94	127,67	RA
1.3.			PAVIMENTAÇÃO					-	1.233.968,72	
1.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	8.302,58	2,29	BDI 1	2,78	23.081,18	RA
1.3.2.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	8.302,58	99,12	BDI 1	120,28	998.634,32	RA
1.3.3.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	4.017,85	41,12	BDI 1	49,90	200.490,73	RA
1.3.4.	Composição	031	Cinta de confinamento em meio fio de concreto pre moldado, seção 20X15cm	M	172,42	56,22	BDI 1	68,22	11.762,49	RA
1.4.			PASSEIO					-	198.445,14	
1.4.1.	SINAPI	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILOSO-ARENOSO. AF_08/2023	M3	169,06	84,48	BDI 1	102,52	17.332,04	RA
1.4.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	90,10	895,78	BDI 1	1.087,03	97.941,39	RA
1.4.3.	SINAPI	95240	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESSURA DE 3 CM. AF_01/2024	M2	376,82	22,21	BDI 1	26,95	10.155,30	RA
1.4.4.	SINAPI	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	376,82	159,68	BDI 1	193,77	73.016,41	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1100880 - 26	Nº TransfereGOV 975147	PROponente / TOMADOR Marcionílio Souza	Apelido do Empreendimento Pavimentação em paralelepípedo nas ruas Lourival Rodrigues e Rua Dr. Hernandes Medrado no			
Localidade SINAPI SALVADOR	Data Base 05-25 (N. DES.)	Descrição do Lote Pavimentação em paralelepípedo nas ruas Lourival Rodrigues e Rua Dr	Município / UF Marcionílio Souza/BA	BDI 1 21,35%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação em paralelepípedo nas ruas Lourival Rodrigues e Rua Dr. Hernandes Medrado no município de Marcionílio									1.515.010,10	
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	34.653,64	
1.5.1.	Composição	019	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM	UN	16,00	135,11	BDI 1	163,96	2.623,36	RA
1.5.2.	Composição	020	Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI inclusive suporte metálico galvanizado - fornecimento e implantação	UN	36,00	733,19	BDI 1	889,73	32.030,28	RA
1.6.			SERVIÇOS FINAIS					-	10.379,19	
1.6.1.	Composição	022	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS)	M2	11.160,44	0,77	BDI 1	0,93	10.379,19	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Marcionílio Souza/BA
Local
terça-feira, 5 de agosto de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Gabriel Pinto da Silva Dias
CREA/CAU: 052212361-9
ART/RRT: BA20251159727