

CONVENÇÕES:

XX MARCO	RESERVA
DIVISA DE CONFRONTAÇÃO	APP, FAIXA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE)
LIMITE	FERROVIA
NASCENTE	ÁRVORE
MALHA	SEDE MUNICIPIO
RUAS E ACESSOS	CONSTRUÇÕES E EDIFICAÇÕES
HIDROGRAFIA (CORREGOS, RIOS, LAGOS)	VEGETAÇÕES
CERCA	VEGETAÇÃO EM MATA
RODOVIAS	REDE EXISTENTE (BAIXA TENSÃO – MENOR QUE 69kV)
RUAS E ACESSOS	POSTE OT EXIST. EM QLQR TENSÃO
CURVAS INTERMEDIARIAS	CURVAS MESTRAS

NOTAS (PPP+CERTIFICAÇÃO)

1–CERTIFICAMOS QUE A POLIGONAL OBJETO DESTE MEMORIAL DESCRITIVO/PLANTA NÃO SE SOBREPÕE, A NENHUMA OUTRA POLIGONAL CONSTANTE DE NOSSO CADASTRO GEORREFERENCIADO E QUE A SUA EXECUÇÃO FOI EFETUADA EM ATENDIMENTO AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ESTABELECIDAS NA NORMA TÉCNICA PARA GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS APROVADO PELO INCRA ATRAVÉS DA LEI 10.267, QUE ESTÁ EM VIGOR DESDE 2001.
CERTIFICAÇÃO Nº XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2–REFERÊNCIAS PLANIMÉTRICAS E ALTIMÉTRICAS FORAM DETERMINADAS EM COORDENADAS UTM, COM DATUM SIRGAS 2000, UTILIZANDO RECEPTORES GNSS DE ALTA PRECISÃO. O RASTREAMENTO DOS DADOS GNSS FOI PROCESSADO ONLINE POR MEIO DO SERVIÇO PPP (POSICIONAMENTO POR PONTO PRECISO) DO IBGE, QUE SE BASEIA NAS ESTAÇÕES DA RBMC (REDE BRASILEIRA DE MONITORAMENTO CONTÍNUO).

3–MARCO DE PARTIDA: NOME: XXXXX NORTE: XXXXXXm ESTE: XXXXXm ALTITUDE: XXXXm
DATUM HORIZONTAL SIRGAS2000 – ZXX MERIDIANO XX°WGR

4 – MEDIDAS EM METROS

5 – CURVAS DE NÍVEL EM XX METROS

REV.	DESCRIÇÃO	VERIF./APROV.
01	ÁREA TOTAL PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO – 8.148,44M²	
01	COBERTURA AEROFOTOGRAMÉTRICA / PERFILAMENTO A LASER (LIDAR)	17/07/23
00	LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO CADASTRAL COMPLETO – EMISSÃO INICIAL	17/07/23

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCIONÍLIO SOUZA – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS

ESCALA: 1/750 | FOLHA: 1/1 | FORMATO: A1

SIS. DE COORDENADAS: SIRGAS2000 | DATA: 05/06/2025

PROJETO/ENDEREÇO:
RUA LOURIVAL RODRIGUES
MARCIONÍLIO SOUZA – BA

SERVIÇO:
LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL COM MAPEAMENTO AEROFOTOGRAMÉTRICO

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
Andre Luiz de Oliveira Figueiredo:81984553534
ANDRÉ LUIZ FIGUEIREDO
ENGº AGRIMENSOR – CREA:57776–D
RESP. TÉC.–ART Nº XXXXXXXXXXXX

CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE MARCIONILIO SOUZA
CNPJ – 13.765.219_0001–23