



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Endereço: Avenida Independência, Quadra 35, Lote 19 e 20, Bairro Central, Bonópolis - GO

Bancos: Tabela Goifra de Custos de Obras Civis - T337 - abril/2026 - Sem Desoneração e SINAPI - 06/2026 - Goiás - Sem Desoneração

BDI: 22,47%

Curva ABC de Serviços								
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Porcentagem Individual (%)	Porcentagem Acumulada (%)
100201	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ - 9 x 19 x 19 - ARG. (1CALH	m²	563,57	87,34	49.222,20	8,42	8,42
220309	GOINFRA	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1CI	m²	399,22	109,32	43.642,73	7,47	15,89
210462	GOINFRA	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA EPOXI MASTIC DUPLA FUNÇÃO	m²	399,22	79,18	31.610,23	5,41	21,30
200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH	m²	1.027,64	29,47	30.284,55	5,18	26,48
140200	GOINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS	m²	394,67	70,61	27.867,64	4,77	31,25
060517	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	32,94	748,14	24.643,73	4,22	35,47
160501	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m²	394,67	56,70	22.377,78	3,83	39,30
CPU-07	PRÓPRIO	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,0	22.305,21	22.305,21	3,82	43,11
180402	GOINFRA	JANELA DE CORRER VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11/J16 C/FERRAGENS	m²	21,6	845,38	18.260,20	3,12	46,24
261302	GOINFRA	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	m²	845,8	17,29	14.623,88	2,50	48,74
170110	GOINFRA	PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	un	14,0	1.031,45	14.440,30	2,47	51,21
050304	GOINFRA	ESTACA A TRADO MANUAL (BROCA) Ø 30 CM EM CONCRETO FCK 20MPA, SEM ARMADURA	m	116,0	120,32	13.957,12	2,39	53,60
070564	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 4 MM2	m	1.257,17	8,65	10.874,52	1,86	55,46
261000	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	m²	514,28	20,53	10.558,16	1,81	57,27
060304	GOINFRA	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	722,05	14,35	10.361,41	1,77	59,04
200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m²	1.127,14	8,97	10.110,44	1,73	60,77
060314	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	640,35	15,28	9.784,54	1,67	62,45
201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m²	99,5	97,41	9.692,29	1,66	64,10
170103	GOINFRA	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	9,0	962,41	8.661,69	1,48	65,59
071649	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	57,0	151,66	8.644,62	1,48	67,07
051030	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m³	11,03	748,14	8.251,98	1,41	68,48
CPU-27	PRÓPRIO	Fossa Séptica 2500L	Un	1,0	7.089,33	7.089,33	1,21	69,69
060305	GOINFRA	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	493,59	14,29	7.053,40	1,21	70,90
190201	GOINFRA	VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	m²	12,6	533,96	6.727,89	1,15	72,05
052005	GOINFRA	ACO CA-50 - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	443,57	14,29	6.338,61	1,08	73,13
071194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	466,31	13,48	6.285,85	1,08	74,21
271850	GOINFRA	LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	m	7,95	767,70	6.103,21	1,04	75,25
220102	GOINFRA	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1	m²	108,3	53,11	5.751,81	0,98	76,24
060191	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA BALDRAME U=8 VEZES	m²	106,31	52,29	5.558,94	0,95	77,19
190103	GOINFRA	VIDRO LISO 5 MM - COLOCADO	m²	22,68	229,76	5.210,95	0,89	78,08
060192	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m²	127,41	40,24	5.126,97	0,88	78,96
180506	GOINFRA	PORTA DE CORRER DE 04 FOLHAS EM VIDRO (DUAS FIXAS E DUAS MÓVEIS) PF-6 C/ FERRAGENS	m²	12,6	389,38	4.906,18	0,84	79,80
081874	GOINFRA	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	Un	1,0	4.897,09	4.897,09	0,84	80,64
201410	GOINFRA	MOLDURA TIPO "U" INVERTIDO EM ARGAMASSA COM 2CM DE ESPESSURA TIPO PINGADEIRA EM MURO/PLATIBANDA (A PARTE VERTICAL DESCE 2,5CM)	m²	45,82	105,81	4.848,21	0,83	81,47
220310	GOINFRA	RODAPE DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	320,51	14,40	4.615,34	0,79	82,25
070563	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 2,5 MM2	m	616,03	7,00	4.312,21	0,74	82,99



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Endereço: Avenida Independência, Quadra 35, Lote 19 e 20, Bairro Central, Bonópolis - GO

Bancos: Tabela Goifra de Custos de Obras Cíveis - T337 - abril/2026 - Sem Desoneração e SINAPI - 06/2026 - Goiás - Sem Desoneração

BDI: 22,47%

Curva ABC de Serviços								
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Porcentagem Individual (%)	Porcentagem Acumulada (%)
101965	SINAPI	PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020	M	22,68	186,32	4.225,73	0,72	83,72
080504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1ª LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	5,0	813,64	4.068,20	0,70	84,41
082304	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 100 MM	m	73,16	53,60	3.921,37	0,67	85,08
060306	GOINFRA	ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CÍVIS)	Kg	229,38	15,68	3.596,67	0,62	85,70
200201	GOINFRA	EMBOÇO (1CI)	m²	99,5	35,93	3.575,03	0,61	86,31
160603	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m²	24,82	142,71	3.542,06	0,61	86,92
CPU-26	PRÓPRIO	MOLDURA DE EPS PARA FACHADA	m³	6,68	525,48	3.510,20	0,60	87,52
230105	GOINFRA	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF.	Un	23,0	148,77	3.421,71	0,59	88,10
020701	GOINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m²	436,89	7,72	3.372,79	0,58	88,68
052014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CÍVIS)	Kg	213,19	15,28	3.257,54	0,56	89,24
160600	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 26	m²	20,42	153,55	3.135,49	0,54	89,77
030105	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	21,84	139,06	3.037,07	0,52	90,29
081825	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM 60X60X80 CM (MEDIDAS INTERNAS) SEM TAMPA	Un	4,0	723,23	2.892,92	0,50	90,79
271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m²	4,13	653,67	2.699,65	0,46	91,25
270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CÍVIS)	m²	436,89	6,08	2.656,29	0,45	91,70
120903	GOINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO DE VIGAS BALDRAMES COM EMULSÃO ASFÁLTICA A BASE D'ÁGUA (2 DEMÃOS)	m²	120,11	20,53	2.465,85	0,42	92,13
070570	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL, PVC (70° C), 450/750 V, 10 MM2	M	100,7	19,12	1.925,38	0,33	92,46
91940	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	80,0	22,96	1.836,80	0,31	92,77
071823	GOINFRA	PADRAO TRIFASICO 16 MM2 H=5 METROS	Un	1,0	1.835,76	1.835,76	0,31	93,08
072198	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-34E - 150A	Un	1,0	1.814,51	1.814,51	0,31	93,40
060802	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	20,18	85,65	1.728,41	0,30	93,69
080926	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	Un	9,0	176,54	1.588,86	0,27	93,96
070580	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	M	254,09	6,18	1.570,27	0,27	94,23
071647	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	27,0	57,09	1.541,43	0,26	94,50
260901	GOINFRA	PINTURA VERNIZ EM MADEIRA 2 DEMAOS	m²	41,58	34,59	1.438,25	0,25	94,74
230201	GOINFRA	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	Un	69,0	20,69	1.427,61	0,24	94,99
261502	GOINFRA	PINTURA ESMALTE SEM FUNDO ANTICORROSIVO 2 DEMAOS	m²	39,22	30,00	1.176,60	0,20	95,19
180303	GOINFRA	PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS	m²	2,4	483,68	1.160,83	0,20	95,39
060801	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CÍVIS)	m³	12,76	86,86	1.108,33	0,19	95,58
261008	GOINFRA	FUNDO ANTICORROSIVO PARA ESQUADRIAS METÁLICAS	m²	39,22	25,77	1.010,69	0,17	95,75
180380	GOINFRA	JANELA MAXIM AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS	m²	1,08	932,31	1.006,89	0,17	95,92
081003	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	M	79,37	12,13	962,75	0,16	96,09
082302	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 50 MM	m	27,9	31,51	879,12	0,15	96,24
081006	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 MM	m	25,71	32,72	841,23	0,14	96,38
080590	GOINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA (48,5 X 37,5 CM - MEDIDAS APROXIMADAS)	Un	5,0	160,77	803,85	0,14	96,52
051026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m³	11,03	72,56	800,33	0,14	96,65
021301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m²	1,5	513,95	770,92	0,13	96,79
072578	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	Un	24,0	31,81	763,44	0,13	96,92



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Endereço: Avenida Independência, Quadra 35, Lote 19 e 20, Bairro Central, Bonópolis - GO

Bancos: Tabela Goifra de Custos de Obras Cíveis - T337 - abril/2026 - Sem Desoneração e SINAPI - 06/2026 - Goiás - Sem Desoneração

BDI: 22,47%

Curva ABC de Serviços								
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Porcentagem Individual (%)	Porcentagem Acumulada (%)
060307	GOINFRA	ACO CA-50 - 16,0 MM (5/8") - (OBRAS CÍVIS)	Kg	47,34	15,35	726,66	0,12	97,04
071186	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	3,0	233,63	700,89	0,12	97,16
230176	GOINFRA	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	un	4,0	174,71	698,84	0,12	97,28
052006	GOINFRA	ACO CA-50 - 12,5 MM (1/2") - (OBRAS CÍVIS)	Kg	44,1	15,68	691,48	0,12	97,40
081861	GOINFRA	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO 1000 LTS. COM TAMPA	Un	1,0	687,59	687,59	0,12	97,52
180307	GOINFRA	PORTÃO DE ABRIR 01 FOLHA COM CHAPA TRAPEZOIDAL / TUBO DE AÇO PT-5 C/FERRAGENS	m²	1,54	445,09	685,43	0,12	97,63
071443	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	Un	16,0	40,86	653,76	0,11	97,75
981110	SINAPI	CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF. 12/2020	UN	1,0	613,30	613,30	0,10	97,85
270809	GOINFRA	PLACA DE INAUGURACAO AÇO ESCOVADO 42X60 CM	Un	1,0	608,89	608,89	0,10	97,96
071203	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 1.1/2"	M	14,84	40,89	606,80	0,10	98,06
072579	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	16,0	36,86	589,76	0,10	98,16
081815	GOINFRA	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	Un	1,0	578,94	578,94	0,10	98,26
080570	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	5,0	114,17	570,85	0,10	98,36
081537	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM	Un	34,0	16,76	569,84	0,10	98,45
071171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	17,0	31,82	540,94	0,09	98,55
CPU-22	PRÓPRIO	PLANTIO DE PLANTA ORNAMENTAL - DRACENA	UN	9,0	58,52	526,68	0,09	98,64
080810	GOINFRA	TORNEIRA DE PAREDE PARA TANQUE COM AREJADOR DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	4,0	131,27	525,08	0,09	98,73
081936	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	22,0	21,67	476,74	0,08	98,81
080905	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1.1/2"	Un	2,0	187,30	374,60	0,06	98,87
080686	GOINFRA	CUBA INOX 56X34X17CM E=0,6MM-AÇO 304 (CUBA Nº2)	Un	1,0	367,82	367,82	0,06	98,94
081733	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 100 MM (ESGOTO)	Un	5,0	60,48	302,40	0,05	98,99
071457	GOINFRA	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) TETRAPOLAR DE 63A-30mA	Un	1,0	274,40	274,40	0,05	99,03
071174	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	2,0	131,00	262,00	0,04	99,08
082230	GOINFRA	TE SANITÁRIO DIÂMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	10,0	25,68	256,80	0,04	99,12
080660	GOINFRA	TORNEIRA DE PAREDE PARA PIA OU BEBEDOURO DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	Un	1,0	248,40	248,40	0,04	99,17
071440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	10,0	24,22	242,20	0,04	99,21
081924	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	6,0	38,30	229,80	0,04	99,25
081973	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	5,0	45,43	227,15	0,04	99,28
080556	GOINFRA	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	Un	10,0	21,40	214,00	0,04	99,32
071204	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 1.1/4"	M	5,3	37,74	200,02	0,03	99,36
081922	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	9,0	21,49	193,41	0,03	99,39
080561	GOINFRA	SIFAO PARA LAVATORIO PVC DIAM.1"X1.1/2"	Un	5,0	37,86	189,30	0,03	99,42
082301	GOINFRA	TUBO SOLDÁVEL PARA ESGOTO DIÂMETRO 40 MM	m	7,55	23,22	175,31	0,03	99,45
081811	GOINFRA	HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3	Un	1,0	162,90	162,90	0,03	99,48
081661	GOINFRA	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	Un	4,0	39,83	159,32	0,03	99,51
081424	GOINFRA	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDÁVEL 50 X 25 mm	Un	5,0	31,48	157,40	0,03	99,53
071195	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 32MM	M	9,5	16,11	153,04	0,03	99,56
081927	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 MM	Un	6,0	24,20	145,20	0,02	99,58
081730	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 40 MM (ESGOTO)	Un	6,0	24,18	145,08	0,02	99,61



OBRA: CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS

Endereço: Avenida Independência, Quadra 35, Lote 19 e 20, Bairro Central, Bonópolis - GO

Bancos: Tabela Goinfra de Custos de Obras Cíveis - T337 - abril/2026 - Sem Desoneração e SINAPI - 06/2026 - Goiás - Sem Desoneração

BDI: 22,47%

Curva ABC de Serviços								
Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Preço Unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Porcentagem Individual (%)	Porcentagem Acumulada (%)
081360	GOINFRA	JOELHO DE REDUÇÃO 90 GRAUS SOLDÁVEL COM BUCHA LATAO 25X1/2"	Un	10,0	14,21	142,10	0,02	99,63
080562	GOINFRA	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	Un	4,0	33,05	132,20	0,02	99,66
081921	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM (ESGOTO)	Un	6,0	20,79	124,74	0,02	99,68
052004	GOINFRA	ACO CA-50 - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CÍVIS)	Kg	8,65	14,35	124,12	0,02	99,70
081066	GOINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 25X3/4"	Un	17,0	7,16	121,72	0,02	99,72
081975	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM (ESGOTO)	Un	2,0	57,54	115,08	0,02	99,74
081402	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	Un	8,0	13,80	110,40	0,02	99,76
081888	GOINFRA	TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM VALVULA EM PLASTICO 1" PARA PIA,	Un	1,0	103,22	103,22	0,02	99,78
86879	SINAPI	TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. DE 02/2026	UN	9,0	11,24	101,16	0,02	99,79
081663	GOINFRA	CORPO CAIXA SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	Un	2,0	49,29	98,58	0,02	99,81
082233	GOINFRA	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	2,0	45,33	90,66	0,02	99,83
081043	GOINFRA	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL LONGO COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 50X1.1/2	Un	2,0	42,59	85,18	0,01	99,84
081055	GOINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGES LIVRES PARA CAIXA D'ÁGUA 25X3/4"	Un	5,0	16,53	82,65	0,01	99,85
072397	GOINFRA	TAMPA CEGA PLÁSTICA 4"X2" COM FURO CENTRAL (PARA TV/SOM...)	un	11,0	7,50	82,50	0,01	99,87
081970	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM (ESGOTO)	Un	3,0	27,49	82,47	0,01	99,88
071441	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	Un	2,0	40,67	81,34	0,01	99,90
070645	GOINFRA	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 15X15X8 CM	Un	1,0	68,28	68,28	0,01	99,91
081369	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO 25 X 3/4"	Un	4,0	15,92	63,68	0,01	99,92
081069	GOINFRA	ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO 50MMX1.1/2"	Un	4,0	15,28	61,12	0,01	99,93
071442	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	Un	1,0	59,52	59,52	0,01	99,94
081102	GOINFRA	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	Un	8,0	6,80	54,40	0,01	99,95
081179	GOINFRA	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDAVEL LONGA 50 X 25 mm	Un	3,0	14,36	43,08	0,01	99,96
082303	GOINFRA	TUBO SOLDAVEL PARA ESGOTO DIAMETRO 75 MM	m	0,83	48,52	40,27	0,01	99,96
081540	GOINFRA	CURVA 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	1,0	39,17	39,17	0,01	99,97
081938	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	1,0	38,25	38,25	0,01	99,98
081971	GOINFRA	JUNCAO SIMPLES DIAM. 75 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,0	36,48	36,48	0,01	99,98
081405	GOINFRA	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 MM	Un	1,0	32,78	32,78	0,01	99,99
082101	GOINFRA	REDUÇÃO EXCÊNTRICA 75 X 50 MM (ESGOTO)	Un	1,0	30,07	30,07	0,01	99,99
081302	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 MM	Un	2,0	13,72	27,44	0,00	100,00
082002	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM - (ESGOTO)	Un	1,0	11,85	11,85	0,00	100,00

Custo Total: R\$ 477.239,01

Total do BDI: R\$ 107.150,53

Preço Total: R\$ 584.389,54

CAMILA HAYANNE
MARQUES DOS SANTOS
GOMES:04242364199

Assinado de forma digital por
CAMILA HAYANNE MARQUES DOS
SANTOS GOMES:04242364199

Camila Hayanne Marques dos Santos Gomes
CREA 1014360161 D-GO
Engenheira Civil