


VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+15,74	0,14	0,04	1,24	0,33	1,24	0,33	0,91
0+19,21	0,18	0,03	0,13	0,55	1,79	0,46	1,33
1+0,00	0,18	0,03	0,14	0,02	1,93	0,48	1,45
1+2,69	0,19	0,03	0,50	0,08	2,43	0,57	1,86
2+0,00	0,03	0,29	1,86	2,75	4,29	3,32	0,97
2+6,11	0,00	0,63	0,08	2,81	4,37	6,13	-1,76
2+10,88	0,00	0,83	0,00	3,64	4,37	9,78	-5,41
2+15,65	0,01	0,47	0,01	3,24	4,38	13,02	-8,64
3+0,00	0,03	0,28	0,08	1,63	4,46	14,65	-10,19
3+8,08	0,08	0,13	0,45	1,63	4,91	16,28	-11,37
4+0,00	0,22	0,00	1,80	0,77	6,71	17,06	-10,35
4+0,00	0,22	0,00	0,00	0,00	6,71	17,06	-10,34
4+6,65	0,51	0,00	2,35	0,01	9,06	17,07	-8,00
4+7,85	0,58	0,00	0,63	0,00	9,70	17,07	-7,37
4+9,05	0,59	0,00	0,68	0,00	10,38	17,07	-6,69
5+0,00	0,61	0,00	6,55	0,00	16,93	17,07	-0,13
6+0,00	0,34	0,00	9,44	0,00	26,37	17,07	9,30
6+2,87	0,24	0,00	0,83	0,00	27,20	17,07	10,13
6+10,14	0,64	0,00	3,19	0,00	30,39	17,07	13,32
6+17,41	0,72	0,00	4,95	0,00	35,34	17,07	18,27
7+0,00	0,76	0,00	1,92	0,00	37,26	17,07	20,19
7+2,12	0,79	0,00	1,65	0,00	38,91	17,07	21,84
7+8,33	0,86	0,00	5,12	0,00	44,03	17,07	26,96
7+14,53	0,50	0,00	4,22	0,00	48,25	17,07	31,18
8+0,00	0,34	0,00	2,30	0,00	50,54	17,07	33,48
8+12,08	0,02	0,00	2,19	0,01	52,73	17,08	35,66

PROPRIETÁRIO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA  
Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro  
CEP: 46530-000 FONE: (77) 3645-2021 - Boquira - BA


PROJETO:


PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS  
NO POVOADO DE TIROS - BOQUIRA/BA


PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO:


SEÇÃO TRANSVERSAL E QUADRO DE  
VOLUMES RUA A

LEGENDA:

 POSTE

 BORDO

 EIXO

 CURVAS DE NIVEL

ASSINATURAS:

ESCALA: 1/50

DATA: MARÇO/2024

RESP. TECNICO: ENG. CIVIL GEOVANE COSTA BARBOSA  
CREA - BA 518541878

EXTENSÃO: 339,05m

REVISÃO: 00

FOLHA: 02/05