



VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volum. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+3.54	2,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0+19,98	0,01	0,67	21,51	5,47	21,51	5,47	16,04
2+0,00	0,36	0,01	3,71	6,79	25,21	12,26	12,96
3+0,00	0,32	0,09	6,82	1,03	32,03	13,29	18,74
4+0,00	0,55	0,00	8,64	0,91	40,67	14,20	26,48
5+0,00	0,22	0,16	7,62	1,57	48,30	15,77	32,53
5+5,99	0,39	0,05	1,82	0,62	50,12	16,39	33,73

VOLUME TOTAL							
Estaca	Área de Corte (m²)	Área de Aterro (m²)	Volume de Corte (m3)	Volume de Aterro (m3)	Volume. Corte Acum. (m3)	Volum Aterro Acum. (m3)	Volume Líquido (m3)
0+0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1+0,00	0,80	0,00	10,30	0,00	10,30	0,00	10,30
1+14,33	0,97	0,00	12,66	0,00	22,96	0,00	22,96
2+0,00	0,63	0,00	4,54	0,00	27,50	0,00	27,50
3+0,00	0,03	0,57	6,64	5,72	34,14	5,72	28,42
3+8,65	0,00	0,60	0,17	5,09	34,30	10,82	23,49
3+17,85	0,00	1,02	0,03	7,90	34,33	18,72	15,61
4+0,00	0,00	0,66	0,00	1,92	34,33	20,64	13,70
4+7,05	0,04	0,49	0,10	4,37	34,44	25,01	9,43
5+0,00	0,69	0,38	4,64	5,66	39,08	30,67	8,41
6+0,00	0,77	0,01	14,51	3,86	53,59	34,53	19,07
6+16,77	1,88	0,00	22,14	0,04	75,73	34,57	41,16
7+0,00	1,45	0,07	5,38	0,12	81,11	34,69	46,42
8+0,00	0,33	1,17	17,75	12,47	98,86	47,16	51,70
9+0,00	0,78	0,39	11,03	15,61	109,89	62,77	47,12
9+6,49	0,66	0,24	4,68	2,02	114,57	64,80	49,77

PROPRIETÁRIO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOQUIRA
Rua Oliveira dos Brejinhos, 150, Centro
CEP: 46530-000 FONE: (77) 3645-2021 - Boquira - BA

PROJETO:

PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
NO POVOADO DE TIROS - BOQUIRA/BA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO:

SEÇÕES RUA C E D

LEGENDA:

OK

POSTE

—

BORDO

—

EIXO

—

CURVAS DE NIVEL

ASSINATURAS:

ESCALA: 1/100

DATA: MARÇO/2024

RESP.TECNICO: ENG. CIVIL GEOVANE COSTA BARBOSA
CREA - BA 518541878

EXTENSÃO: 291,65m
REVISÃO: 00

FOLHA: 05/05