

● ANEXO III

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

●

Orçamento Sintético								
Item	Código-Banco		Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total
1			PRAÇA 01		1		226.360,23	226.360,23
1.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		30.772,53	30.772,53
1.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	416,42	517,31	2.327,89
1.1.2	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	996,21	0,59	0,73	727,23
1.1.3	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	1.750,90	2.175,14	2.175,14
1.1.4	001R	Próprio	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	un	1	1.326,10	1.647,41	1.647,41
1.1.5	98457	SINAPI	TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	m²	150,71	100,30	124,60	18.778,46
1.1.6	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desmoldado	m²	20	205,93	255,82	5.116,40
1.2			DEMOLIÇÃO E RETIRADA		1		37.763,82	37.763,82
1.2.1	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	996,21	12,48	15,50	15.441,25
1.2.2	11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	996,21	7,15	8,88	8.846,34
1.2.3	10	ORSE	Demolição de telhamento com telha de cimento amianto ondulada	m²	20,62	9,33	11,59	238,98
1.2.4	30	ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	20,62	27,14	33,71	695,10
1.2.5	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	249,05	9,95	12,36	3.078,25
1.2.6	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2490,5	3,06	3,80	9.463,90
1.3			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE		1		100.131,96	100.131,96
1.3.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	193,08	77,74	96,57	18.645,73
1.3.2	12827	ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q81, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	383,64	129,61	161,01	61.769,87
1.3.3	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	150,71	40,78	50,66	7.534,96
1.3.4	94280	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	229,51	42,38	52,64	12.081,40
1.4			PAISAGISMO		1		9.392,43	9.392,43
1.4.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	419,68	18,02	22,38	9.392,43
1.5			MOBILIÁRIO URBANO		1		15.874,82	15.874,82
1.5.1	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	4	333,74	414,80	1.658,40
1.5.2	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	8	1.100,00	1.366,53	10.932,24
1.5.3	12114	ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	2	769,63	956,11	1.912,22
1.5.4	8759	ORSE	Corrimão em aço inox ø=1 1/2", duplo, h=90cm	m	3,58	308,49	383,23	1.371,96
1.6			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA 01		1		26.879,37	26.879,37
1.6.1	14031	ORSE	Poste decorativo com 02 pétalas, em aço galvanizado com difusor em vidro transparente temperado, ref. PT-301/2, da Aladin ou similar, com 3/4m, inclusive lâmpada de led 50w	un	9	1.036,55	1.287,70	11.589,30
1.6.2	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	18	33,42	41,51	747,18
1.6.3	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	239,16	10,03	12,46	2.979,93
1.6.4	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1	277,68	344,96	344,96
1.6.5	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	11	167,30	207,83	2.286,13

1.6.6	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	144,62	179,66	179,66
1.6.7	6113	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	3	13,51	16,78	50,34
1.6.8	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	45	10,93	13,57	610,65
1.6.9	4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	m	371,7	12,20	15,15	5.631,25
1.6.10	3765	ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1	132,80	164,97	164,97
1.6.11	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	16,92	21,01	42,02
1.6.12	91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	66	12,04	14,95	986,70
1.6.13	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	2	28,85	35,84	71,68
1.6.14	1303	ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	132	7,29	9,05	1.194,60
1.7			REFORMA DO CORETO		1		4.638,75	4.638,75
1.7.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	8,4	20,87	25,92	217,72
1.7.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	8,4	17,88	22,18	186,31
1.7.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20,62	57,54	71,48	1.473,91
1.7.4	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20,62	107,78	133,89	2.760,81
1.8			SERVIÇOS FINAIS		1		906,55	906,55
1.8.1	LIMPEZAR	Próprio	"Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)"	m²	996,21	0,74	0,91	906,55
2			PRAÇA 02		1		262.989,81	262.989,81
2.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		28.275,71	28.275,71
2.1.1	98457	SINAPI	TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	m²	130,05	100,30	124,60	16.204,23
2.1.2	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	416,42	517,31	2.327,89
2.1.3	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	1102,25	0,59	0,73	804,64
2.1.4	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifásica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	1.750,90	2.175,14	2.175,14
2.1.5	001R	Próprio	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	un	1	1.326,10	1.647,41	1.647,41
2.1.6	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto desmoldado	m²	20	205,93	255,82	5.116,40
2.2			DEMOLIÇÃO E BOTA FORA		1		35.837,98	35.837,98
2.2.1	11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	1102,25	7,15	8,88	9.787,98
2.2.2	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	927,52	12,48	15,50	14.376,56
2.2.3	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	231,8	9,95	12,36	2.865,04
2.2.4	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2318	3,06	3,80	8.808,40
2.3			PAVIMENTAÇÃO E ACESSIBILIDADE		1		121.748,17	121.748,17
2.3.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	142,9	77,74	96,57	13.799,85
2.3.2	12827	ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	547	129,61	161,01	88.072,47
2.3.3	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	130,05	40,78	50,66	6.588,33
2.3.4	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	250,92	39,12	48,59	12.192,20
2.3.5	12436	ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, desmoldada, pintada em novacor, 02 demãos e pistolátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	2	440,85	547,66	1.095,32
2.4			PAISAGISMO		1		9.007,72	9.007,72
2.4.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	402,49	18,02	22,38	9.007,72
2.5			PERGOLADO		1		18.025,57	18.025,57


2.5.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024	m³	2,81	96,40	119,75	336,49
2.5.2	7585	ORSE	Forma plana para sapatas, em madeira maciça, 05 usos, inclusive escoramento	m²	13,76	52,41	65,10	895,77
2.5.3	96543	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	15,45	20,81	25,85	399,38
2.5.4	96545	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	36,69	15,87	19,71	723,15
2.5.5	88628	SINAPI	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	m³	2,4	698,78	868,09	2.083,41
2.5.6	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,31	592,79	736,42	964,71
2.5.7	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,31	345,69	429,45	562,57
2.5.8	2670	ORSE	Fornecimento e assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	m	8	199,05	247,27	1.978,16
2.5.9	CPU-221	Próprio	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=19 a 22cm	m	26,8	162,09	201,36	5.396,44
2.5.10	11115	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=13 a 16cm	m	13,8	66,73	82,89	1.127,30
2.5.11	11114	ORSE	Fornecimento e assentamento de peças de eucalipto tratado, d=7 a 10cm	m	75,9	37,74	46,88	3.558,19
2.6			MOBILIÁRIO URBANO		1		19.017,05	19.017,05
2.6.1	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	11	1.100,00	1.366,53	15.031,83
2.6.2	12114	ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	2	769,63	956,11	1.912,22
2.6.3	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1005 ou similar	un	5	333,74	414,60	2.073,00
2.7			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA PRAÇA 02		1		30.074,56	30.074,56
2.7.1	335	ORSE	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6,00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)/ref. 1006/B, incl.base concreto	un	7	1.981,05	2.461,05	17.227,35
2.7.2	101635	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	14	101,18	125,69	1.759,66
2.7.3	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	14	33,42	41,51	581,14
2.7.4	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	60	10,27	12,75	765,00
2.7.5	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	75,22	10,03	12,46	937,24
2.7.6	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	8	167,30	207,83	1.662,64
2.7.7	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em nonil	un	1	277,68	344,96	344,96
2.7.8	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	21,53	26,74	26,74
2.7.9	4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4,0 mm², 450/750v - fornecimento	m	136	12,20	15,15	2.060,40
2.7.10	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	10,93	13,57	678,50
2.7.11	3766	ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1	132,80	164,97	164,97
2.7.12	LED80	Próprio	LUMINARIA ABERTA P/ ILUMINACAO PUBLICA. COM LÂMPADA EM LED DE 80W. FORNCEIMENTO E INSTALAÇÃO	UNIDAD E	14	208,49	259,00	3.626,00
2.7.13	6113	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN , CORRENTE NOMINAL DE 10 ATE 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	2	13,51	16,78	33,56
2.7.14	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	144,62	179,66	179,66
2.7.15	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	21,53	26,74	26,74
2.8			SERVIÇOS FINAIS		1		1.003,05	1.003,05
2.8.1	LIMPEZAR	Próprio	"Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)"	m²	1102,26	0,74	0,91	1.003,05
3			PRAÇA 03		1		263.091,67	263.091,67
3.1			SERVIÇOS PRELIMINARES		1		29.578,75	29.578,75
3.1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	4,5	416,42	517,31	2.327,89
3.1.2	9416	ORSE	Instalação provisória de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive fornecimento do medidor	un	1	1.750,90	2.175,14	2.175,14
3.1.3	4268	ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	1	106,75	132,61	132,61
3.1.4	4175	ORSE	Locação de praças com piquetes de madeira	m²	1089,2	0,59	0,73	795,11
3.1.5	001R	Próprio	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA	un	1	1.326,10	1.647,41	1.647,41
3.1.6	98457	SINAPI	TAPUME COM CHAPA METÁLICA. AF_03/2024	m²	139,52	100,30	124,60	17.384,19

3.1.7	11703	ORSE	Barracão aberto para apoio à produção (carpintaria, central de armação, oficina, etc.) c/ tesouras, telha 4mm, piso em concreto despolado	m²	20	205,93	255,82	5.116,40
3.2					1		40.920,27	40.920,27
3.2.1	7989	ORSE	Demolição de pavimentação em paralelepípedo sem reaproveitamento	m²	1068,53	12,48	15,50	16.562,21
3.2.2	11472	ORSE	Regularização manual e compactação com placa vibratória	m²	1068,53	7,15	8,88	9.488,54
3.2.3	4268	ORSE	Remoção de árvore, porte médio, com utilização de retro-escavadeira	un	2	106,75	132,61	265,22
3.2.4	10	ORSE	Demolição de telhamento com telha de cimento amianto ondulada	m²	20,62	9,33	11,59	238,98
3.2.5	30	ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	20,62	27,14	33,71	695,10
3.2.6	22	ORSE	Demolição de revestimento cerâmico ou azulejo	m²	8,4	20,85	25,90	217,56
3.2.7	100981	SINAPI	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	267,13	9,95	12,36	3.301,72
3.2.8	97914	SINAPI	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2671,3	3,06	3,80	10.150,94
3.3					1		123.588,85	123.588,85
3.3.1	94993	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	166,62	77,74	96,57	16.090,49
3.3.2	12827	ORSE	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, armado, fck=25mpa, estampado, colorido, tipo tech - stone ou similar, e = 6cm, tela soldada q61, regulariz. compac. subleito, lona plástica, incl. juntas serrada 5x10 a 40mm	m²	557,56	129,61	161,01	89.772,73
3.3.3	94279	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_01/2024	M	197	39,12	48,59	9.572,23
3.3.4	94276	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	139,52	40,78	50,66	7.068,08
3.3.5	12436	ORSE	Rampa padrão (trapezoidal) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolada, pintada em novacor, 02 demãos e pisolátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	2	440,85	547,66	1.095,32
3.4					1		7.793,83	7.793,83
3.4.1	103946	SINAPI	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	348,25	18,02	22,38	7.793,83
3.5					1		25.443,46	25.443,46
3.5.1	2411	ORSE	Banco com encosto, compr=1,50m, largura=30cm, pé de ferro fundido e com 10 réguas de madeira, inclusive pintura	un	14	1.100,00	1.366,53	19.131,42
3.5.2	12114	ORSE	Mesa c/ tampo Ø=1,00m em concreto armado polido sobre tubo de concreto armado Ø=0,40m, e 4 bancos em concreto armado Ø=0,40m, com pintura acrílica cor cinza grafite da Coral ou similar.	Un	4	769,63	956,11	3.824,44
3.5.3	10536	ORSE	Lixeira em fibra de vidro, com capacidade 50l, com suporte (poste), FIOBERGLASS, REF. CLPD1085 ou similar	un	6	333,74	414,60	2.487,60
3.6					1		30.126,59	30.126,59
3.6.1	101657	SINAPI	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATE 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025_PS	UN	12	324,30	402,87	4.834,44
3.6.2	335	ORSE	Poste em aço galvanizado, para iluminação pública, cônico, contínuo, reto, h=6,00m, d=126mm (base) e d=60mm (topo)ref.1006/B, incl.base concreto	un	6	1.981,05	2.461,05	14.766,30
3.6.3	101635	SINAPI	BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 1,20 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	12	101,18	125,69	1.508,28
3.6.4	101632	SINAPI	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	12	33,42	41,51	498,12
3.6.5	12222	ORSE	Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 08 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores	un	1	144,62	179,66	179,66
3.6.6	337	ORSE	Quadro de medição monofásica (até 6 kva) com caixa em noril	un	1	277,68	344,96	344,96
3.6.7	2815	ORSE	Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0,30 x 0,30 x 0,40m	un	7	167,30	207,83	1.454,81
3.6.8	91871	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	1,5	14,92	18,53	27,79
3.6.9	91845	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	34,83	8,06	10,01	348,64
3.6.10	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	115,4	10,27	12,75	1.471,35
3.6.11	91834	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	31,25	19,39	24,08	752,50

3.6.12	91867	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	43,09	10,03	12,46	538,90
3.6.13	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	1	21,53	26,74	26,74
3.6.14	6113	Próprio	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 30A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	Un	3	13,51	16,78	50,34
3.6.15	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	21,3	7,26	9,01	191,91
3.6.16	91931	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	64,05	10,93	13,57	869,15
3.6.17	4180	ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 4.0 mm2, 450/750v - fornecimento	m	128,91	12,20	15,15	1.952,98
3.6.18	3766	ORSE	Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector	un	1	132,80	164,97	164,97
3.6.19	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	2	16,92	21,01	42,02
3.6.20	91902	SINAPI	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	1	12,04	14,95	14,95
3.6.21	100903	SINAPI	LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, COM SOQUETE, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024_PS	UN	2	28,85	35,84	71,68
3.6.22	1303	ORSE	Luva de pvc rígido roscável diâm = 3/4"	un	2	7,29	9,05	18,10
3.7			REFORMA DO CORETO		1		4.638,75	4.638,75
3.7.1	96130	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	8,4	20,87	25,92	217,72
3.7.2	95626	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024	m²	8,4	17,86	22,18	186,31
3.7.3	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20,62	57,54	71,48	1.473,91
3.7.4	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20,62	107,78	133,89	2.760,81

3.8	SERVIÇOS FINAIS				1		991,17	991,17
3.8.1	LIMPEZAR	Próprio	"Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)"	m²	1089,2	0,74	0,91	991,17

Total sem BDI	605.770,43
Total do BDI	146.671,28
Total Geral	752.441,71


 José Elói de Oliveira Neto
 Engenheiro Civil
 R.O. 06/123456 CREA-BA 3000084570

José Elói de Oliveira Neto
 Engenheiro Civil
 CREA: 3000084570/BA