



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA Nº 02/2024

1. Informações gerais

1.1. Área requisitante *SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO*

1.2. Data prevista para conclusão do processo de contratação: 30 dias

1.3. Descrição sucinta do objeto

O objeto da presente demanda consiste na contratação de empresa especializada para realização de obras de pavimentação em concreto da ladeira na comunidade do Oitizeiro, zona rural do município de Maragogipe- Bahia.

1.4. Prioridade

PRIORIDADE ALTA.

1.5. Justificativa de prioridade

A CRFB/88 prevê no art. 5º, inciso XXXIII o direito da sociedade a receber dos órgãos informações de interesse coletivo ou geral, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança a sociedade e do Estado. Além disso, o art. 8º, §2º da Lei 12.527/20 prevê a obrigatoriedade

2. Justificativa da necessidade

Justifica-se a pretensa contratação a fim de proporcionar melhorias estruturais nas estradas vicinais no trecho da ladeira, muito íngreme de acesso a comunidade do Oitizeiro e Laranjeiras neste município de Maragogipe-BA. Considerando as condições climáticas, os impactos causados pela as fortes chuvas ao longo do ano, principalmente no período do inverno, tem deixado a comunidade ilhada, sem o direito de ir e vim, o trânsito de veículos no trecho que consiste a ladeira, encontra-se severamente danificado, causando prejuízos aos transeuntes e ao escoamento da produção agrícola, impactando assim, diretamente no sustento de pequenos produtores rurais do nosso município. A pavimentação de parte da ladeira de acesso à comunidade, contribuirá no desenvolvimento socioeconômico e trará benefícios e comodidade à população local e visitante.

3. Materiais e/ou Serviços a serem contratados

3.1. Materiais e/ou Serviços

Item	Código	Banco	Descrição	Unid	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					6.692,40	8,21 %
1.1	103689	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	m²	5	365,23	438,60	2.193,00	2,69 %



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

			GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS						
1.2	99064	SINA PI	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	362,5	0,70	0,84	304,50	0,37 %
1.3	74210/0 01	SINA PI	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m²	5	698, 63	838, 98	4.194,9 0	5,15 %
2			MOVIMENTAÇÃO DE TERRA					2.350,8 0	2,88 %
2.1	100576	SINA PI	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTE ENTE ARGILOSO. AF_11/2019	m²	362,5	2,94	3,53	1.279,6 2	1,57 %
2.2	94304	SINA PI	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILO- ARENOSO. AF_08/2023	m³	11	81,0 9	97,3 8	1.071,1 8	1,31 %
3			PAVIMENTAÇÃO					70.884, 29	86,9 7 %
3.1	94273	SINA PI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO- FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES	M	6	39,6 4	47,6 0	285,60	0,35 %



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

			100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024						
3.2	4908	ORS E	Pó de pedra	m ³	12	179, 31	215, 33	2.583,9 6	3,17 %
3.3	85662	SINA PI	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m ²	362,5	14,4 0	17,2 9	6.267,6 2	7,69 %
3.3	94276	SINA PI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO- FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	250	39,1 0	46,9 5	11.737, 50	14,4 0 %
3.5	94287	SINA PI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	250	34,0 1	40,8 4	10.210, 00	12,5 3 %
3.8	8393	ORS E	Pavimentação em concreto usinado, bomb., lançado e adensado, não armado, cor natural, desempolado, fck = 21 MPa, e = 10 cm, regulariz. e compac. subleito, lona plástica, exceto juntas	m ²	363,5	91,1 8	109, 49	39.799, 61	48,8 3 %
4			SINALIZAÇÃO					1.465,3 8	1,80 %



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

4.1	4648	ORS E	Sinalização permanente, vertical, com placa circular padrão dnit diam. = 0,75m, com poste de madeira 3,50m fixado com base de concreto 40x40x50, inclusive mão de obra - Rev 01/2023	un	2	610,12	732,69	1.465,38	1,80 %
5			SERVIÇOS FINAIS					114,00	0,14 %
5.1	6191	ORS E	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m²	200	0,48	0,57	114,00	0,14 %
					Total sem BDI	67.878,02			
					Total do BDI	13.628,85			
					Total Geral	81.506,87			

4. Responsáveis pela contratação

Ordem	ID	Nome	Cargo/Função	Despacho
1.	<i>Portaria: nº 996/2022</i>	Murilo da Conceição Sandes	Secretário Interino De Planejamento	<i>Membro da equipe de planejamento da contratação</i>

5. Acompanhamento da contratação

Ordem	Descrição	Responsável	Data
1.	Engenheiro Civil	Everton de Jesus Pinheiro, Fiscal de Contratos	60 dias. Período do cronograma

6. Assinaturas dos responsáveis:



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOJIPE
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

DFD finalizado em: 17 de maio de 2024

MURILO DA CONCEIÇÃO SANDES
SECRETÁRIO INTERINO DE PLANEJAMENTO