



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 13260/2025	Nº TransfereGOV 975149	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal De Maragogipe -BA	Apelido do Empreendimento Pavimentação de vias urbanas no município de MARAGOGIPE/BA			
Localidade SINAPI SALVADOR	Data Base 08-25 (N DES.)	Descrição do Lote Pavimentação de vias urbanas no município de MARAGOGIPE/BA	Município / UF Maragogipe	BDI 1 24,13%	BDI 2 0,00%	BDI 3 24,20%

#VALOR!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de vias urbanas no município de MARAGOGIPE/BA									1.709.888,84	
2.			PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					-	-	
2.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	42.522,59	
2.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	8,00	377,50	BDI 1	468,59	3.748,72	RA
2.1.2.	SINAPI-I	10667	CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRÃO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS	UN	1,00	31.236,50	BDI 1	38.773,87	38.773,87	RA
2.2.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS					-	61.736,82	
2.2.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	80,00	130,58	BDI 1	162,09	12.967,20	RA
2.2.2.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	60,00	55,78	BDI 1	69,24	4.154,40	RA
2.2.3.	SBC	00032	EQUIPE DE SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA	MÊS	3,00	11.980,78	BDI 1	14.871,74	44.615,22	RA
2.3.			TERRAPLANAGEM					-	33.372,22	
2.3.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	8.513,32	3,16	BDI 1	3,92	33.372,22	RA
2.4.			PAVIMENTAÇÃO					-	1.225.690,01	
2.4.1.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	8.213,00	99,93	BDI 1	124,04	1.018.740,52	RA
2.4.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	3.367,98	41,20	BDI 1	51,14	172.238,50	RA
2.4.3.	SINAPI	101852	REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍEDOS - INCLUSIVE RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	300,32	93,11	BDI 1	115,58	34.710,99	RA
2.5.			CINTA DE CONFINAMENTO					-	11.427,78	
2.5.1.	SINAPI	101173	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	33,70	66,57	BDI 1	82,63	2.784,64	RA
2.5.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	M2	17,53	77,85	BDI 1	96,64	1.694,11	RA
2.5.3.	SINAPI	94975	CONCRETO FCK = 15MPa, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021	M3	5,26	556,46	BDI 1	690,73	3.633,25	RA
2.5.4.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	53,98	20,75	BDI 1	25,76	1.390,53	RA
2.5.5.	SINAPI	96544	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	85,91	18,05	BDI 1	22,41	1.925,25	RA
2.6.			CALÇADA					-	185.242,88	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 13260/2025	Nº TransfereGOV 975149	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal De Maragogipe -BA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de vias urbanas no município de MARAGOGIPE/BA			
LOCALIDADE SINAPI SALVADOR	DATA BASE 08-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de vias urbanas no município de MARAGOGIPE/BA	MUNICÍPIO / UF Maragogipe	BDI 1 24,13%	BDI 2 0,00%	BDI 3 24,20%

#VALOR!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
Pavimentação de vias urbanas no município de MARAGOGIPE/BA									1.709.888,84	
2.6.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	2.312,94	0,81	BDI 1	1,01	2.336,09	RA
2.6.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	161,90	895,73	BDI 1	1.111,87	180.011,73	RA
2.6.3.	ORSE	94918	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientesvisuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	M2	18,50	126,07	BDI 1	156,49	2.895,06	RA
2.7.			SINALIZAÇÃO VIÁRIA					-	10.778,28	
2.7.1.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	Unidade	11,00	98,98	BDI 1	122,86	1.351,46	RA
2.7.2.	ORSE	10808	Confecção suporte e travessa para placa de sinalização	Unidade	34,00	116,41	BDI 1	144,50	4.913,00	RA
2.7.3.	ORSE	10712	Confecção de placa de sinalização totalmente refletiva	m2	9,01	403,59	BDI 1	500,98	4.513,82	RA
2.8.			DRENAGEM					-	132.594,11	
2.8.1.	SINAPI	102327	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	M3	381,27	11,77	BDI 1	14,61	5.570,35	RA
2.8.2.	EMBASA	11.06.20	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3	M3	4,50	403,34	BDI 1	500,67	2.253,02	RA
2.8.3.	ORSE	298	Calha em alvenaria / concreto, impermeabilizada c/ manta asfáltica - Rev 01	M2	190,00	269,60	BDI 1	334,65	63.583,50	RA
2.8.4.	SBC	172555	PAVIMENTO-LAJE NIVELADA CONCRETO ARMADO ESPESSURA 0,20m	M2	30,00	219,66	BDI 1	272,66	8.179,80	RA
2.8.5.	ORSE	8563	Assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,80 m	M	116,65	56,08	BDI 1	69,61	8.120,02	RA
2.8.6.	SICRO3	4815671	Reaterro e compactação com soquete vibratório	M3	334,74	18,60	BDI 1	23,09	7.729,16	RA
2.8.7.	SINAPI	97898	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,5 M. AF_12/2020	UN	11,00	895,72	BDI 1	1.111,86	12.230,46	RA
2.8.8.	SBC	17224	PAVIMENTO CONCRETO SIMPLES ESPESSURA 0,15m	M2	18,74	98,23	BDI 1	121,93	2.284,96	RA
2.8.9.	ORSE	2327	Pintura de acabamento com aplicação de 01 demão de tinta refletiva, marca INDUTIL, ref 8530 ou similar - R1	M2	30,00	23,72	BDI 1	29,44	883,20	RA
2.8.10.	SICRO3	5213469	Placa de advertência em fibra, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação	UN	4,00	474,49	BDI 1	588,98	2.355,92	RA
2.8.11.	ORSE	8559	Assentamento de tubo de concreto armado ca1 d=0,40 m	M	200,00	38,81	BDI 1	48,17	9.634,00	RA
2.8.12.	SINAPI	94287	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_01/2024	M	204,73	38,44	BDI 1	47,72	9.769,72	RA
2.9.			SERVIÇOS FINAIS					-	6.524,15	
2.9.1.	ORSE	6191	Limpeza de ruas (varrição e remoção de entulhos)	m2	10.355,83	0,51	BDI 1	0,63	6.524,15	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 13260/2025	Nº TransfereGOV 975149	PROponente / Tomador Prefeitura Municipal De Maragogipe -BA	Apelido do Empreendimento Pavimentação de vias urbanas no município de MARAGOGIPE/BA			
Localidade SINAPI SALVADOR	Data Base 08-25 (N DES.)	Descrição do Lote Pavimentação de vias urbanas no município de MARAGOGIPE/BA	Município / UF Maragogipe	BDI 1 24,13%	BDI 2 0,00%	BDI 3 24,20%

#VALOR!

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação de vias urbanas no município de MARAGOGIPE/BA									1.709.888,84
Observações:									

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Maragogipe  
Local  
  
segunda-feira, 26 de janeiro de 2026  
Data

Responsável Técnico  
Nome: Livia Ramos Lima  
CREA/CAU: 92548  
ART/RRT: 0

RECURSO  
↓