



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO PRODECÓ			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF BAIXA GRANDE/BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									392.025,13	
1.			PAVIMENTAÇÃO BAIRRO PRODECÓ					-	392.025,13	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA					-	16.606,35	
1.1.0.1.	SINAPI	90778	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	45,00	150,71	BDI 1	186,93	8.411,85	RA
1.1.0.2.	SINAPI	90776	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	135,00	48,94	BDI 1	60,70	8.194,50	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	21.660,80	
1.2.0.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	450,08	BDI 1	558,23	2.512,04	RA
1.2.0.2.	ORSE	62	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e armazenado (s=38, 72 m2) com materiais novos	un	1,00	12.781,52	BDI 1	15.852,92	15.852,92	RA
1.2.0.3.	ORSE	2605	Locação de serviços de pavimentação	m2	1.841,25	1,44	BDI 1	1,79	3.295,84	RA
1.3.			SERVIÇOS TERRAPLANAGEM					-	3.885,04	
1.3.0.1.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	1.841,25	1,70	BDI 1	2,11	3.885,04	RA
1.4.			SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO					-	272.162,69	
1.4.1.			CALÇAMENTO					-	270.784,07	
1.4.1.1.	SINAPI	101169	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020	M2	1.841,25	104,82	BDI 1	130,01	239.380,91	RA
1.4.1.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	597,70	42,36	BDI 1	52,54	31.403,16	RA
1.4.2.			CINTA DE TRAVAMENTO					-	1.378,62	
1.4.2.1.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	32,40	34,31	BDI 1	42,55	1.378,62	RA
1.5.			ACESSIBILIDADE					-	70.976,65	
1.5.0.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	46,77	1.001,48	BDI 1	1.242,14	58.094,89	RA
1.5.0.2.	ORSE	7324	Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, colorido, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base	m2	7,80	156,08	BDI 1	193,59	1.510,00	RA
1.5.0.3.	ORSE	12789	Rampa padrão (retangular) para acesso de deficientes em passeio público, em concreto simples Fck=25MPa, despolado, 02 demãos e piso tátil de alerta/direcional. Rev 01_07/2025	un	8,00	1.146,07	BDI 1	1.421,47	11.371,76	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO					-	1.011,87	
1.6.0.1.	ORSE	2555	Placa 20x35 em chapa esmaltada para identificação de logradouros	un	3,00	105,27	BDI 1	130,57	391,71	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE	Apelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS NO BAIRRO PRODECÓ			
LOCALIDADE SINAPI	DATA BASE 03-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS	MUNICÍPIO / UF BAIXA GRANDE/BA	BDI 1 24,03%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS									392.025,13	
1.6.0.2.	ORSE	4249	Confecção, montagem e instalação de placa de sinalização em chapa de aço galv anizado nº 18 (60x50 cm), com 02 demãos de fundo anti-corrosivo (super galvit e ou similar), 02 demãos de esmalte e mensagem em película refletiva, auto-ad esiva	Un	4,00	125,00	BDI 1	155,04	620,16	RA
1.7.			LIMPEZA					-	5.721,73	
1.7.0.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 10/2025	M2	2.509,53	1,84	BDI 1	2,28	5.721,73	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

BAIXA GRANDE/BA
Local

quinta-feira, 18 de junho de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: JORGE OTÁVIO DA SILVA BRANDÃO
CREA/CAU: 24721-D
ART/RRT: 0