

QUADRO DE QUANTITATIVOS									
RUA	COMPRIMENTO(m)	LARGURA MÉDIA (m)	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO (m²)	TIPO DE CALÇAMENTO	MEIO FIO COM DESCONTO DE INTERSEÇÕES (m)	ÁREA DE PASSEIO: COM DESCONTO DAS ÁREA DAS RAMPAS (m²)	PASSEIO (m³) e=7cm	CINTA DE CONFINAMENTO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO (80X80X0,8X25)cm	LIMPEZA (m²)
RUA DO CENTRO COMUNITÁRIO	222,17	6,00	1333,02	PARALELEPÍPEDO	433,54	495,77	34,70	10,80	1828,79
1ª TV DO CENTRO COMUNITÁRIO	34,70	7,00	242,90	PARALELEPÍPEDO	69,40	71,04	4,97	10,80	313,94
2ª TV DO CENTRO COMUNITÁRIO-TRECHO 1	47,38	5,60	265,33	PARALELEPÍPEDO	94,76	101,47	7,10	10,80	366,80
TOTAL	304,25	-	1841,25	-	597,70	668,28	46,78	32,40	2509,53

QUADRO DE RAMPAS COM PISO TATIL				
RUA	QUANTIDADE	ÁREA (m²)	ÁREA TOTAL DAS RAMPAS (m²)	PISO TATIL - APENAS NAS RAMPAS (m²)
RUA DO CENTRO COMUNITÁRIO	4,00	6,12	24,48	3,90
1ª TV DO CENTRO COMUNITÁRIO	2,00	6,12	12,24	1,95
2ª TV DO CENTRO COMUNITÁRIO-TRECHO 1	2,00	6,12	12,24	1,95
TOTAL	8,00		48,96	7,80

SINALIZAÇÃO		
RUA	PLACA IDENTIFICAÇÃO DA VIA	PLACA SINALIZAÇÃO VERTICAL
RUA DO CENTRO COMUNITÁRIO	1,00	2,00
1ª TV DO CENTRO COMUNITÁRIO	1,00	1,00
2ª TV DO CENTRO COMUNITÁRIO-TRECHO 1	1,00	1,00
TOTAL	3,00	4,00