

LEGENDA

	CAIXA DE PASSAGEM (30x30x12cm)Nº5, A 0,30m DO PISO, APARENTE.
	RACK–15"x44.U TIPO GABINETE (PROJETADO).
	ELETROCALHA GALVANIZADA PERFURADA, COM TAMPA LISA, SOBRE O FORRO.
	CAIXA DE PASSAGEM PVC DE 20x20x12cm, ALTURA INDICADA.
	TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO EMBUTIDA NA PAREDE OU SOBRE FORRO ACABADO.
	TUBULAÇÃO PVC RÍGIDO EMBUTIDA NA PAREDE OU SOBRE FORRO ACABADO.
	CANALETA
	PONTO PARA REDE ESTRUTURADA (VOZ E DADOS) C/ 2RJ 45, EM CAIXA 4"X2" OU 4"x4", EMBUTIDA A 0,40m
	PONTO PARA REDE ESTRUTURADA (VOZ E DADOS) C/ 2RJ 45, EM CAIXA 4"X2" OU 4"x4", EMBUTIDA A 0,40m
	PONTO PARA REDE ESTRUTURADA (VOZ E DADOS), EM CAIXA 4"X2" OU 4"x4", A 2,20m DO PISO.
	TUBULAÇÃO QUE SOBE.
	PONTO PREVISTO P/ ACCESS POINT DO SISTEMA DE WIRELESS,ALTURA INDICADA.
	CAIXA DE PASSAGEM PVC DE SOBREPOR VBOX 4x4", ALTURA DE 2,20m.
	CAIXA DE DERIVAÇÃO CONDUCTE SEM ROSCA SEM VEDAÇÃO TIPO LL, WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
	CAIXA DE DERIVAÇÃO CONDUCTE SEM ROSCA SEM VEDAÇÃO TIPO T, WETZEL OU EQUIVALENTE TÉCNICO.
	PONTO PREVISTO P/ CÂMERA IP DE CFTV, INSTALADA NO TETO.
	CAIXA TIPO R2, PADÃO TELEMAR, INT 60X30X40cm
UTP–4P	– CABO SECUNDÁRIO (REDE HORIZONTAL), COM 4 PARES TRANÇADOS, CATEGORIA 6.
PT–RO1–PP01–HO1 (a) (b) (c) (d)	a = PONTO b = IDENTIFICAÇÃO DO RACK c = Nº DE ORDEM DO PATCH PANEL d = Nº DE PORTA OU SAIDA DO PONTO DE REDE, COMO IDENTIFICAÇÃO
CP	– CABO PRIMÁRIO
CPO	– CABO PRIMÁRIO ÓPTICO
LK	– LINK
VZ	– VOZ
LG	– LÓGICA
	– CAIXA DE SOM DE 55W A 2,2m DO PISO


NOTA

ELETRODUTOS NÃO COTADOS DEVEM SER CONSIDERADOS DE 3/4"

TODOS OS MATERIAIS USADOS DEVEM SER DE CATEGORIA 6;

O RACK DEVE SER ENTREGUE MONTADO E TODOS OS PONTOS TESTADOS;

PLANO DE FACE RACK1–GRC–PA 19"x16Ux570mm
CONCENTRADOR DE CABOS
SEM ESCALA



DIO (DISTRIBUIDOR OPTICO)
PARA 12 FIBRAS 19" 1U

Emisson Santana de Oliveira
Engenheiro Eletricista
CREA: 2712490410

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL TÉCNICO : ENG. EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA CREA: 2712490410

PREFEITURA MUNICIPAL DE ACAJUTIBA

R-00	21/03/2026	EMISSÃO INICIAL

CLIENTE:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE
AV. DR HERALDO ALVES MIRANDA, 727, CENTRO
CEP - 44620-000
BAIXA GRANDE - BAHIA

ENDEREÇO
ESTRADA DO PETRÓLEO, S/Nº - POVOADO FLORESTA
ARACAS - BAHIA, CEP: 45.150-00
Tel.: (71) 99108-0588
E-MAIL: contato@muttisantana.com

PROJETO:
HOSPITAL MUNICIPAL DE BAIXA GRANDE

ENDEREÇO:
BA 052, Km 137, BAIRRO SÃO MATHEUS, CEP - 44620-000, BAIXA GRANDE - BAHIA

CONTEÚDO:
PROJETO DE CFTV

TIPO:	ESCALA:	DATA:	FOLHA/ PROJETO:
INSTITUCIONAL	**1:100**	**MARÇO/2026**	**PROJETO BÁSICO**

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
ENG. LUCAS MUTTI C. A. DE SANTANA
CREA 0507636600

ENG. EMISSON SANTANA DE OLIVEIRA
CREA 2712490410

ASSINATURAS:

Nº
01/01

A0 118.8x84