



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE MUNDO NOVO
Av. Osvaldo Ribeiro, 38 Centro - Mundo Novo - BA – CEP: 44.800-970
CNPJ 13.795.380/0001-40

ANEXO X

PROJETO EXECUTIVO

**INCLUINDO, MEMORIAL DESCRITIVO E
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, BDI,
PLANTAS, CRONOGRAMA FÍSICO
FINANCEIRO, PLANILHA
ORÇAMENTÁRIA DE QUANTIDADES E
VALORES, DEMAIS PEÇAS
PERTINENTES**



Obra
Conclusão Construção da Escola 06 salas com quadra no povoado do Indai sobre ID (1096726) do FNDE no Município de Mundo Novo - BA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 101,70%
Mensalista: 60,13%

Planilha Orçamentária Resumida

Item	Descrição	Quant.	Total	Peso (%)
1	SERVIÇOS INICIAIS (NÃO PACTUADOS)	1	57.061,68	5,72 %
2	SUPERESTRUTURA - QUADRA	1	71.331,34	7,15 %
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	1	42.166,57	4,22 %
4	ESQUADRIAS	1	21.838,16	2,19 %
5	SISTEMA DE COBERTURA	1	487.409,48	48,83 %
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	1	0,00	0,00 %
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	1	127.594,87	12,78 %
8	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	1	74.342,72	7,45 %
9	PINTURA E ACABAMENTOS	1	14.804,56	1,48 %
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	1	4.765,94	0,48 %
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	1	19.002,29	1,90 %
12	LOUÇAS E METAIS	1	14.585,95	1,46 %
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	1	748,56	0,08 %
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS	1	16.189,76	1,62 %
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	1	15.033,56	1,51 %
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1	29.565,98	2,96 %
17	SERVIÇOS FINAIS	1	1.637,55	0,16 %

Mundo Novo, 30 de setembro de 2026

Total sem BDI 807.961,61
Total do BDI 190.117,36
Total Geral 998.078,97

Documento assinado digitalmente
gov.br AGDOTACIO PIMENTA GUIRRA
Data: 30/09/2026 10:33:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AGDOTACIO PIMENTA GUIRRA
Engenheiro Civil - CREA 051394440-0
A Serviço do Município de Mundo Novo
ART BA20261605585



Obra
Conclusão Construção da Escola 06 salas com quadra no povoado do Indai
sobre ID (1096726) do FNDE no Município de Mundo Novo - BA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 101,70%

PLANILHA ORCAMENTARIA

Valor Final do
Orçamento
BDI
998.078,97
23,54 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS INICIAIS (NÃO PACTUADOS)		1		57.061,68	57.061,68	5,72 %
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	m²	6	388,73	480,23	2.881,38	0,29 %
1.2	3713	ORSE	Locação de eixos em geral, com estaqueamento	m	130	1,68	2,07	269,10	0,03 %
1.3	4654	ORSE	Locação de container - Almoxarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	mês	10	800,00	988,32	9.883,20	0,99 %
1.4	3	ORSE	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	m²	800	4,81	5,94	4.752,00	0,48 %
1.5	7157	ORSE	Mão de obra de engenheiro júnior	h	240	132,47	163,65	39.276,00	3,94 %
2			SUPERESTRUTURA - QUADRA		1		71.331,34	71.331,34	7,15 %
2.1			CONCRETO ARMADO VIGAS		1		8.308,10	8.308,10	0,83 %
2.1.1	92439	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 14 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	58,58	61,30	75,73	4.436,26	0,44 %
2.1.2	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	79,64	13,73	16,96	1.350,69	0,14 %
2.1.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	40,3	18,00	22,23	895,86	0,09 %
2.1.4	11482	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	2,12	620,57	766,65	1.625,29	0,16 %
2.2			CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES		1		13.648,22	13.648,22	1,37 %
2.2.1	92422	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 6 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m²	44,27	90,83	112,21	4.967,53	0,50 %
2.2.2	92919	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	127,73	11,70	14,45	1.845,69	0,18 %
2.2.3	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	49	18,00	22,23	1.089,27	0,11 %
2.2.4	74202/001	SINAPI	LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	m²	49,29	94,36	116,57	5.745,73	0,58 %
2.3			CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS		1		9.402,85	9.402,85	0,94 %
2.3.1	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	59,24	44,60	55,09	3.263,53	0,33 %



Obra
Conclusão Construção da Escola 06 salas com quadra no povoado do Indai sobre ID (1096726) do FNDE no Município de Mundo Novo - BA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 101,70%

PLANILHA ORCAMENTARIA

Valor Final do Orçamento BDI 998.078,97
23,54 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
2.3.2	92916	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	57,53	15,69	19,38	1.114,93	0,11 %
2.3.3	92917	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	35,48	13,73	16,96	601,74	0,06 %
2.3.4	92915	SINAPI	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	51	18,00	22,23	1.133,73	0,11 %
2.3.5	11482	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	4,29	620,57	766,65	3.288,92	0,33 %
2.4			CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO		1		39.972,17	39.972,17	4,00 %
2.4.1	92526	SINAPI	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 10 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	8,07	44,60	55,09	444,57	0,04 %
2.4.2	85662	SINAPI	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m²	577,82	13,45	16,61	9.597,59	0,96 %
2.4.3	11482	ORSE	Concreto simples usinado fck=25mpa, bombeado, lançado e adensado na infraestrutura	m³	39,04	620,57	766,65	29.930,01	3,00 %
3			SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)		1		42.166,57	42.166,57	4,22 %
3.1	103323	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	m²	207,65	70,76	87,41	18.150,68	1,82 %
3.2	93202	SINAPI	FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2024	M	4,56	34,26	42,32	192,97	0,02 %
3.3	93183	SINAPI	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	29,4	67,78	83,73	2.461,66	0,25 %
3.4	79627	SINAPI	DIVISORIA EM GRANITO BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREIMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS	m²	27,03	639,70	790,28	21.361,26	2,14 %
4			ESQUADRIAS		1		21.838,16	21.838,16	2,19 %
4.1			PORTAS DE MADEIRA		1		14.801,98	14.801,98	1,48 %
4.1.1	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	2	1.278,55	1.579,52	3.159,04	0,32 %



Obra
Conclusão Construção da Escola 06 salas com quadra no povoado do Indai sobre ID (1096726) do FNDE no Município de Mundo Novo - BA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 101,70%

PLANILHA ORCAMENTARIA

Valor Final do Orçamento BDI 998.078,97
23,54 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.1.2	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	7,2	476,90	589,16	4.241,95	0,43 %
4.1.3	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	1.278,55	1.579,52	1.579,52	0,16 %
4.1.4	90843	SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1	1.278,55	1.579,52	1.579,52	0,16 %
4.1.5	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	m²	7,2	476,90	589,16	4.241,95	0,43 %
4.2			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		1			0,00	0,00 %
4.3			JANELAS DE ALUMINIO		1		2.263,27	2.263,27	0,23 %
4.3.1	94569	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	m²	4,4	416,37	514,38	2.263,27	0,23 %
4.4			VIDROS		1		2.301,06	2.301,06	0,23 %
4.4.1	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	m²	2,8	665,22	821,81	2.301,06	0,23 %
4.5			FERRAGENS E ACESSÓRIOS		1		2.471,85	2.471,85	0,25 %
4.5.1	2096	ORSE	Suporte para auxílio de deficientes físicos (barra de apoio) l = 50cm em tubode ferro galvanizado d = 1 1/2"	un	1	71,78	88,67	88,67	0,01 %
4.5.2	74046/002	SINAPI	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	12	64,52	79,70	956,40	0,10 %
4.5.3	9552	ORSE	Testeira metálica em chapa de alumínio pintada	m²	0,96	207,34	256,14	245,89	0,02 %
4.5.4	10760	ORSE	Placa em aço inox medindo 36x36cm, no modelo destinado a obras c/ recursos doGoverno Federal	un	3	318,63	393,63	1.180,89	0,12 %
5			SISTEMA DE COBERTURA		1		487.409,48	487.409,48	48,83 %
5.1	12736	ORSE	Telhamento com telha em alumínio, simples, ondulada, não pintada e = 0,5 mm - Rev. 01	m²	410	123,93	153,10	62.771,00	6,29 %



Obra
Conclusão Construção da Escola 06 salas com quadra no povoado do Indai
sobre ID (1096726) do FNDE no Município de Mundo Novo - BA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 101,70%

Valor Final do
Orçamento
BDI

998.078,97

23,54 %

PLANILHA ORCAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
5.2	92580	SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, EXCLUSIVE PINTURA. AF_10/2025_PS	m²	410	59,82	73,90	30.299,00	3,04 %
5.3	75220	SINAPI	CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO	M	26	61,51	75,98	1.975,48	0,20 %
5.4	92540	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_10/2025	m²	13,52	102,01	126,02	1.703,79	0,17 %
5.5	94441	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	14,12	39,23	48,46	684,25	0,07 %
5.6	94221	SINAPI	CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	4,72	30,37	37,51	177,04	0,02 %
5.7	73970/001	SINAPI	ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL PERFIL 12X5 1/4	KG	17514,84	17,13	21,16	370.614,01	37,13 %
5.8	94210	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	44,4	51,61	63,75	2.830,50	0,28 %
5.9	92566	SINAPI	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	m²	44,4	23,70	29,27	1.299,58	0,13 %
5.10	94231	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	40,8	50,81	62,77	2.561,01	0,26 %
5.11	94228	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	22	85,65	105,81	2.327,82	0,23 %
5.12	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	50	164,58	203,32	10.166,00	1,02 %
6			IMPERMEABILIZAÇÃO		1			0,00	0,00 %
7			REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS		1		127.594,87	127.594,87	12,78 %
7.1	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	435,29	5,88	7,26	3.160,20	0,32 %
7.2	87881	SINAPI	CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	43,87	7,27	8,98	393,95	0,04 %



Obra
Conclusão Construção da Escola 06 salas com quadra no povoado do Indai sobre ID (1096726) do FNDE no Município de Mundo Novo - BA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 101,70%

PLANILHA ORCAMENTARIA

Valor Final do Orçamento BDI

998.078,97
23,54 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
7.3	12352	ORSE	Emboço ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia	m²	435,29	39,81	49,18	21.407,56	2,14 %
7.4	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	302,55	29,71	36,70	11.103,58	1,11 %
7.5	87543	SINAPI	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADA COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE ARGAMASSA EM PAREDES INTERNAS, E = 5MM, SEM TALISCAS. AF_03/2024	m²	43,87	29,71	36,70	1.610,02	0,16 %
7.6	87273	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	84,58	67,49	83,37	7.051,43	0,71 %
7.7	87265	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	48,16	59,19	73,12	3.521,45	0,35 %
7.8	9836	ORSE	Fechamento lateral com telha em aço galvanume, simples, trapezoidal, não pintada, TP40, e=0,65mm, Isoeste ou similar	m²	439,74	146,06	180,44	79.346,68	7,95 %
8			SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)		1		74.342,72	74.342,72	7,45 %
8.1			PAVIMENTAÇÃO INTERNA		1		59.070,86	59.070,86	5,92 %
8.1.1	87630	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	65,34	53,25	65,78	4.298,06	0,43 %
8.1.2	98679	SINAPI	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_02/2026	m²	65,34	45,46	56,16	3.669,49	0,37 %
8.1.3	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	43,87	50,28	62,11	2.724,76	0,27 %
8.1.4	87251	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	m²	21,47	50,28	62,11	1.333,50	0,13 %
8.1.5	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	10,08	678,86	838,66	8.453,69	0,85 %
8.1.6	7323	ORSE	Piso tátil direcional e/ou alerta, em borracha, p/deficientes visuais, dimensões 25x25cm, aplicado, rejuntado, exclusive regularização de base	m²	3,87	678,86	838,66	3.245,61	0,33 %
8.1.7	98689	SINAPI	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026	M	2,7	118,53	146,43	395,36	0,04 %



Obra
Conclusão Construção da Escola 06 salas com quadra no povoado do Indai
sobre ID (1096726) do FNDE no Município de Mundo Novo - BA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 101,70%

Valor Final do
Orçamento
BDI

998.078,97

23,54 %

PLANILHA ORCAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
8.1.8	8431	ORSE	Piso alta resistência ou industrial de 12 mm, comum, cor cinza, juntas, sem polimento, inclusive argamassa de regularização, aplicado - R1	m²	390,42	72,47	89,52	34.950,39	3,50 %
8.2			PAVIMENTAÇÃO EXTERNA		1		15.271,86	15.271,86	1,53 %
8.2.1	94966	SINAPI	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	13,64	682,23	842,82	11.496,06	1,15 %
8.2.2	94963	SINAPI	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	5,25	582,16	719,20	3.775,80	0,38 %
9			PINTURA E ACABAMENTOS		1		14.804,56	14.804,56	1,48 %
9.1	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	42,32	21,84	26,98	1.141,79	0,11 %
9.2	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m²	43,87	21,84	26,98	1.183,61	0,12 %
9.3	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	302,55	15,37	18,98	5.742,39	0,58 %
9.4	104639	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	43,87	14,14	17,46	765,97	0,08 %
9.5	2306	ORSE	Pintura de acabamento com aplicação de 02 demãos de esmalte sintético sobre superfícies metálicas - R1	m²	220	21,97	27,14	5.970,80	0,60 %
10			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		1		4.765,94	4.765,94	0,48 %
10.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6	12,21	15,08	90,48	0,01 %
10.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7	5,37	6,63	46,41	0,00 %
10.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	6	10,48	12,94	77,64	0,01 %
10.4	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	9	15,93	19,67	177,03	0,02 %
10.5	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	7	17,67	21,82	152,74	0,02 %
10.6	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	28,08	34,69	1.040,70	0,10 %
10.7	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8	8,62	10,64	85,12	0,01 %
10.8	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	6,15	7,59	15,18	0,00 %



Obra
Conclusão Construção da Escola 06 salas com quadra no povoado do Indai
sobre ID (1096726) do FNDE no Município de Mundo Novo - BA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 101,70%

Valor Final do
Orçamento
BDI

998.078,97

23,54 %

PLANILHA ORCAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
10.9	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6	9,12	11,26	67,56	0,01 %
10.10	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	14,02	17,32	121,24	0,01 %
10.11	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5	40,86	50,47	252,35	0,03 %
10.12	89616	SINAPI	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	7	40,08	49,51	346,57	0,03 %
10.13	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	14,83	18,32	18,32	0,00 %
10.14	89626	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	30,46	37,63	112,89	0,01 %
10.15	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1	20,87	25,78	25,78	0,00 %
10.16	89630	SINAPI	TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	3	60,06	74,19	222,57	0,02 %
10.17	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	11,92	14,72	29,44	0,00 %
10.18	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2	47,72	58,95	117,90	0,01 %
10.19	94494	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	1	84,76	104,71	104,71	0,01 %
10.20	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	91,66	113,23	339,69	0,03 %
10.21	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3	160,15	197,84	593,52	0,06 %
10.22	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	6	98,23	121,35	728,10	0,07 %
11			INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS		1		19.002,29	19.002,29	1,90 %
11.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	21	24,36	30,09	631,89	0,06 %
11.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	13	29,98	37,03	481,39	0,05 %



Obra
Conclusão Construção da Escola 06 salas com quadra no povoado do Indai
sobre ID (1096726) do FNDE no Município de Mundo Novo - BA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 101,70%

PLANILHA ORÇAMENTARIA

Valor Final do Orçamento
BDI
998.078,97
23,54 %

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
11.3	104085	SINAPI	TUBO, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022	M	187	51,67	63,83	11.936,21	1,20 %
11.4	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	8	11,79	14,56	116,48	0,01 %
11.5	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	9	11,58	14,30	128,70	0,01 %
11.6	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6	30,20	37,30	223,80	0,02 %
11.7	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	10	16,61	20,51	205,10	0,02 %
11.8	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	5	53,52	66,11	330,55	0,03 %
11.9	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2	50,87	62,84	125,68	0,01 %
11.10	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	7	21,63	26,72	187,04	0,02 %
11.11	1666	ORSE	Terminal de ventilação em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 50mm	un	3	13,45	16,61	49,83	0,00 %
11.12	4283	ORSE	Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm	un	10	42,62	52,65	526,50	0,05 %
11.13	72285	SINAPI	CAIXA DE AREIA 40X40X40CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	12	137,74	170,16	2.041,92	0,20 %
11.14	74166/001	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5	326,57	403,44	2.017,20	0,20 %
12			LOUÇAS E METAIS		1		14.585,95	14.585,95	1,46 %
12.1	3710	ORSE	Ducha em aço inox, DECA, linha targa 1984 C 40 ou similar	un	2	440,63	544,35	1.088,70	0,11 %
12.2	95470	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	7	368,14	454,80	3.183,60	0,32 %
12.3	40729	SINAPI	VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7	418,36	516,84	3.617,88	0,36 %



Obra
Conclusão Construção da Escola 06 salas com quadra no povoado do Indai sobre ID (1096726) do FNDE no Município de Mundo Novo - BA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 101,70%

Valor Final do
Orçamento
BDI

998.078,97

23,54 %

PLANILHA ORCAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
12.4	95472	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	931,24	1.150,45	1.150,45	0,12 %
12.5	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, *40 X 30* CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	168,06	207,62	207,62	0,02 %
12.6	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	6	172,95	213,66	1.281,96	0,13 %
12.7	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	7	74,09	91,53	640,71	0,06 %
12.8	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	7	37,09	45,82	320,74	0,03 %
12.9	12128	ORSE	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	cj	1	488,73	603,77	603,77	0,06 %
12.10	8492	ORSE	Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2", Jackwal ou similar	un	2	159,93	197,57	395,14	0,04 %
12.11	2035	ORSE	Porta toalha inox para papel toalha em folha	un	5	111,75	138,05	690,25	0,07 %
12.12	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_02/2026	UN	5	71,09	87,82	439,10	0,04 %
12.13	9535	SINAPI	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	126,62	156,42	938,52	0,09 %
12.14	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026	UN	1	22,27	27,51	27,51	0,00 %
13			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO		1		748,56	748,56	0,08 %
13.1	1511	ORSE	Extintor de pó químico ABC, capacidade 6 kg, alcance médio do jato 5m , tempode descarga 12s, NBR9443, 9444, 10721	un	2	216,90	267,95	535,90	0,05 %
13.2	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	2	17,55	21,68	43,36	0,00 %
13.3	72947	SINAPI	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	m²	2	31,26	38,61	77,22	0,01 %
13.4	11853	ORSE	Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	4	18,64	23,02	92,08	0,01 %
14			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS		1		16.189,76	16.189,76	1,62 %
14.1			QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		1		742,93	742,93	0,07 %
14.1.1	83463	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1	460,48	568,87	568,87	0,06 %



Obra
Conclusão Construção da Escola 06 salas com quadra no povoado do Indai
sobre ID (1096726) do FNDE no Município de Mundo Novo - BA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 101,70%

Valor Final do
Orçamento
BDI

998.078,97

23,54 %

PLANILHA ORCAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.1.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	8	11,95	14,76	118,08	0,01 %
14.1.3	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	2	22,66	27,99	55,98	0,01 %
14.2			ELETRODUTOS E ACESSORIOS		1		2.645,48	2.645,48	0,27 %
14.2.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	22,6	11,14	13,76	310,97	0,03 %
14.2.2	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025	UN	46	11,95	14,76	678,96	0,07 %
14.2.3	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	12,8	19,42	23,99	307,07	0,03 %
14.2.4	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	4,8	28,28	34,93	167,66	0,02 %
14.2.5	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	17	47,59	58,79	999,43	0,10 %
14.2.6	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	11	13,35	16,49	181,39	0,02 %
14.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)		1		725,83	725,83	0,07 %
14.3.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	30	3,62	4,47	134,10	0,01 %
14.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	91,6	5,23	6,46	591,73	0,06 %
14.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS		1		12.075,52	12.075,52	1,21 %
14.4.1	91996	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	37,28	46,05	230,25	0,02 %
14.4.2	91997	SINAPI	TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	38,87	48,01	240,05	0,02 %
14.4.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	5	31,17	38,50	192,50	0,02 %
14.4.4	13792	ORSE	Refletor Slim LED 300W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	12	738,47	912,30	10.947,60	1,10 %
14.4.5	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	6	41,84	51,68	310,08	0,03 %



Obra
Conclusão Construção da Escola 06 salas com quadra no povoado do Indai sobre ID (1096726) do FNDE no Município de Mundo Novo - BA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 101,70%

PLANILHA ORCAMENTARIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
14.4.6	97592	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	3	41,84	51,68	155,04	0,02 %
15			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)		1		15.033,56	15.033,56	1,51 %
15.1	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	6	89,14	110,12	660,72	0,07 %
15.2	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	M	105	106,99	132,17	13.877,85	1,39 %
15.3	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	1	50,12	61,91	61,91	0,01 %
15.4	73782/002	SINAPI	TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6	58,43	72,18	433,08	0,04 %
16			SERVIÇOS COMPLEMENTARES		1		29.565,98	29.565,98	2,96 %
16.1	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	3,54	557,03	688,15	2.436,05	0,24 %
16.2	10759	ORSE	Bancada em granito cinza andorinha, e=2cm	m²	1,08	557,03	688,15	743,20	0,07 %
16.3	9086	ORSE	Degrau industrial monolítico c/pingadeira (fornecimento e assentamento)	m	11	44,58	55,07	605,77	0,06 %
16.4	3410	ORSE	Peitoril de concreto armado com pingadeira largura 13 cm	m	163,5	49,79	61,51	10.056,88	1,01 %
16.5	2419	ORSE	Estrutura metálica fixa, p/ tabela em aço com aro e cesta p/ basquete, padrão oficial, em tubo galvanizado d=5" - instalada	par	1	6.615,40	8.172,66	8.172,66	0,82 %
16.6	10069	ORSE	Traves oficial para futebol de salão 3x2m em aço galv.3", com requadro e redes de polietileno fio 4mm (conjunto p/futsal)	par	1	4.268,11	5.272,82	5.272,82	0,53 %
16.7	10072	ORSE	Escada para árbitro de volei (arbitro de pé), plataforma a 1,20m do piso	un	1	1.844,43	2.278,60	2.278,60	0,23 %
17			SERVIÇOS FINAIS		1		1.637,55	1.637,55	0,16 %
17.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	516,58	2,57	3,17	1.637,55	0,16 %

Mundo Novo, 30 de setembro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br
AGDOTACIO PIMENTA GUIRRA
Data: 30/09/2026 10:33:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Total sem BDI	807.961,61
Total do BDI	190.117,36
Total Geral	998.078,97

AGDOTACIO PIMENTA GUIRRA
Engenheiro Civil - CREA 051394440-0
A Serviço do Município de Mundo Novo
ART BA20261605585



Obra
Conclusão Construção da Escola 06 salas com
quadra no povoado do Indai sobre ID (1096726)
do FNDE no Município de Mundo Novo - BA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 101,70%
Mensalista: 60,13%

BDI

GRUPO A	TAXA ADMINISTRATIVA DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	
1	Administração Central	4,00%
Total do Grupo		4,00%
GRUPO B	TAXA REPRESENTATIVA DOS RISCOS	
1	Riscos	1,27%
Total do Grupo		1,27%
GRUPO C	TAXA REPRESENTATIVA SEGURO GARANTIA	
1	Risco	0,80%
Total do Grupo		0,80%
GRUPO D	TAXA REPRESENTATIVA DAS DESPESAS FINANCEIRAS	
1	Despesas Financeiras	1,23%
Total do Grupo		1,23%
GRUPO E	TAXA REPRESENTATIVA DO LUCRO	
1	Lucro	5,45%
Total do Grupo		5,45%
GRUPO F	TAXA REPRESENTATIVA DA INCIDÊNCIA DOS IMPOSTOS (SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA)	
1	ISS (IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS) - MUNICIPAL	2,00%
2	COFINS - FEDERAL	3,00%
3	PIS (PROGRAMA DE INTREGRAÇÃO SOCIAL) - FEDERAL	0,65%
4	CRB -CONTRIBUIÇÃO INSS (DESONERAÇÃO)	2,70%
Total do Grupo		8,35%

FÓRMULA PARA O CÁLCULO DO BDI	$(((1+A+B+C)*(1+D)*(1+E))/(1-F))-1$
-------------------------------	-------------------------------------

Mundo Novo, 30 de setembro de 2026

Documento assinado digitalmente
gov.br AGDOTACIO PIMENTA GUIRRA
Data: 30/09/2026 10:33:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Bonificação sobre despesas indiretas (B.D.I)= **23,54%**

AGDOTACIO PIMENTA GUIRRA
Engenheiro Civil - CREA 051394440-0
A Serviço do Município de Mundo Novo
ART BA20261605585



Obra
Conclusão Construção da Escola 06 salas com quadra no povoado do Indai sobre ID (1096726) do FNDE no Município de Mundo Novo - BA

Bancos
SINAPI - 04/2026 - Bahia
ORSE - 04/2026 - Sergipe

B.D.I.
23,54%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 101,70%
Mensalista: 60,13%

Cronograma Físico e Financeiro												
Item	Descrição	Total Por Etapa	nov/26	dez/26	jan/27	fev/27	mar/27	abr/27	mai/27	jun/27	jul/27	ago/27
1	SERVIÇOS INICIAIS (NÃO PACTUADOS)	100,00% 57.061,68	22,46% 12.818,40	8,62% 4.915,92	8,62% 4.915,92	8,62% 4.915,92	8,62% 4.915,92	8,62% 4.915,92	8,62% 4.915,92	8,62% 4.915,92	8,62% 4.915,92	8,62% 4.915,92
1.1	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	100,00% 2.881,38	100,00% 2.881,38									
1.2	Locação de eixos em geral, com estaqueamento	100,00% 269,10	100,00% 269,10									
1.3	Locação de container - Almojarifado sem banheiro - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022	100,00% 9.883,20	10,00% 988,32	10,00% 988,32	10,00% 988,32	10,00% 988,32	10,00% 988,32	10,00% 988,32	10,00% 988,32	10,00% 988,32	10,00% 988,32	10,00% 988,32
1.4	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	100,00% 4.752,00	100,00% 4.752,00									
1.5	Mão de obra de engenheiro júnior	100,00% 39.276,00	10,00% 3.927,60	10,00% 3.927,60	10,00% 3.927,60	10,00% 3.927,60	10,00% 3.927,60	10,00% 3.927,60	10,00% 3.927,60	10,00% 3.927,60	10,00% 3.927,60	10,00% 3.927,60
2	SUPERESTRUTURA - QUADRA	100,00% 71.331,34		25,00% 17.832,84	25,00% 17.832,84	25,00% 17.832,84	25,00% 17.832,84					
3	SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)	100,00% 42.166,57			25,00% 10.541,64	25,00% 10.541,64	25,00% 10.541,64	25,00% 10.541,64				
4	ESQUADRIAS	100,00% 21.838,16							25,00% 5.459,54	25,00% 5.459,54	25,00% 5.459,54	25,00% 5.459,54
5	SISTEMA DE COBERTURA	100,00% 487.409,48			15,00% 73.111,42	15,00% 73.111,42	15,00% 73.111,42	15,00% 73.111,42	15,00% 73.111,42	15,00% 73.111,42	10,00% 48.740,95	
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	0,00% 0,00										
7	REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS	100,00% 127.594,87						25,00% 31.898,72	25,00% 31.898,72	25,00% 31.898,72	25,00% 31.898,72	
8	SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)	100,00% 74.342,72				25,00% 18.585,68	25,00% 18.585,68			25,00% 18.585,68	25,00% 18.585,68	
9	PINTURA E ACABAMENTOS	100,00% 14.804,56									50,00% 7.402,28	50,00% 7.402,28
10	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	100,00% 4.765,94		25,00% 1.191,49	25,00% 1.191,49	25,00% 1.191,49					25,00% 1.191,49	
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS E PLUVIAIS	100,00% 19.002,29		25,00% 4.750,57	25,00% 4.750,57	25,00% 4.750,57					25,00% 4.750,57	
12	LOUÇAS E METAIS	100,00% 14.585,95									100,00% 14.585,95	
13	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO	100,00% 748,56			50,00% 374,28		50,00% 374,28					
14	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFONICAS	100,00% 16.189,76			25,00% 4.047,44					25,00% 4.047,44	50,00% 8.094,88	
15	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)	100,00% 15.033,56						100,00% 15.033,56				
16	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 29.565,98									50,00% 14.782,99	50,00% 14.782,99
17	SERVIÇOS FINAIS	100,00% 1.637,55										100,00% 1.637,55
Porcentagem			1,28%	2,87%	11,7%	13,12%	12,56%	13,58%	11,56%	13,83%	16,07%	3,43%
Custo			12.818,40	28.690,81	116.765,59	130.929,55	125.361,77	135.501,26	115.385,59	138.018,71	160.408,96	34.198,28
Porcentagem Acumulado			1,28%	4,16%	15,86%	28,98%	41,54%	55,11%	66,67%	80,5%	96,57%	100,0%
Custo Acumulado			12.818,40	41.509,21	158.274,80	289.204,35	414.566,12	550.067,38	665.452,97	803.471,68	963.880,64	998.078,97

Mundo Novo, 30 de setembro de 2026

gov.br

Documento assinado digitalmente
AGDOTACIO PIMENTA GUIRRA
Data: 30/09/2026 10:33:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AGDOTACIO PIMENTA GUIRRA
Engenheiro Civil - CREA 051394440-0
A Serviço do Município de Mundo Novo
ART BA20261605585



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUNDO NOVO
CORAGEM, TRANSPARÊNCIA E RESULTADOS

Obra

Conclusão Construção da Escola 06 salas com quadra no povoado do Indai sobre ID (1096726) do FNDE no Município de Mundo Novo - BA

ENCARGOS SOCIAIS HORISTA 2026

Código	Descrição	Onerado Horista	Desonerado Horista
Grupo A	-	36,80%	26,80%
A1	INSS	20,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
Grupo B	-	49,01%	49,01%
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,86%	17,86%
B2	Feriados	3,94%	3,94%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,89%	0,89%
B4	13º Salário	11,08%	11,08%
B5	Licença Paternidade	0,07%	0,07%
B6	Faltas Justificadas	0,74%	0,74%
B7	Dias de Chuvas	2,28%	2,28%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,03%	0,03%
B9	Férias Gozadas	12,08%	12,08%
B10	Salário Maternidade	0,04%	0,04%
Grupo C	-	13,28%	13,28%
C1	Aviso Prévio Indenizado	6,70%	6,70%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,17%	0,17%
C3	Férias Indenizadas	2,99%	2,99%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,86%	2,86%
C5	Indenização Adicional	0,56%	0,56%
Grupo D	-	18,64%	12,61%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	18,04%	12,03%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,60%	0,58%
Total(A+B+C+D)		117,73%	101,70%

Mundo Novo, 30 de Setembro de 2026.



Documento assinado digitalmente

AGDOTACIO PIMENTA GUIRRA
Data: 30/09/2026 10:33:35-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

AGDOTACIO PIMENTA GUIRRA

Engenheiro Civil - CREA 051394440-0

A Serviço do Município de Mundo Novo

ART BA20261605585



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUNDO NOVO
CORAGEM, TRANSPARÊNCIA E RESULTADOS

Obra

Conclusão Construção da Escola 06 salas com quadra no povoado do Indai sobre ID (1096726) do FNDE no Município de Mundo Novo - BA

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA 2026

Código	Descrição	Onerado Mensalista	Desonerado
Grupo A	-	36,80%	26,80%
A1	INSS	20,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
Grupo B	-	18,72%	18,72%
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%	0,00%
B2	Feriados	0,00%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67%	0,67%
B4	13º Salário	8,32%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,05%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,56%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	0,00%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,02%	0,02%
B9	Férias Gozadas	9,07%	9,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
Grupo C	-	9,99%	9,99%
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,04%	5,04%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	2,25%	2,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,15%	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,42%	0,42%
Grupo D	-	7,34%	4,62%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,89%	4,18%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,44%
Total(A+B+C+D)		72,85%	60,13%

Mundo Novo, 30 de Setembro de 2026.



Documento assinado digitalmente
AGDOTACIO PIMENTA GUIRRA
Data: 30/09/2026 10:34:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AGDOTACIO PIMENTA GUIRRA
Engenheiro Civil - CREA 051394440-0
A Serviço do Município de Mundo Novo
ART BA20261605585



PREFEITURA MUNICIPAL DE
MUNDO NOVO
CORAGEM, TRANSPARÊNCIA E RESULTADOS

Obra

Conclusão Construção da Escola 06 salas com quadra no povoado do Indai sobre ID (1096726) do FNDE no Município de Mundo Novo - BA

ENCARGOS SOCIAIS MENSALISTA 2026

Código	Descrição	Onerado Mensalista	Desonerado
Grupo A	-	36,80%	26,80%
A1	INSS	20,00%	10,00%
A2	SESI	1,50%	1,50%
A3	SENAI	1,00%	1,00%
A4	INCRA	0,20%	0,20%
A5	SEBRAE	0,60%	0,60%
A6	Salário Educação	2,50%	2,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00%	3,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	0,00%	0,00%
Grupo B	-	18,72%	18,72%
B1	Repouso Semanal Remunerado	0,00%	0,00%
B2	Feriados	0,00%	0,00%
B3	Auxílio - Enfermidade	0,67%	0,67%
B4	13º Salário	8,32%	8,32%
B5	Licença Paternidade	0,05%	0,05%
B6	Faltas Justificadas	0,56%	0,56%
B7	Dias de Chuvas	0,00%	0,00%
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,02%	0,02%
B9	Férias Gozadas	9,07%	9,07%
B10	Salário Maternidade	0,03%	0,03%
Grupo C	-	9,99%	9,99%
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,04%	5,04%
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13%	0,13%
C3	Férias Indenizadas	2,25%	2,25%
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	2,15%	2,15%
C5	Indenização Adicional	0,42%	0,42%
Grupo D	-	7,34%	4,62%
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	6,89%	4,18%
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45%	0,44%

Total(A+B+C+D)

72,85%

60,13%

Mundo Novo, 30 de Setembro de 2026.



Documento assinado digitalmente

AGDOTACIO PIMENTA GUIRRA

Data: 30/09/2026 10:34:59-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

AGDOTACIO PIMENTA GUIRRA

Engenheiro Civil - CREA 051394440-0

A Serviço do Município de Mundo Novo

ART BA20261605585